

Styrelse/Nämnd: Teknik- och fritidsnämnden**Dag, tid:** 2025-12-09, kl. 09:30**Plats:** Sammanträdesrum Gillet**Ärenden:****Dnr:****Sida:****Ärenden**

- 1 Val av justerare
- 2 Förvaltningschefen informerar

Beslutsärenden

- | | | | |
|---|---|--------------|--------|
| 3 | Kostnader för renovering av befintlig viadukt och nybyggnation av viadukt | TFN.2025.115 | 3 - 60 |
|---|---|--------------|--------|

Redovisning av delegationsbeslut

- | | | | |
|---|--|--------------|---------|
| 4 | Delegationsbeslut redovisade till teknik- och fritidsnämnden december 2025 | TFN.2025.498 | 61 - 73 |
|---|--|--------------|---------|

Beredningsärenden

- | | | | |
|----|---|--------------|-----------|
| 5 | Nytt vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Ljusseveka vattentäkt | TFN.2025.176 | 74 - 96 |
| 6 | Slutredovisning av projekt Ljusseveka byte av kol, projektnummer 303019 | TFN.2025.489 | 97 - 100 |
| 7 | Slutredovisning av projekt Statusbedömning vattenverk Ljusseveka, projektnummer 302003_1137 | TFN.2025.521 | 101 - 104 |
| 8 | Slutredovisning av projekt Våtmark Bredaryd, projektnummer 304078 | TFN.2024.203 | 105 - 117 |
| 9 | Slutredovisning av projekt Dagvattenanläggning Mossvägen Horda, projektnummer 306001 | TFN.2025.509 | 118 - 122 |
| 10 | Slutredovisning av projekt VA-sanering Expovägen, projektnummer 304109 | TFN.2025.508 | 123 - 126 |
| 11 | Slutredovisning av projekt Räddningstjänsten Värnamo utbyte portar och ridåvärmare med mera, projektnummer 231114 | TFN.2024.300 | 127 - 133 |
| 12 | Slutredovisning av projekt Lokalt naturvårdsprojekt LONA Sörsjön projektnummer 250012 | TFN.2025.481 | 134 - 136 |
| 13 | Slutredovisning av projekt Utökning av yta konstgräsplan Gröndal, projektnummer 220069 | TFN.2025.495 | 137 - 140 |

2025-12-09

2
2(2)

- | | | | |
|----|---|--------------|-----------|
| 14 | Granskning av föreningar som har erhållit
föreningsbidrag 2025 | TFN.2025.342 | 141 - 150 |
|----|---|--------------|-----------|

Informationsärenden

- | | | | |
|----|---|--------------|-----------|
| 15 | Sammanställning av beviljade extra bidrag under
2025 | TFN.2025.4 | 151 - 152 |
| 16 | Information om idrottsskolan 2025 | TFN.2025.447 | 153 - 169 |
| 17 | Information om rutin för skydd mot sabotage och
skadegörelse vid anläggningar för vatten | TFN.2025.517 | 170 - 173 |
| 18 | Begränsning av åtaganden gentemot
fritidsbåtsföreningar i Vidöstern | TFN.2024.198 | 174 |
| 19 | Information om raminvesteringar 2025 för gata- och
parkavdelningen | TFN.2025.506 | 175 - 187 |
| 20 | Meddelanden | | 188 - 261 |
| 21 | Övrig information från förvaltningen | | 262 |
| 22 | Övriga frågor | | |

Gottlieb Granberg
OrdförandeMaria Grimstål
Sekreterare

Tjänsteskrivelse - Kostnader för renovering av befintlig viadukt och nybyggnation av viadukt

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 4 mars 2025 att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen med uppskattade kostnader för att genom en extern konsult med erfarenhet av brobyggnation utreda kostnaden för renovering av befintlig viadukt samt för nybyggnation av viadukt.

För uppdraget har konsultföretaget Sweco anlitats. Vid teknik- och fritidsnämndens sammanträde 24 november 2025 har konsulten föredragit resultatet av utredningen. Utöver åtgärdsalternativ och kostnadsberäkningar har Sweco bedömt lämplighet av genomförande där teknik, ekonomi säkerhet och arbetsmiljö beaktas. Teknik- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträdet att återremittera ärendet till teknik- och fritidsförvaltningen för fördjupad analys. Preliminär granskning av förvaltningen är gjord och förvaltningen konstaterar initialt att rapporten svarar på ställda utredningsfrågor och att den är relevant uppbyggd. Fortsatt analys pågår och kompletteringar kan eventuellt bli aktuella.

Konstaterande i rapporten och i dialogen vid nämndsmötet då Sweco presenterade utredningen

- Bron har ytterst begränsad livstid i nuvarande skick och bör därför genomgå årliga inspektioner för att kunna tillåta nuvarande användning. Viadukten bör således från 2026 årligen genomgå inspektion samt att åtgärder som inspektionerna visar bör vidtas för att möjliggöra säkerhet och funktion på kort sikt intill det att bron rivs.
- Om kommunen är beslutsam och fattar investeringsbeslut om byggnation av ny bro bedöms tidsförhållandena efter formellt beslut vara: utredning, projektering, upphandling, samordning med Trafikverket cirka fem år, byggnation cirka två år. Detta är uppskattningar och framför allt utredningsfasen kan ta både kortare och längre tid.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.115

Dnr:

- Rapporten visar med tydlighet att olika former av renoveringar inte ska göras i syfte att möjliggöra längre livstid och/eller möjliggöra olika trafikslag.
- Rapporten visar att nybyggnation är möjlig enligt de tre alternativen som kommunen ställt fråga om. Kostnaderna som visas är kalkylerade av expertis och beskriver kostnader för enbart brokonstruktionen inklusive landfästen. Övriga kostnader såsom ombyggnation av vägar och annan infrastruktur tillkommer.

Se även under rubrik "Utredning".

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att lämna informationen med tillhörande utredning om kostnader för att renovera befintlig viadukt samt nybyggnation av viadukt till kommunstyrelsen.

Henrik Lönngren
Avdelningschef teknik och projekt

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Utredning

Kommunstyrelsen beslutade 4 mars 2025 att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen med uppskattade kostnader för att genom en extern konsult med erfarenhet av brobyggnation utreda kostnaden för renovering av befintlig viadukt samt för nybyggnation av viadukt.

Kommunstyrelsen beslutade 20 maj 2025 att tilldela teknik- och fritidsnämnden 331 300 kronor till konsultkostnader för att utreda kostnad för renovering av befintlig viadukt samt nybyggnation av viadukt.

För uppdraget har konsultföretaget Sweco anlitats. Vid teknik- och fritidsnämndens sammanträde 24 november 2025 har konsulten föredragit resultatet av utredningen. Utöver åtgärdsalternativ och kostnadsberäkningar har Sweco bedömt lämplighet av genomförande där teknik, ekonomi säkerhet och arbetsmiljö beaktas. Teknik- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträdet att återremittera ärendet till teknik- och fritidsförvaltningen för fördjupad analys. Preliminär granskning av förvaltningen är gjord och förvaltningen konstaterar initialt att rapporten svarar på ställda utredningsfrågor och att den är relevant uppbyggd. Fortsatt analys pågår och kompletteringar kan eventuellt bli aktuella.

Konstaterande i rapporten och i dialogen vid nämndsmötet då Sweco presenterade utredningen

- Bron har ytterst begränsad livstid i nuvarande skick och bör därför genomgå årliga inspektioner för att kunna tillåta nuvarande användning. Viadukten bör således från 2026 årligen genomgå inspektion samt att åtgärder som inspektionerna visar bör vidtas för att möjliggöra säkerhet och funktion på kort sikt intill det att bron rivs.
- Om kommunen är beslutsam och fattar investeringsbeslut om byggnation av ny bro bedöms tidsförhållandena efter formellt beslut vara: utredning, projektering, upphandling, samordning med Trafikverket cirka fem år, byggnation cirka två år. Detta är uppskattningar och framför allt utredningsfasen kan ta både kortare och längre tid.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.115

Dnr:

- Rapporten visar med tydlighet att olika former av renoveringar inte ska göras i syfte att möjliggöra längre livstid och/eller möjliggöra olika trafikslag.
- Rapporten visar att nybyggnation är möjlig enligt de tre alternativen som kommunen ställt fråga om. Kostnaderna som visas är kalkylerade av expertis och beskriver kostnader för enbart brokonstruktionen inklusive landfästen. Övriga kostnader såsom ombyggnation av vägar och annan infrastruktur tillkommer.

Överväganden om eventuell nybyggnation av bro över järnvägsområdet

Förvaltning har samverkat med samhällsbyggnadsförvaltningen kring denna fråga.

- Förvaltningarna är eniga om att en ny förbindelse absolut bör medge hållbar trafik såsom gång, cykel och buss. Detta talar för att en eventuell ny bro ska vara cirka två meter bredare än nuvarande konstruktion för då medges dubbelriktad fordonstrafik samt hållbara trafikslag.
- Förvaltningarna tar inte ställning till om eventuell ny bro bör byggas i nuvarande broläge eller om anslutning till Västermovägen ("kringlan") är att föredra. Detta bör enligt förvaltningarna analyseras som en del av arbetet med trafikplanen.
- Olika detaljerade lösningar såsom enkelriktad fordonstrafik i kombination med gång- och cykel värderas inte i rapporten utan hänskjuts till analys kring trafikplanen.
- Möjligheten att bygga ny bro för enbart gång- och cykeltrafik, till en betydligt lägre kostnad, bör värderas i samband med analys kring trafikplanen.
- Möjligheten att bygga ny bro för trafikering med enbart kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik, till en för kommunen betydligt lägre kostnad (ev. stadsmiljöavtal), bör värderas i samband med analys kring trafikplanen.

Oavsett vilket alternativ av investering och trafikering som väljs, kommer det att påverka trafikflöden i Värnamo under lång tid

Teknik- och fritidsförvaltningen



Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.115

Dnr:

framöver. En nyttokostnadsanalys bör därför genomföras inför ett beslut om alternativ.

Bro 683-1-1, Viadukten, Värnamo Kommun⁸

Alternativ för framtiden – PM utredning



Ändringsförteckning

Ver	Datum	Ändringsbeskrivning	Granskad	Godkänd av
0.1	2025-11-24	Arbetsmaterial	SEDOTH	SEWEAT
0.2	2025-11-28	Förhandsutgåva	SEDOTH	SEWEAT

Sweco Sverige AB	RegNo 556767-9849
Uppdrag	Utredning Viadukten
Uppdragsnummer	30092349
Kund	Värnamo kommun
Upprättad av	Carl Westerlund Storck
Godkänd av	Carl Westerlund Storck
Datum	2025-09-29
Dokumentreferens	683-1-1 PM Utredning

1	Syfte	4
2	Tidigare utredningar	4
2.1	Kalkylmetoder samt kostnadsutveckling	5
3	Bärighetsberäkningar	6
4	Skador	8
4.1	Slutsats, skador och underhållsbehov	9
5	Leder låg bärighet och bristande underhåll till brott?	10
5.1	Överlasters påverkan på broar	10
5.2	Beständighetsskadors inverkan på bärigheten	10
5.3	Överlast på Bro 683-1-1, Viadukten	10
6	Studerade åtgärder	11
6.1	Reparation av befintlig bro "Vidmakthålla GC-trafik"	11
6.2	Reparation av befintlig bro "Förstärka för vägtrafik"	12
6.3	Åtgärdsförslag ny betongbro	13
6.4	Åtgärdsförslag ny bro med breddning	13
6.5	Åtgärdsförslag ny bredare bro, samt nedfart vid Västermogatan "Kringlan"	14
7	Jämförelse av alternativ	15
8	Rekommendationer för framtida arbeten.	16
	Bilaga 1 – Skisser över samtliga alternativ	17

1 Syfte

Denna rapport upprättas för att sammanställa befintligt material och utreda förslag om framtida åtgärder inklusive kalkyl av dessa.

Utredningen inleddes i juni 2025 och levererades i november 2025. Uppdraget baseras på en uppdragsbeskrivning daterad 2025-04-04.

2 Tidigare utredningar

Tidigare utredningar visar att bro 683-1-1, viadukten över järnvägen i Värnamo, har låg bärighet och uppvisar omfattande skador. Bron är ca 200 m lång och byggd 1935. De utredningar och åtgärder som SWECO haft tillgång till framgår av nedanstående tabell.

Datum	Händelse	Konsult
2016-04-XX	Broinspektion	Sandahls Entreprenad
2020-04-XX	Bärighetsutredning	Sweco
	Mycket låg kapacitet	
2020-04-29	Brev	Sweco
	Bron bör stängas av.	
2020-05-20	Broinspektion	Sandahls Entreprenad
	Bron uppvisar skador, "TK 2+",	
2020-06-22	Kostnadsbedömning	Sweco
	Lokalt förstärkning, 10-15 Mkr (2020) (Mängdkostnad) Kalkyl ny bro 35-53 Mkr (2020) (Mängdkostnad)	
2020-10-04	Broinspektion och tillståndsbedömning	Kiwa
	<i>Den aktuella Värnamo viadukten är 85 år och vår bedömning är att den har uppnått sin tekniska livslängd.</i> TK2 - Bron bedöms behövas förstärkas och repareras eller rivas. Bron är kraftigt karbonatiserad.	
2021-09-06	Idéskiss Central Förbindelse (Kalkyl inkl byggherrekostnader, risk och projektering i egen regi)	WSP
	282 Mkr, varav mängdkostnad bro 197Mkr (2021)	
2023-11-02	Bärighetsberäkning	Sweco
	Revideras, med bussar. Klarar ej erforderlig kapacitet. Utbyte tätskikt för förlängd livslängd: 12.6 Mkr – 18 Mkr. (Mängdkostnad) Reparation rekommenderas ej - förordar nybyggnation.	

2.1 Kalkylmetoder samt kostnadsutveckling


I tidigare utredningar har kalkyler tagits fram med olika metoder. För att kunna jämföra kostnader beskrivs nedan likheter och skillnader mellan de olika metoderna.

Mängdkostnad:	Förväntad genomsnittlig kostnad för att bygga enligt framtagna handlingar. Vanligt att använda vid jämförelse av alternativa utformningar.
Byggherrekostnad:	Beställarens kostnader, som ej faktureras av entreprenören.
Risk, oförutsett:	Budgetpost för eventuell utökning eller fördyring av projektet.
Projektering:	Den projekteringen som utförs inför upphandling.
Förväntad budget	Mängdkostnad + Byggherrekostnad + Utfallen risk + Projektering i egen regi.

I denna utredning kommer kostnader för förväntad budget tas fram.

Det är även värt att notera en kraftig prisökning runt pandemiåren ca 2020-2022.

Tabell 1 Indexutveckling för broarbeten i betong, Entreprenadindex.se (2025)



3 Bärighetsberäkningar

Bron har sedan tidigare bärighetsberäknats enligt Trafikverkets regelverk för bärighetsberäkningar av broar.

En bärighetsberäkning görs för att kontrollera vilken trafik som kan tillåtas över bron. Som underlag används brons relationshandlingar där mått och materialegenskaper framgår. Relationshandlingar återspeglar den verkliga, slutgiltiga utformningen, inklusive alla ändringar och avvikelser från de ursprungliga planerna.

Lastbestämmelser och krav på konstruktioner har förändrats över tid men genom att utföra en bärighetsberäkningar kan brons bärighet relateras till den säkerhetsnivå som är godtagbar med hänsyn till dagens krav.


Beräkningar redovisas i A/B-värden, dvs den högsta axellast och det största boggitryck som ett fordon som passerar över bron får inneha.

Normal vägstandard, BK 1, motsvarar A/B = 12 / 18 ton.

Tabell 2 Framräknade A/B-värden för olika konstruktionsdelar på bro 683-1-1 (Viadukten).

Konstruktionsdel	Kontroll	A/B	Källa
Huvudbalkar	Moment	8/12 ton (12 tons boggitryck)	Bärighetsberäkning 2020
	Tvärkraft	Överstarkt	Bärighetsberäkning 2020
Tvärled	Moment	0.7/1 ton	Bärighetsberäkning 2020
	Tvärkraft	8/14 ton	Bärighetsberäkning 2020
Pelare N	Knäckning	-/14 ton	Bärighetsberäkning 2025
Brolager	Största tryck	-/17 ton (-/14 ton efter ev pågjutning)	Bärighetsberäkning 2025
Dimensionerande kapacitet		0.7/1 ton	

Bron dimensionerades från början med laster enligt 1931 års bärighetsbestämmelser, då lasterna såg ut enligt Figur 1.



Figur 1 Urklipp ur järnbestämmelserna 1931, där bron dimensionerats för 12 tons fordon av ett visst mått.

Resultaten av bärighetsutredningen linjerar till många delar med en dimensionerande last från ett fordon som väger 12 ton, vilket är förväntat. Däremot uppfyller plattan mellan balkarna inte kravställningen gällande armeringsmängd i överkant. Framräknad kapacitet avser oskadad bro.

4 Skador

Bron inspekterades senast 2020 av Kiwa. Utlåtandet var då att bron behöver repareras och förstärkas - alternativt rivas och ersättas inom kort.

Kiwa beskriver att överlast över lång tid har skadat bron, dels genom sprickor som kan inspekteras visuellt, men även till följd av den bevisade överbelastningen. Långvarig överbelastning ger utmattningsskador i armeringen, något som är svårt att inspektera visuellt. Ett utmattningsbrott i armering innebär i värsta fall ett sprött brott (plötsligt utan förvarning) som kan leda till kollaps av aktuell bärverksdel.

Vidare noterar Kiwa att karbonatiseringsfronten i betongen nått in till nivån för armeringen. För att ge en bättre förståelse av vad det innebär beskrivs betongens rostskyddande egenskaper kort nedan.

Armeringen är omsluten av ett betonglager med högt pH-värde. Det höga pH-värdet gör att armeringen inte rostar. Armeringen är i övrigt inte korrosionsskyddad.

Vid karbonatisering av betongen sänks pH-värdet till nivåer där armeringen kan börja rosta. I första skedet expanderar armeringen eftersom korroderat stål har en större volym än den ursprungliga stålsektionen. Att armeringen sväller ger spjälkning av betongen (Utskjutna betongblock). Då armeringen exponeras för den omgivande luften och eventuella klorider (tösalt) kan korroderingen accelerera ytterligare.

Den areaförlust som går förlorad kan inte ersättas. För att stoppa karbonatiseringen behöver den drabbade betongen bilas bort genom vattenbilning och sedan ersättas med ny betong. Eventuella korrodering ska borstas bort med tex en stålbortse för att ge god anliggning mellan järn och omgivande betong. När armeringen gjutits in i ny betong kan armeringen återigen pacificeras (omslutas av ett högt pH-värde).

Det finns inget som tyder på att skadorna från karbonatiseringen är begränsad till vissa områden.



Figur 2 Utspjälkad betong längs undersidan. Bilden avser facket vid pelare N. Berört fack är även det som identifierats som kraftigt underdimensionerat.

I Figur 2 syns att pelarna är sprutade med sprutbetong, vilket tyder på att även dessa haft problematik med rostande armering. Pelarna är slanka och känsliga för sprickor. Sprickor sänker styvheten och riskerar att ge ett sprött knäckbrott. (Kollaps utan förvarning).

4.1 Slutsats, skador och underhållsbehov

Bron har ett antal skador och underhållsbehov som behöver åtgärdas för att borgen för ytterligare 20-30 års livslängd.

- Karbonatiseringsskador och korrosionsskadad armering i underkant platta
- Tätskiktet har uppnått sin tekniska livslängd
- Räcke och kantbalk behöver bytas mht ålder
- Gamla och överlastade lager behöver ses över målas eller bytas.
- Förstärkning av tvärsnittet mht bärrigheten
- Överbelastningsskador, utmattning av befintlig armering.

5 Leder låg bärighet och bristande underhåll till brott?

5.1 Överlasters påverkan på broar

Generellt finns det två sorters brott i bärande konstruktioner. Sega och spröda brott.

Ett segt brott innebär att konstruktionen böjer ner och "visar" att den håller på att kollapsa. Det är eftersträfvansvärt att designa konstruktioner på detta vis, så att förvaltande organisation kan se tecknen och vidta åtgärder.

Ett sprött brott innebär att konstruktionen går till brott plötsligt utan förvarning. Sådana brott kan vara svåra att förutse. De undviks genom inspektioner för att se tecken på annalkande skador samt nyss nämnda bärighetsberäkningar vart efter lämpliga åtgärder vidtas.

En utmattningsskada uppstår i metaller som belastas repetitivt. Vid varje belastning införs mikrosprickor som blir större och större till dess tvärsnittet bryts. Utmattningsproblematik sker vid återkommande belastningar som är mycket mindre än den maxbelastning som konstruktionen kan klara. Utmattningsbrott kan ge spröda brott.

5.2 Beständighetsskadors inverkan på bärigheten

Bärigheten beräknas med antagandet att bron är oskadad, det är praxis enligt Trafikverkets reglementen. Det förutsätts då att underhåll och inspektion av bron utförs enligt Trafikverkets regelverk i syfte att bevara den förväntade livslängden.

De bärighetsvärden som presenteras i denna rapport bygger på att bron är oskadad. Även om vissa skador beror av den låga bärigheten, kommer brons bärighet inte bli högre genom att endast reparera skadorna.

5.3 Överlast på Bro 683-1-1, Viadukten

Oavsett hur en konstruktion är beräknad kommer lasten leda den effektivaste vägen. Ett svagt snitt kan under vissa förutsättningar uppvägas av andra snitt, det kallas plastisk omlagring och är en av mekanismerna i ett segt brott.

Bro 683-1-1, Viadukten, har under en längre tid belastats av en mycket större last än vad den är designad för och uppvisar vid Kiwas inspektion tecken på överbelastningsskador. Det kan förväntas att bron har utmattningsskador på armering i tvärled som följd av den kraftiga överlasten. Att bron tidigare belastats med för tunga fordon är alltså inte någon garant för att det går att fortsätta med det.

Med bakgrund av detta bör framräknade A/B-värden respekteras och bron ej trafikeras med fordon utan att den förstärks.

6 Studerade åtgärder

Sweco har tittat på olika åtgärder för att jämföra vägval framåt.

1. Reparation av befintlig bro "Vidmakthålla GC-trafik"
2. Reparation av befintlig bro "Förstärkning för vägtrafik"
3. Åtgärdsförslag ny betongbro
4. Åtgärdsförslag ny bro med breddning
5. Nybyggnation med ny bredare bro, samt nedfart vid Västermogatan "Kringlan"

Allmänt har det antagits att en ny bro kan plattgrundläggas, likt befintlig bro. Några ytterligare geundersökningar har inte tagits del av.

6.1 Reparation av befintlig bro "Vidmakthålla GC-trafik"

Dagens bro är 10 meter bred och är i dagsläget endast öppen för GC-trafik. Lutningen i längsled är 6.5% vilket är brantare än vad som anses vara god standard för GC-trafik.

För att erhålla en fortsatt livslängd om 20-30 år bör tätskiktet (asfaltsbeläggning och tätskikt) bytas samt karboniseringsproblematiken åtgärdas. Vidare visar utredningar att brolagren har varit kraftigt överbelastade jämfört med vad de dimensionerats för. De bör ses över. I kalkylen antas att de behöver ommålning.

Arbetet kommer vara oerhört omfattande. De ekonomiska riskerna med projektet är stora.

Vilka produktionsmetoder som kan tillåtas med tanke på brons låga bärighet är ett frågetecken som behöver utredas djupare. Med tanke på arbetsmiljökrav och skydd av tredje man behöver produktion på bron drivas i långsam takt med lätta maskiner. Arbetet kan ske genom att utföra betongreparationer längs strimlor på bron.

För broar med den här typen av problematik är det vanligt att förskriva ett komplett utbyte av överbyggnaden. Med tanke på brons utformning med slanka pelare, ledade i över och underkant, är det inte lämpligt att endast byta överbyggnaden i sin helhet.

Vid projektering av en broreparation är normalt den förväntade fortsatta livslängden 40 år. Troligen kommer ytterligare reparationer krävas under den återstående livstiden.

Åtgärden bedöms inte lämplig att utföra.

6.2 Reparation av befintlig bro "Förstärka för vägtrafik"

Alternativ 2 innebär samma förutsättningar som Alternativ 1, men att en armerad pågjutning utförs på befintlig bro. Denna pågjutning ska stärka bron för att tillåta tyngre trafik som normalt tillåts på allmänna vägar.

I genomförda beräkningar kan inses att bärigheten för bron med rimliga åtgärder aldrig kan komma över $B = 12$ ton. Det beror på att de längsgående balkarna och pelarna sätter begränsningen för vad bron klarar av. Den totala vikten på 12 ton stämmer väl överens med vad bron dimensionerades med från början.


Den exakta kapaciteten kan bli lägre och kommer behöva verifieras av en kontrollberäkning senast i samband med projektering av förstärkningen. Någon sådan komplett beräkning har ännu inte utförts.

Vilka produktionsmetoder som kan tillåtas med tanke på brons låga bärighet är ett frågetecken som behöver utredas djupare. Med tanke på arbetsmiljökrav och skydd av tredje man behöver produktion på bron drivas i långsam takt med lätta maskiner. Arbetet kan ske genom att utföra betongreparationer längs strimlor på bron.

För broar med den här typen av problematik är det vanlig att förskriva ett komplett utbyte av överbyggnaden. Med tanke på brons utformning med slanka pelare, ledade i över och underkant, är det inte lämpligt att endast byta överbyggnaden i sin helhet.

Vid projektering av en broreparation är normalt den förväntade fortsatta livslängden 40 år. Troligen kommer ytterligare reparationer krävas under den återstående livstiden.

Åtgärden bedöms inte lämplig att utföra. Rekommendationen är i så fall att bygga åtgärdsförslag "Ny betongbro".



Figur 3 Alternativ 2, skiss som visar på omfattningen av de åtgärder som krävs för att reparera bron, framtaget av SWECO 2025.


6.3 Åtgärdsförslag ny betongbro

Åtgärdsförslag ny betongbro innebär att befintliga tillfartsbroar rivs och ersätts av en ny bro med liknande geometri. Detta kan liknas vid att byta överbyggnad. Livslängden för den nya bron sätts till 120 år. Att bygga den nya bron med samma geometri som befintlig ger möjlighet att bevara ståldelen över järnvägen.

Antalet stöd minskas från 16 stöd till 15 stöd.

Befintligt tråg i öst behålls till stora delar men rivs och ersätts i sektionen där bron grundläggs. Mindre anpassningar görs vid västra landfästet.

Bron utförs troligen i armerad betong, med en spännarmerad del i väster (Brodel 1).



Figur 4 Åtgärdsförslag ny betongbro, Framtaget av SWECO 2025.


6.4 Åtgärdsförslag ny bro med breddning

Åtgärdsförslag ny bro med breddning innebär en modernisering och anpassning av bron tvärsnitt för de krav som ställs gällande GC-trafik. Gång och cykelbanor samlas på en sida av bron, men lutningen är fortsatt den samma som tidigare.

Antalet stöd minskas från 16 till 13 stöd.

Befintligt tråg i öst rivs längs en sida och breddas i erforderlig omfattning. Mindre anpassningar görs vid västra landfästet.

Bron utförs troligen i armerad betong, eventuellt med en spännarmerad del i väster (Brodel 1). Över järnvägen har en stålbro likt befintlig bro ritats in för att ta höjd för järnvägens krav om fri höjd samt hålla ner störningen i produktionsskedet.




Figur 5 Åtgärdsförslag ny bro med breddning, framtaget av SWECO 2025.

6.5 Åtgärdsförslag ny bredare bro, samt nedfart vid Västermogatan "Kringlan"

Åtgärdsförslaget innebär en bro som har en modern tvärsektion och en för GC-trafikanter mer gynnsam lutning. Trafiken leds ner till Västermogatan, vilket ger nya möjligheter till utveckling av Värnamos tätort.

Konceptet är framtaget av en annan konsult och Sweco har inte full insyn i alla val. Bron förutsetts vara en betongbro. Gjutform över järnvägen behöver beakta högspänningsledningarnas läge, vilket kan påverka linjeföringen.

En GC-bro leds från kringlan till järnvägsstationen.



Figur 6 Kringlan, framtaget av WSP 2021

7 Jämförelse av alternativ

Alt	Maxlutning GC	Tvärsektion	Livslängd	Bärighet	Kalkylerad förväntad budget	Kommentar
1	6.5 %	10 m	40 år	GC-trafik	48 Mkr	Rekommenderas ej
2	6.5 %	10 m	40 år	BK3 (12 ton)	60 Mkr	Rekommenderas ej
3	6.5 %	10 m	120 år	BK 4 – 64 ton	95 Mkr	Rekommenderas
4	6.5 %	12 m	120 år	BK 4 – 64 ton	137 Mkr	Rekommenderas
5	5 %	12 m	120 år	BK 4 – 64 ton	184 Mkr	Rekommenderas

Alternativen skiljer sig åt i funktion. För reparationsåtgärderna fås ej en fullstark bro som troligen kräver återkommande underhållsbehov under den återstående livslängden. Standard med hänsyn till framkomlighet blir oförändrad.

För de tre nybyggnationsalternativen inses att lutningen är betydligt kraftigare i Alternativ 3 och 4, vilket ger en bro som är mindre tillgänglig för oskyddade trafikanter.

Alternativ 4 och 5 ger en gatusektion som lämpar sig bättre för oskyddade trafikanter med bredare trottoarer.

8 Rekommendationer för framtida arbeten.

Utifrån de alternativ som har utretts och kalkylerats rekommenderas att bygga en ny bro. Befintlig bro är gammal och har passerat sin livslängd. Utöver detta faktum har bron bevisligen överlastats under lång tid vilket har slitit hårt på de ingående delarna. De omfattande karbonatiseringsskadorna är svåra att åtgärda samt befattade med ett ekonomiskt och tekniskt risktagande.

Att vidmakthålla eller förstärka bron bedöms inte som lämpliga alternativ.

Rekommendationen är att riva bron och uppföra en ny enligt alternativ 3, 4 eller 5. Alternativ 3 och 4 är till viss del en kompromiss för att nyttja befintlig sträckning, men uppnår funktion till en mindre kostnad.

Särskilt alternativ 3 ses som en kostnadseffektiv lösning för att ersätta befintlig brons funktion. Moderna krav på tillgänglighet förespråkar dock flackare lutning för cykeltrafikanter. Önskas endast att GC-trafik passera över bron i framtiden kan Alternativ 3 vidareutvecklas genom att nyttja lätta stålfackverksbroar med en smalare sektion som tillfartsbroar.

Det är viktigt att beakta är hur den framtida trafiksituationen önskas att se ut. Då en ny bro byggs slås ramarna för trafiksituationen fast för en lång tid framöver. Här skiljer sig de tre nybyggnationsalternativen markant. Alternativ 5 ger möjlighet till en helt annan trafiklösning, därför bör beslut om bronns framtida tas som en del av en helhet avseende trafiksituationen.


Då bron korsar statlig järnväg kommer Trafikverket behöva involveras i beslut kring utformningen. Bedömningen är att vart och ett av Alternativ 3, 4 och 5 bör kunna uppfylla Trafikverkets krav, men Trafikverket själva äger rätten att ge inspel och i vissa fall driva delar av arbetena framåt.

Bilaga 1 – Skisser över samtliga alternativ

ALLMÄNNA ANVISNINGAR


HÄNVISNINGAR

*BEFINTLIGT TÄCKSKIKT FRAMGÅR INTE AV
RELATIONSHANDLING




ELEVATION

1:500




DETALJ 1*

1:20




SEKTION A-A

1:50



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER		SIGN	DATUM
GODKÄND					
30092349 UTREDNING VIADUKTEN					
SWECO WWW.SWECO.SE 					
OBJEKT NR 683-1-1		RITAD/KONSTR AV K MYRLANDER		GRANSKAD AV C W STORCK	
DATUM 2025-11-27		UPPDRAGSANSVARIG C W STORCK			
ÅTGÄRDSFÖRSLAG REPARATIONER KALKYLUNDERLAG					
SKALA		RITNINGSNR		I REV	
		100K2001		.1	




BESKRIVNING


BEFINTLIG BETONGBRO MED STÖD RIVS OCH ERSÄTTTS MED EN NY BALKBRO AV BETONG. ANSLUTANDE TRÄG OCH STÖDMURAR SAMT STÅLBRO ÖVER JÄRNVÄGSSPÅR MED STÖD FÖRUTSÄTTTS BEHÅLLAS.

DEN NYA BRON UTFORMAS MED SAMMA BREDD OCH KÖRFÄLT SINDELNING SOM BEFINTLIG.

PLAN
1:500




ELEVATION
1:500





TYPSEKTION A-A
1:100


BET	ANT	ÄNDRINGEN	AVSER	SIGN	DATUM
GODKÄND					
30092349 UTREDNING VIADUKTEN					
SWECO www.sweco.se 					
OBJEKT NR 683-1-1	RITAD/KONSTR AV R. KARLSSON			GRANSKAD AV C W STORCK	
DATUM 2025-11-27	UPPDRAGSANSVARIG C W STORCK				
ÄTGÄRDSFÖRSLAG NY BETONGBRO KALKYLUNDERLAG					
SKALA	RITINGSNR			I REV	
	100K2002				



ELEVATION 1:500



SEKTION A-A 1:100



SEKTION B-B 1:100

CENTRAL FÖRBINDELSE VÄRNAMO
IDÉSKISS WSP SVERIGE AB
ARBETSKOPIA 2021-09-06

Bro 683-1-1, Viadukten, Värnamo Kommun²⁹

Alternativ för framtiden – PM Kalkyl



Ändringsförteckning

Ver	Datum	Ändringsbeskrivning	Granskad	Godkänd av
0.1	2025-11-24	Arbetsmaterial	SEWEAT	SEWEAT
0.2	2025-11-28	Förhandsutgåva	SEWEAT	SEWEAT

Sweco Sverige AB	RegNo 556767-9849
Uppdrag	Utredning Viadukten
Uppdragsnummer	30092349
Kund	Värnamo kommun
Upprättad av	Carl Westerlund Storck
Godkänd av	Carl Westerlund Storck
Datum	2025-11-21
Dokumentreferens	683-1-1 PM Kalkyl

1	Syfte	4
2	Avgränsning	4
3	Resultat	4

1 Syfte

Denna rapport är sammanställd för att redovisa kalkylen för de 5 åtgärderna som beskrivs i PM utredning.

2 Avgränsning

Kalkyler har gjorts på mängder från skissade underlag. Kalkylerna är gjorda med nyckeltal för år 2025.

I kalkylerna redovisas antaganden som är gjorda.

3 Resultat

Bifogat visas kalkyler för de 5 alternativen. I PM utredning presenteras dem i ett sammanhang tillsammans med en diskussion om vad de olika alternativen innebär.

Sidhuvud		
Uppdrag:		Utredning _Viadukten
Uppdragsnummer:		30092349
Skede:		Kostnadsuppskattning olika alternativ Värnamo viadukten
Prisnivå:	(ÅÅÅÅ-MM)	2025-01
Upprättad:	(ÅÅÅÅ-MM-DD)	2025-11-21
Rev.datum:	(ÅÅÅÅ-MM-DD)	
Beställare:		Henrik Lönngren, Värnamo Kommun
Upprättad av:		Carl Westerlund Storck, Sweco
Projektledare:		Carl Westerlund Storck, Sweco

Projektkostnader sammanställning

Brotyp Alternativ		Reparationalternativ "Vidmakthålla GC"	Reparationsalternativ "Förstärka för biltrafik"
1- Anläggningskostnader			
Entreprenadkostnad		36 281 955 kr	44 885 061 kr
2- Byggherrekostnader			
PROJEKTADMINISTRATION	3%	1 088 459 kr	1 346 552 kr
UTREDNING & PLANERING	7%	2 539 737 kr	3 141 954 kr
PROJEKTERING	3%	907 049 kr	1 122 127 kr
ÖVERLÄMNANDE & AVSLUT	1%	362 820 kr	448 851 kr
3- Risk och osäkerheter			
Oförutsett	20%	7 256 391 kr	8 977 012 kr
Total Summa projektkostnader		48 436 410 kr	59 921 556 kr

Inklusive bärighetsberäkning.

Oförutsedda kostnader för hela projekt

Poster	ENHET	MÄNGD	A'PRIS [kr]	KOSTNAD [tkr]	Kommentar
Reparationsåtgärd "Vidmakthålla GC-trafik"					Pris enligt Trafikverkets á prislista 2025 om ej annat anges. Á-prislistan ska återspegla inlämnade anbud för respektive post.
71.1005.81 Tätskikt - Utbyte	m2	1709	3 164 kr	5 407	Avser tätskikt.
71.1205.81 Räck - Utbyte	m	356	5 753 kr	2 048	Avser räck.
71.0930.81 Kantbalk - Utbyte	m	356	17 690 kr	6 298	Aser kantbalkar.
71.1430.81 Ytavlopp - Utbyte	st	28	22 293 kr	624	Avser ytavlopp.
71.0340.09 Pelare - Betongreparation 0-30mm med sprutning	m2	0	5 897 kr	0	Förutsätts ej behöva åtgärdas. Avser risk för ökade kostnader.
71.0610.09 Platta - Betongreparation 0-30mm med sprutning	m2	1537	9 061 kr	13 927	
71.0630.09 Balk - Betongreparation 0-30mm med sprutning	m2	818	9 061 kr	7 412	
71.1510.55 Lager - Ommålning	st	48	11 794 kr	566	Risk för merarbeten tex utbyte pga överlast - prel 200 000 kr per lager.
				36 282	
Reparationsåtgärd "Förstärka för biltrafik"					Pris enligt Trafikverkets á prislista 2025 om ej annat anges. A-prislistan ska återspegla inlämnade anbud för respektive post.
71.0810.06 Brobanaplatta - Betongreparation >30-70mm	m2	1709	5 034 kr	8 603	Avser förstärkning överkant.
71.1005.81 Tätskikt - Utbyte	m2	1709	3 164 kr	5 407	Avser tätskikt.
71.1205.81 Räck - Utbyte	m	356	5 753 kr	2 048	Avser räck.
71.0930.81 Kantbalk - Utbyte	m	356	17 690 kr	6 298	Aser kantbalkar.
71.1430.81 Ytavlopp - Utbyte	st	28	22 293 kr	624	Avser ytavlopp.
71.0340.09 Pelare - Betongreparation 0-30mm med sprutning	m2	0	5 897 kr	0	Förutsätts ej behöva åtgärdas. Avser risk för ökade kostnader.
71.0610.09 Platta - Betongreparation 0-30mm med sprutning	m2	1537	9 061 kr	13 927	Avser underkant platta.
71.0630.09 Balk - Betongreparation 0-30mm med sprutning	m2	818	9 061 kr	7 412	Avser balkar.
71.1510.55 Lager - Ommålning	st	48	11 794 kr	566	Risk för merarbeten tex utbyte pga överlast - prel 200 000 kr per lager.
				44 885	

Sidhuvud		
Uppdrag:		Utredning _Viadukten
Uppdragsnummer:		30092349
Skede:		Kostnadsuppskattning olika alternativ Värnamo viadukten
Prisnivå:	(ÅÅÅÅ-MM)	2025-01
Upprättad:	(ÅÅÅÅ-MM-DD)	2025-11-21
Rev.datum:	(ÅÅÅÅ-MM-DD)	
Beställare:		Henrik Lönngren, Värnamo Kommun
Upprättad av:		Fady Edwan, Sweco
Projektledare:		Carl Westerlund Storck, Sweco

Projektkostnader sammanställning

Brotyp Alternativ		Alternativ 1 vägbro	Alternativ 2 vägbro	Alternativ 3 vägbro	
1- Anläggningskostnader		75 194 203 kr	108 651 172 kr	146 342 259 kr	
Entreprenadkostnad		75 194 203 kr	108 651 172 kr	146 342 259 kr	
2- Byggherrekostnader		12 031 073 kr	17 384 188 kr	23 414 761 kr	
PROJEKTADMINISTRATION	3%	2 255 826 kr	3 259 535 kr	4 390 268 kr	Eventuellt en del av entreprenaden vi totalentreprenad. Då flyttas kostnaden till 1-.
UTREDNING & PLANERING	7%	5 263 594 kr	7 605 582 kr	10 243 958 kr	
PROJEKTERING	5%	3 759 710 kr	5 432 559 kr	7 317 113 kr	
ÖVERLÄMNANDE & AVSLUT	1%	751 942 kr	1 086 512 kr	1 463 423 kr	
3- Risk och osäkerheter		7 519 420 kr	10 865 117 kr	14 634 226 kr	
Oförutsett	10%	7 519 420 kr	10 865 117 kr	14 634 226 kr	Oförutsedda kostnader för hela projekt
Total Summa projektkostnader		94 744 696 kr	136 900 477 kr	184 391 247 kr	

Alternativ 1 vägbro


Poster	Kommentar	Mängd	Enhet	a'pris			VIKTAT MEDEL	Kostnad (kr)
				min	trolig	max		
Rivning	L=172,5m, B=10,85m	1872	m2				2 738	
Rivning av befintlig bro	Rivning med grävmaskin med full access till bron unc	251	m3	3500	5000	7000	5 100	1 280 416
Rivning av befintlig landfäste	Rivning med grävmaskin med full access till bron unc	65	m3	3500	5000	7000	5 100	331 500
Schaktning för landfäste Fall B	Anatget blandat material <KM	4438	m3	380	680	800	644	2 857 750
Tillfällig trafikanordning	Gäller under rivningstiden.	1	st	200000	300000	520000	324 000	324 000
Demontering av vägräcke/broräcke		345	m	150	350	650	370	127 650
Rivning av belysningsstolpe och belysningsarmatur.		10	st	1350	1500	1700	1 510	15 100
Rivning av skytstolpe, vägmärke		4	st	250	350	500	360	1 440
Rivning av Ståltrappa		1	st	3500	4500	5500	4 500	4 500
Rivning av bitumenbundna ink.kantsten	TJ 40 -100 antaget ej PAH	1725	m2	70	100	160	106	182 850
Vägbro inkl. 2 st GC	L=172,5m, B=10,85m	1872	m2				26 480	
Spont (tillfälligt)							-	-
Spont (tillfälligt)	Risk för rivning och bygg stomlinje 1	0	m2	2800	4300	5500	4 240	-
Hantering av vatten, läns hållning							-	-
Schaktning Fall B	Antaget blandat material <KM	7467	m3	380	680	800	644	4 808 542
Geoteknik	Packad fyltning						-	-
Fyll nya massor Fall B		6375	m3	350	565	635	536	3 416 828
Form		4192	m2	880	1005	1200	1 019	4 271 648
Formsättning		15730	m3	250	370	500	372	5 851 560
Armering	Antaget 130 kg/m3	396110	kg	25	32	45	33	13 150 852
Spännkablar		0	m				-	-
Betong-Fundament		1128	m3	2500	3120	3700	3 112	3 510 336
Betong-Pellare&Mur		369	m3	2900	3300	4000	3 360	1 240 512
Betong-Valv&kantbalk		1550	m3	2600	3200	3800	3 200	4 959 360
Stödmur		38	m2	9000	12000	18000	12 600	483 840
Brolager		20	st	35000	40500	55000	42 300	846 000
Övergångskonstruktion	Maurer D90	77	m	10000	12500	15000	12 500	962 500
Kompletteringar								
Vägbeläggning i bro	Antaget tätskiktsskatta,"brobeläggning" med slitlager,	1800	m2	900	1100	1500	1 140	2 052 000
VA		1872	m2	200	350	500	350	655 069
Räcke		345	m	4500	5300	6500	5 380	1 856 100
Belysningsstolpe och belysningsarmatur		10	st	30000	35000	50000	37 000	370 000
Skytstolpe, vägmärke		4	st	1800	2500	3000	2 460	9 840
Övriga								
Anpassning och anslutning av befintlig väg på västra sidan	Grovkostnaden omfattar rivning samt ny ombyggnati	1	sum	150000	257500	400000	264 500	264 500
Trafikanordningar	Gäller under byggstiden.	1	st	500000	820000	1300000	852 000	852 000
Entreprenadpåslag								
Mängdkostnad								54 686 693 kr
Gemensam kostnad 25%								13 671 673
Vinst antaget 10%								6 835 837
Entreprenadkostnad								75 194 203
Oförutsett 10%								7 519 420
Summa								82 713 624 kr

Kostnad per m3 27146 kr/m3
Kostnad per m2 44193 kr/m2

BESKRIVNING

Befintlig betongbro med stöd rivs och ersätts med en ny balkbro av betong. Anslutande tråg och stödmurar samt stålbro över järnvägsspår med stöd förutsätts behållas.
Stöd 3 & 6 dimensioneras så att stöd 4 & 5 i ett senare skede kan rivas i samband med utbyte av stälbron då dess livslängd uppnåtts.

Den nya bron ska uppfylla likvärdig funktion som befintlig och kommer utformas med samma bredd och körfältsindelning.



Alternativ 2 vägbro

Poster	Kommentar	Mängd	Enhet	a'pris			VIKTAT MEDEL	Kostnad (kr)
				min	trolig	max		
Rivning	L=210m, B=10,85m	2279	m2				3 528	
Rivning av befintlig bro	Rivning med grävmaskin med full access till bron unc	251	m3	3500	5000	7000	5 100	1 280 416
Rivning av befintlig landfäste	Rivning med grävmaskin med full access till bron unc	65	m3	3500	5000	7000	5 100	331 500
Schaktning för landfäste Fall B	Antaget blandat material <KM	4438	m3	380	680	800	644	2 857 750
Befintligt tråg rivs delvis, där den södra muren kapas.	Antaget 1m kapas	37	m3	1500	2000	3000	2 100	76 650
Schakt för befintligt tråg.		110	m3	380	680	800	644	70 518
Rivning av betongvolym mellan stomlinje 3 – 4 i alternativ 2	Rivning med grävmaskin med full access till bron unc	483	m3	3500	5000	7000	5 100	2 463 300
Rivning av balkstål mellan stomlinje 3 – 4	Gammal stålmängd, som rivs 40 ton	40	ton	2500	3500	5000	3 600	144 000
Skydd ovan jvg "Portalskydd"	Ingår nedan med vägbro	0	m2	800	1500	2000	1 460	
Tillfällig trafikanordning	Gäller under rivningstiden.	1	st	200000	320000	550000	342 000	342 000
Demontering av vägräcke/broräcke		420	m	150	350	650	370	155 400
Rivning av belysningsstolpe och belysningsarmatur.		11	st	1350	1500	1700	1 510	16 610
Rivning av skytstolpe, vägmärke		10	st	250	350	500	360	3 600
Rivning av Ståltrappa		1	st	3500	4500	5500	4 500	4 500
Fräsning asfalt ink.sågning södra sida	TJ 0 - 50 antaget ej PAH	730	m2	70	95	120	95	69 350
Rivning av bitumenbundna ink.kantsten	TJ 40 -100 antaget ej PAH	2100	m2	70	100	160	106	222 600
Vägbro inkl. GC	L=200m, B=12,75m	2550	m2				27 836	
Spont (tillfälligt)	Risk för rivning och bygg stomlinje 1 Spont krävs på båda sidorna. Stöden är 12.5 m breda. Jag antar att spanten behöver vara 16 m på varje sida mellan stomlinje 3 – 4	0	m2	2800	4300	5500	4 240	-
Spont (tillfälligt)		320	m2	2800	4300	5500	4 240	1 356 800
Hantering av vatten, läns hållning							-	-
Schaktning Fall B	Antaget blandat material <KM	7781	m3	380	680	800	644	5 010 642
Geoteknik	Packad fyltning						-	-
Fyll nya massor Fall B		6546	m3	350	565	635	536	3 508 388
Form		5044	m2	880	1005	1200	1 019	5 139 327
Formsättning		17826	m3	250	370	500	372	6 631 272
	Risikkostnad för rivning och bygg mellan stomlinje 3 – 4 kontaktledning inkl hängverk. Grov trolig kostnad.	983	m2	800	1500	2000	1 460	1 434 450
Skydd ovan jvg "Portalskydd"	Antaget 130 kg/m3	474968	kg	25	32	45	33	15 768 938
Armering		0	m				-	-
Spännkablar		1274	m3	2500	3120	3700	3 112	3 964 688
Betong-Fundament		445	m3	2900	3300	4000	3 360	1 493 856
Betong-Pellare&Mur		1935	m3	2600	3200	3800	3 200	6 192 000
Betong-Valv&kantbalk		65	ton	80000	100000	150000	106 000	6 890 000
Stålmängd mellan stomlinje 3 – 4	Ny stålmängd enligt Eurocode samt bredare:	367	m2	9000	12000	18000	12 600	4 622 940
Stödmur		16	st	35000	40500	55000	42 300	676 800
Brolager		63	m	10000	12500	15000	12 500	781 250
Övergångskonstruktion	Maurer D90							
Kompletteringar								
Vägbeläggning i bro	Antaget tätskiktssmatta,"brobeläggning" med slitlager, VA	2489	m2	900	1100	1500	1 140	2 836 890
VA		2550	m2	200	350	500	350	892 500
Räcke		400	m	4500	5300	6500	5 380	2 152 000
Belysningsstolpe och belysningsarmatur		11	st	30000	35000	50000	37 000	407 000
Skytstolpe, vägmärke		10	st	1800	2500	3000	2 460	24 600
Övriga								
Anpassning och anslutning av befintlig väg på västra sidan	Grovkostnaden omfattar rivning samt ny ombyggnati	1	sum	150000	257500	400000	264 500	264 500
Trafikanordningar	Gäller under byggtiden.	1	st	500000	920000	1400000	932 000	932 000
Entreprenadpåslag								
Mängdkostnad								79 019 034 kr
Gemensam kostnad 25%								19 754 759
Vinst antaget 10%								9 877 379
Entreprenadkostnad								108 651 172
Oforutsett 10%								10 865 117
Summa								119 516 289 kr


Kostnad per m3 32712 kr/m3
Kostnad per m2 46869 kr/m2

BESKRIVNING

Befintlig betongbro med stöd rivs och ersätts med en ny balkbro av betong. Trågets södra mur kapas och nytt L-stöd anläggs på södra sidan.

Stålbron över järnvägsspår ersätts med ny breddad stålbro. Landfäste och anslutande stödmurar på västra sidan ersätts.

De nya broarna utformas med separat körfält för gång- och cykeltrafik.



Alternativ 3 vägbro


Poster	Kommentar	Mängd	Enhet	a'pris			VIKTAT MEDEL	Kostnad (kr)
				min	trolig	max		
Rivning	L=276m, B=10,85m	2279	m2				4 626	
Rivning av hela befintlig bro + befintligtråg	Rivning med grävmaskin med full access till bron un	1072	m3	3500	5000	7000	5 100	5 467 200
Rivning av befintligt stödmur		215	m3	1500	2000	3000	2 100	452 235
Schaktning för rivning Fall B	Anatget blandat material <KM	5603	m3	380	680	800	644	3 608 010
Rivning av balkstål mellan stomlinje 3 – 4		40	ton	2500	3500	5000	3 600	144 000
Skydd ovan jvg "Portalskydd"	Ingår nedan med vägbro	0	m2	800	1500	2000	1 460	-
Tillfällig trafikordning	Gäller under rivningstiden.	1	st	200000	320000	550000	342 000	342 000
Demontering av vägräcke/broräcke		552	m	150	350	650	370	204 240
Rivning av belysningsstolpe och belysningsarmatur.		14	st	1350	1500	1700	1510	21 140
Rivning av skytstolpe, vägmärke		15	st	250	350	500	360	5 400
Rivning av Ståltrappa		1	st	3500	4500	5500	4 500	4 500
Rivning av bitumenbundna ink.kantsten	Tj 40 -100 antaget ej PAH	2760	m2	70	100	160	106	292 560
Vägbro inkt. GC	L1=107m, B1=13,5m-L2=151m, B1=17,5m	4087	m2				19 956	
Spont (tillfälligt)	Risk för rivning och bygg stomlinje 1	0	m2	2800	4300	5500	4 240	-
Spont (tillfälligt)	Spont krävs på båda sidorna. Stöden är 12.5 m bred	320	m2	2800	4300	5500	4 240	1 356 800
Hantering av vatten, länshållning							-	-
Schaktning Fall B	Anatget blandat material <KM	6230	m3	380	680	800	644	4 012 120
Geoteknik	Packad fyllning						-	-
Fyll nya massor Fall B		7739	m3	350	565	635	536	4 148 104
Form		6180	m2	880	1005	1200	1019	6 297 420
Formsättning		31350	m3	250	370	500	372	11 662 200
Skydd ovan jvg "Portalskydd"	Riskkostnad för rivning och bygg mellan stomlinje 3 -	983	m2	800	1500	2000	1 460	1 434 450
Armering	Antaget 130 kg/m3	661830	kg	25	32	45	33	21 972 756
Spännkablar		0	m				-	-
Betong-Fundament		816	m3	2500	3120	3700	3 112	2 539 392
Betong-Pellare&Mur		387	m3	2900	3300	4000	3 360	1 300 320
Betong-Valv&kantbalk		3888	m3	2600	3200	3800	3 200	12 441 600
Stödmur		330	m2	9000	12000	18000	12 600	4 158 000
Brolager	Osäkerhet	0	st	35000	40500	55000	42 300	-
Övergångskonstruktion	Maurer D90	35	m	10000	12500	15000	12 500	437 500
Kompletteringar								
Vägbeläggning i bro	Antaget tätskiktsmatta,"brobeläggning" med slitlager,	3829	m2	900	1100	1500	1 140	4 365 060
Vägbeläggning i tråg	Antaget Slitlager=40mm, Bindlager=50mm, Bundet i	413	m2	700	950	1300	970	400 125
VA		4087	m2	200	350	500	350	1 430 450
Broräcke		566	m	4500	5300	6500	5 380	3 045 080
Belysningsstolpe och belysningsarmatur		14	st	30000	35000	50000	37 000	518 000
Skytstolpe, vägmärke		17	st	1800	2500	3000	2 460	41 820
GC-bro	L3=75m, B1=4,5m	338	m2				22 350	
Hantering av vatten, länshållning							-	-
Schaktning Fall B	Anatget blandat material <KM	2432	m3	380	680	800	644	1 566 208
Geoteknik	Packad fyllning						-	-
Fyll nya massor Fall B		2194	m3	350	565	635	536	1 175 984
Form		513	m2	880	1005	1200	1019	522 747
Formsättning		1800	m3	250	370	500	372	669 600
Armering	Antaget 130 kg/m3	32500	kg	25	32	45	33	1 079 000
Spännkablar		0	m				-	-
Betong-Fundament		84	m3	2500	3120	3700	3 112	261 408
Betong-Pellare&Mur		16	m3	2900	3300	4000	3 360	53 760
Betong-Valv&kantbalk		150	m3	2600	3200	3800	3 200	480 000
Stödmur		52	m2	9000	12000	18000	12 600	655 200
Övergångskonstruktion	Maurer D90	17	m	10000	12500	15000	12 500	212 500
Kompletteringar								
Vägbeläggning i bro	Antaget tätskiktsmatta,"brobeläggning" med slitlager,	300	m2	900	1100	1500	1 140	342 000
Vägbeläggning i tråg	Antaget Slitlager=40mm, Bindlager=50mm, Bundet i	68	m2	700	950	1300	970	65 960
VA		338	m2	200	350	500	350	118 125
Gångräcke		184	m	1000	1300	2500	1 480	272 320
Belysningsstolpe och belysningsarmatur		4	st	8000	15000	20000	14 600	58 400
Skytstolpe, vägmärke		4	st	1800	2500	3000	2 460	9 840
Övriga								
Anpassning och anslutning av befintlig väg på högra sidan	Grovkostnaden omfattar rivning samt ny ombyggnati	1	sum	3500000	4720000	8000000	5 132 000	5 132 000
Anpassning och anslutning av befintlig väg på vänstra sidan	Grovkostnaden omfattar rivning samt ny ombyggnati	1	sum	250000	422000	700000	443 200	443 200

BESKRIVNING

Ny bro utformas som en betongbro över befintlig järnväg. I öster avslutas bron med stödmurar på ömse sidor som ansluter ned mot västermogatan. Norrut leder en GC-bro oskyddade trafikanter till stationen.

Befintliga stödmurar i öster rivs.

Under uppförandet reses en skyddsportal över järnvägen för att skydda järnvägstrafiken från brobyggnationen.



Trafikanordningar	Gäller under byggstiden.	1 st	700000	1250000	1600000	1 210 000	1 210 000
-------------------	--------------------------	------	--------	---------	---------	-----------	-----------

Entreprenadpåslag							
Mängdkostnad							106 430 734 kr
Gemensam kostnad 25%							26 607 684
Vinst antaget 10%							13 303 842
Entreprenadkostnad							146 342 259
Oförutsett 10%							14 634 226
Summa							160 976 485 kr
					Kostnad per m3		30140 kr/m3
					Kostnad per m2		36383 kr/m2

Utredning Viadukten

Värnamo Kommun, 2025-11-24

Agenda

- Bakgrund
- Mål
- Studerade alternativ
- Kalkyl
- Analys
- Rekommendation

Viadukten över bangården



Historik/Tidslinje

Datum	Händelse	Konsult
2016-04-XX	Broinspektion	Sandahls Entreprenad
2020-04-XX	Bärighetsutredning	Sweco
	Mycket låg kapacitet	
2020-04-09	Brev	Sweco
	Bron bör stängas av.	
2020-05-20	Broinspektion	Sandahls Entreprenad
	Bron uppvisar skador, "TK 2+",	
2020-06-22	Kostnadsbedömning	Sweco
	Lokalt förstärkning, 10-15 Mkr (2020) (Mängdkostnad)	
	Kalkyl nya tillfartsbroar 35-53 Mkr (2020) (Mängdkostnad)	
2020-10-04	Broinspektion och tillståndsbedömning	Kiwa
	TK2 - Bron bedöms behövas förstärkas och repareras eller rivas. Bron är kraftigt karbonatiserad.	
2021-09-06	Idéskiss Central Förbindelse (Kalkyl inkl byggherrekostnader, risk och projektering i egen regi)	WSP
	282 Mkr, varav mängdkostnad bro 197Mkr (2021)	
2023-11-02	Bärighetsberäkning	Sweco
	Revideras, med bussar. Klarar ej erforderlig kapacitet.	
	Utbyte tätskikt för förlängd livslängd: 12.6 Mkr – 18 Mkr. (Mängdkostnad)	
	Reparation rekommenderas ej, förordar nybyggnation.	

	Definitioner enligt Trafikverket
	TRVINFRA-00213 – Broliknande konstruktion Inspektion.
TK	Tillståndsklass
TK 0	Tillståndsklass 0. Bristfällig funktion bortom 10 år.
TK 1	Tillståndsklass 1. Bristfällig funktion inom 10 år.
TK 2	Tillståndsklass 2. Bristfällig funktion inom 3 år.
TK 3	Tillståndsklass 3. Bristfällig funktion vid inspektionstillfälle.

Två problembilder

- Bärighet
- Skadebild av miljö, ålder och överlast.


Kort om bärigheten

Kontr oll		A/B	År
Huvudbalkar	Moment	8/12 ton (12 tons boggitryck)	2020
	Tvärkraft	Överstarkt	2020
Tvärled	Moment	0.7/1 ton (1 tons boggitryck)	2020
	Tvärkraft	8/14 ton (14 tons boggitryck)	2020
Pelare N	Knäckning	-/14 ton	2025
Brolager	Största tryck	-/17 ton (-/14 ton efter ev pågjutning)	2025


Bärighetsberäkningen visar på att brons bärande betongplatta är svag.

- ➔ Bron uppfyller inte de krav som vårt samhälle ställer på bärande konstruktioner.
- ➔ Bron ska inte belastas med mer än GC-trafik.


Att bron under längre tid utsatts för tyngre trafik har troligen gett upphov till utmattningskador i befintlig armering.



Svaga punkter (B < 18 ton)



Från brons sammanställningsritning



Ur Järnbestämmelserna 1931.

Kort om underhållsbehovet

Bron har ett antal skador och underhållsbehov som behöver beaktas.

- Karbonatiseringsskador och korrosionsskadad armering i underkant platta
- Tätskiktet (asfalt/tätskikt) har nått sin tekniska livslängd
- Räcke och kantbalk bör bytas mht ålder för fortsatt livslängd.
- Gamla och överlastade lager behöver ses över - målas eller bytas.
- Förstärkning av tvärsnittet mht bärigheten
- Överbelastningsskador => utmattning av befintlig armering.



Mål

- Denna utredning ska ta fram möjliga förslag på reparation och nybyggnation samt kalkyler för dessa.

Kalkylvärden

I tidigare utredningar har kalkyler tagits fram med olika metoder.

- **Mängdkostnad:** Förväntad genomsnittlig kostnad för att bygga enligt framtagna handlingar. Vanligt att använda vid jämförelse av alternativa utformningar.
- **Byggherrekostnad:** Beställarens kostnader, som ej faktureras av entreprenören.
- **Risk, oförutsett:** Budgetpost för eventuell utökning eller fördyring av projektet.
- **Projektering:** Projekteringskostnad redovisas ibland separat, ibland i mängdkostnad.
- **Förväntad budget** Mängdkostnad + Byggherrekostnad + Utfallen risk + Projektering

Förväntad budget = Mängdkostnad + Byggherrekostnad + Risk + Projektering i egen regi.

Det är även värt att notera en kraftig prisökning runt pandemiåren ca 2019-2022.

Reparationsalternativet

Renovering:

- Det förutsätts att återstående livslängd ska vara mellan 20 och 30 år efter renovering.
- Det förutsätts att samma bredd på brobana, 10,0 meter, ska bibehållas efter renovering.

Ett alternativ där det förutsätts att förstärkning görs i erforderlig omfattning...

- 1 a) ...så att länstrafikens bussar (motsvarande minst bärighetsklass 2, BK2) ska kunna trafikera viadukten efter renovering.
- 1 b) ...för att tillåta trafikering/trafikklass motsvarande biltrafik (motsvarande minst BK3).
- 1 c) ...för att tillåta enkelriktad biltrafik (motsvarande minst BK3) och gång- och cykelväg.
- 1 d) ...för att tillåta nuvarande trafikering med gång- och cykeltrafik.

Detta redovisas i alternativen

Vidmakthålla GC-trafik

Förstärka för vägtrafik

Reparation av befintlig bro

”Vidmakthålla GC-trafik”


För att erhålla en fortsatt livslängd om 20-30 år bör

- Tätskiktet (asfaltsbeläggning och tätskikt) bytas
- Kantbalk och räcke bytas.
- Karbonatiseringsproblematiken i underkant brobana åtgärdas.
- Brolager ses över, Ommålning förutsätts.

Arbetet kommer vara omfattande. De ekonomiska riskerna med projektet

Troligen kommer nya reparationer krävas under den återstående livstiden.

Åtgärden rekommenderas inte.



Reparation av befintlig bro

”Förstärka för vägtrafik”

53


Alternativet innebär samma förutsättningar som vidmakthålla GC, men inkluderar en förstärkning av bron.

- Tätskiktet (asfaltsbeläggning och tätskikt) byts
- Kantbalk och räcke byts.
- Karbonatiseringsproblematiken, främst i underkant platta, åtgärdas.
- Brolager ses över, ommålning förutsätts
- Förstärkning med armerad pågjutning utförs.

I genomförda beräkningar kan inses att bärigheten för bron med rimliga åtgärder aldrig kan komma över $B = 12$ ton. Det beror på att de längsgående balkarna och pelarna sätter begränsningen för vad bron klarar.

Troligen kommer nya reparationer krävas under den återstående livstiden.

Åtgärden rekommenderas inte, föreslår hellre utbyte av tillfartsramperna – alternativ 3.



Förutsättningar för ny bro

Det förutsätts att en nybyggd viadukt, med 120 års livslängd i enlighet med Trafikverkets krav för broar över järnvägar och trafiklaster enligt gällande nybyggnadskrav uppförs.

Ett alternativ där det förutsätts


2 a) ...en rak bro med samma bredd som befintlig bro.

2 b)...en rak bro som inkluderar dubbelriktad trafik och gång- och cykeltrafik


2 c)...dubbelriktad trafik, gång- och cykeltrafik och anslutning till Västermogatan för fordonstrafiken. (Tidigare framtaget alternativ)

Nybyggnation


2 a)



2 b)



2 c)






Alternativ 2a innebär att befintliga tillfartsbroar rivs och ersätts av en ny bro med liknande geometri. Detta kan liknas vi att byta överbyggnad vilket vore vanligt för en mindre bro med samma problemställning. Livslängden för den nya bron sätts till 120 år. Att bygga den nya bron med samma geometri som befintlig ger möjlighet att bevara ståldelen över järnvägen.

Alternativ 2b innebär en modernisering och anpassning av brons tvärsektion de krav som ställs gällande GC-trafik. Gång och cykelbanor samlas på en sida av bron, men lutningen är fortsatt den samma som tidigare.

Befintligt tråg i öst rivs längs en sida och breddas i erforderlig omfattning. Mindre anpassningar görs vid västra landfästet.

Alternativ 2c innebär en bro som har en modern tvärsektion och en för GC-trafikanter mer gynnsam lutning. Trafiken leds ner till Västermogatan, vilket ger nya möjligheter till utveckling av Värnamos tätort.

Nybyggnation



Alternativ 2a innebär att befintliga tillfartsbroar rivs och ersätts av en ny bro med liknande geometri. Detta kan liknas vi att byta överbyggnad vilket vore vanligt för en mindre bro med samma problemställning. Livslängden för den nya bron sätts till 120 år. Att bygga den nya bron med samma geometri som befintlig ger möjlighet att bevara ståldelen över järnvägen.

Alternativ 2b innebär en modernisering och anpassning av brons tvärsektion de krav som ställs gällande GC-traffic. Gång och cykelbanor samlas på en sida av bron, men lutningen är fortsatt den samma som tidigare.

Befintligt tråg i öst rivs längs en sida och breddas i erforderlig omfattning. Mindre anpassningar görs vid västra landfästet.

Alternativ 2c innebär en bro som har en modern tvärsektion och en för GC-trafikanter mer gynnsam lutning. Trafiken leds ner till Västermogatan, vilket ger nya möjligheter till utveckling av Värnamos tätort.

Analys av alternativen

Alternativen skiljer sig åt i funktion.

För reparationsåtgärderna fås ej en fullstark bro som troligen kräver återkommande underhållsbehov under den återstående livslängden. Standard med hänsyn till framkomlighet blir oförändrad.

För de tre nybyggnationsalternativen inses att lutningen är betydligt kraftigare i Alternativ 3 och 4, vilket ger en bro som är mindre tillgänglig för oskyddade trafikanter.

Alternativ 4 och 5 erbjuder en gatusektion som lämpar sig bättre för både bilar och oskyddade trafikanter.

Alt	Maxlutning GC	Tvärsektion	Livslängd	Bärighet	Kalkylerad förväntad budget	Kommentar
Vidmakthålla GC	6.5 %	10 m	40 år	GC-trafik	48 Mkr	Rekommenderas ej
Förstärka för vägtrafik	6.5 %	10 m	40 år	BK3 (12 ton)	60 Mkr	Rekommenderas ej
2a Ny bro befintlig bredd	6.5 %	10 m	120 år	BK 4 – 64 ton	95 Mkr	Rekommenderas
2b Ny bro breddad	6.5 %	12 m	120 år	BK 4 – 64 ton	137 Mkr	Rekommenderas
2c Kringlan	5 %	12 m	120 år	BK 4 – 64 ton	184 Mkr	Rekommenderas

Rekommendationer för framtida arbeten

- Utifrån de alternativ som har utretts och kalkylerats rekommenderas att bygga en ny bro. Befintlig bro är gammal och har passerat sin livslängd. Utöver detta faktum har bron bevisligen överlastats under lång tid vilket har slitit hårt på de ingående delarna. De omfattande karbonatiseringsskadorna är svåra att åtgärda samt befattade med ett ekonomiskt och tekniskt risktagande.
- Att vidmakthålla eller förstärka bron bedöms inte som lämpliga alternativ.
- Rekommendationen är att riva bron och uppföra en ny enligt alternativ 2a, 2b eller 2c. Alternativ 2a och 2b är till viss del en kompromiss för att nyttja befintlig sträckning, men ger fullgoda åtgärder till en mindre kostnad.
- Särskilt alternativ 2a ses som en kostnadseffektiv lösning för att ersätta befintlig brosfunktion. Önskas endast att GC-trafik passera över bron i framtiden kan Alternativ 2a utföras till en lägre investeringskostnad genom att nyttja lätta stålfackverksbroar med en smalare sektion som tillfartsbroar.
- Det är viktigt att beakta hur den framtida trafiksituationen önskas att se ut. Då en ny bro byggs slås ramarna för trafiksituationen fast för en lång tid framöver. Här skiljer sig de tre nybyggnationsalternativen markant. Alternativ 2c ger möjlighet till en helt annan trafiklösning, därför bör beslut om bronns framtida tas som en del av en helhet avseende trafiksituationen.
- Då bron korsar statlig järnväg kommer Trafikverket behöva involveras i beslut kring utformningen. Bedömningen är att vart och ett av Alternativ 2a, 2b och 2c bör kunna uppfylla Trafikverkets krav, men Trafikverket själva äger rätten att ge inspel och i vissa fall driva delar av arbetena framåt.

Frågor?

§ 253 Dnr: TFN.2025.115

Uppdrag att utreda kostnaden för renovering av befintlig viadukt samt för nybyggnation av viadukt

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att återremittera ärendet till teknik- och fritidsförvaltningen för fördjupad analys samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 4 mars 2025 att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen med uppskattade kostnader för att genom en extern konsult med erfarenhet av brobyggnation utreda kostnaden för renovering av befintlig viadukt samt för nybyggnation av viadukt.

Kommunstyrelsen beslutade 20 maj 2025 att tilldela teknik- och fritidsnämnden 331 300 kronor till konsultkostnader för att utreda kostnad för renovering av befintlig viadukt samt nybyggnation av viadukt.

För uppdraget har konsultföretaget Sweco anlitats. Vid teknik- och fritidsnämndens sammanträde 24 november 2025 har konsult från Sweco föredragit resultatet av utredningen.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att lämna utredning om kostnader för att renovera befintlig viadukt samt nybyggnation av viadukt till kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.498

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut redovisade
till teknik- och fritidsnämnden december 2025****Ärendebeskrivning****1. Förvaltningschef**

Anställningar

56-66/2025

Inköp

2/2025

2. Avdelningschef VA

Ersättning skadeståndsanspråk

5/2025

3. Avdelningschef gata och park

Ersättning skadeståndsanspråk

Inköp

2, 4-9, 16-20/2025

4. Avdelningschef teknik och projekt**5. Avdelningschef fastighet**

Uthyrningar

15-19/2025

Inköp

50, 80, 109/2025

6. Avdelningschef fritid

Föreningsbidrag enligt norm

1-221/2025

Inköp

2, 5-16/2025

7. Ordförande**Beslutsförslag**

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och
fritidsnämnden besluta

att godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Förvaltningschefens delegationsbeslut
Personalärenden

Nr	Namn	Ärende	Datum
56.		Parkarbetare	251101-
57.		Parkarbetare	251101-260331
58.		Receptionist	250901-
59.		Receptionist	250901-
60.		Receptionist	250901-
61.		Badvärd	251001-251231
62.		Badvärd	250804-251130
63.		Badvärd	250901-251231
64.		Badmästare, vik	250924-251231

Förvaltningschefens delegationsbeslut

Personalärenden

Nr	Namn	Ärende	Datum
65.	[REDACTED]	Badvård	251001-260131
66.	[REDACTED]	Badvård	251011-251231

Redovisning av delegationsbeslut för direktupphandlingar under 100 000 kronor från Teknik- och fritidsförvaltningen för
TC = Förvaltningschef, FC= Fastighetschef, TP -Teknik- & Projekt, Frc = Fritidschef, VAC= VA-chef, GPC = Gata/Park-chef
jan-dec - 2025

Nr	Ärendebenenämning	Antagen leverantör	Leverantör orgnr	Belopp (exkl moms)	Besluts-datum	Utsedd delegats namn	Kommentar
TCdb2/25	Kalender 2026	Skilltryck AB	556437-5037	51 715 kr	2025-10-30	Jesper du Rietz	Frågat två leverantörer. Valde skilltryck på grund av bäst pris.
FCdb15/25	Radonmätning period 1	Radonova	556690-0717	30 000 kr	2025-02-14	Stefan Åberg	
FCdb80/25	Garantibesiktning Figy storkök	LMT Elteknik ab	556463-2635	8 000 kr	2025-08-15	Stefan Åberg	
FCdb109/25	Radonmätning period 2	Radonova	556690-0717	41 805 kr	2025-10-07	Stefan Åberg	
FrCdb2/25	Iagning ismaskin	Nima maskin	5566998570	32 892 kr	2025-01-16	Johan Arvidsson	Avtal tecknat från 1/11
FrCdb5/25	Snöplog traktor	Gunnarssons maskin AB	556162-8784	52 000 kr	2025-11-21	Johan Arvidsson	Snöplog till konstgräs, tog in två alternativ
FrCdb6/25	Service rep ismaskiner	Nima maskin	5566998570	88 688 kr	2025-05-15	Johan Arvidsson	Avtal tecknat från 1/11
FrCdb7/25	Reparation installation bevattningsanläggning	Östorps bevattning AB	5567428858	81 268 kr	2025-07-31	Johan Arvidsson	Akut åtgärd pga åsknedslag
FrCdb8/25	Lagning löparbanor	Hågestam sport AB	5569115875	60 625 kr	2025-05-24	Johan Arvidsson	
FrCdb9/25	Reparation ismaskin	Nima maskin	5566998570	37 084 kr	2025-09-23	Johan Arvidsson	Avtal tecknat från 1/11
FrCdb10/25	Linjeringsfärg	Trafik och Fritid	5565019113	35 840 kr	2025-04-23	Johan Arvidsson	Nytt ramavtal från 1/4 från Horto
FrCdb11/25	Linjeringsfärg	Trafik och Fritid	5565019113	35 845 kr	2025-06-13	Johan Arvidsson	Nytt ramavtal från 1/4 från Horto
FrCdb12/25	Reparation ismaskin	Nima maskin	5566998570	32 892 kr	2025-01-16	Johan Arvidsson	Avtal tecknat från 1/11
FrCdb13/25	Reparation ismaskin	Nima maskin	5566998570	32 821 kr	2025-04-16	Johan Arvidsson	Avtal tecknat från 1/11
FrCdb14/25	Hyra av maskin	Jönköping kommun		30 000 kr	2025-09-08	Johan Arvidsson	Granulatrengringsmaskin, liten användning
FrCdb15/25	Linjeringsfärg	Trafik och Fritid	5565019113	19 845 kr	2025-08-13	Johan Arvidsson	Nytt ramavtal från 1/4 från Horto
FrCdb16/25	Is-Reklam	Reklampulsen	5563099489	24 410 kr	2025-06-18	Johan Arvidsson	
GPCdb2/25	Smålands staket	Jonas Skogsgallring	730625-5559	171 000 kr	2025-04-24	Martin Eriksson	Inköp är informerat
GPCdb4/25	Inköp av penséer	Lilla Hulds	556776-2736	31 109 kr	2025-01-07	Martin Eriksson	Inköp är informerat. Blommor går inte ha på avtal pga tillgång vid inköpstillfället
GPCdb5/25	Inköp av sommarblommor	Lilla Hulds	556776-2736	107 082 kr	2025-01-10	Martin Eriksson	Inköp är informerat. Blommor går inte ha på avtal pga tillgång vid inköpstillfället

Redovisning av delegationsbeslut för direktupphandlingar under 100 000 kronor från Teknik- och fritidsförvaltningen för
TC = Förvaltningschef, FC= Fastighetschef, TP -Teknik- & Projekt, Frc = Fritidschef, VAC= VA-chef, GPC = Gata/Park-chef
jan-dec - 2025

Nr	Ärendebenenämning	Antagen leverantör	Leverantör orgnr	Belopp (exkl moms)	Besluts-datum	Utsedd delegats namn	Kommentar
GPCdb6/25	Inköp av arbetsledar-GPS RS	Norsecraftgeo	556880-2036	69 000 kr	2025-02-01	Martin Eriksson	
GPCdb7/25	Inköp räcken som är standard i Värnamo	Saferoad Smekab AB	556099-6869	64 709 kr	2025-02-03	Martin Eriksson	
GPCdb8/25	Inköp räcken som är standard i Värnamo inkl proj 211032	Saferoad Smekab AB	556099-6869	85 084 kr	2025-02-25	Martin Eriksson	
GPCdb9/25	Inköp räcken som är standard i Värnamo	Saferoad Smekab AB	556099-6869	97 254 kr	2025-05-13	Martin Eriksson	
GPCdb16/25	Kula Väderskydd	Weland aluminium	556097-3272	84 500 kr	2025-10-10	Martin Eriksson	
GPCdb17/25	Perenner rundel Linneberg	Tönnersjö Plantskola	556242-5883	22 728 kr	2025-11-03	Martin Eriksson	
GPCdb18/25	Inköp av höstblommor	Lilla Hults	556776-2736	121 612 kr	2025-08-25	Martin Eriksson	Inköp är informerat. Blommor går inte ha på avtal pga tillgång vid inköpstillfället
GPCdb19/25	Inköp av vårlök	JUB Holland	Kvknr:28064221	81 209 kr	2025-06-18	Martin Eriksson	
GPCdb20/25	Inköp av penséer	Lilla Hults	556776-2736	30 294 kr	2025-07-17	Martin Eriksson	Inköp är informerat. Blommor går inte ha på avtal pga tillgång vid inköpstillfället

Teknik- och fritidsförvaltningen
VA
Antti Vähäkari, avdelningschef VA
Telefon: 0370 – 37 70 00
E-post: antti.vahakari@varnamo.se

**Delegationsbeslut i ärendet Skadeståndspråk
Smålandsgatan 2, Värnamo, på grund av översvämning i
källare**

Bostadsrättsföreningen Röret 22 har framställt anspråk på ersättning till följd av vattenskada som inträffade 2023-11-28. Avloppsvatten trängde upp ur brunnar på grund av stopp i avloppet.

Genom kommunens ansvarsförsäkring lämnas ersättning för det skadestånd som kommunen kan åläggas utge för skada som uppkommit vid fullgörandet av deras skyldighet att tillhandahålla vattenförsörjning och avlopp (VA).

För att en sådan betalningsskyldighet ska uppkomma krävs att kommunen i sin egenskap av huvudman för den allmänna VA-anläggningen har åsidosatt en skyldighet enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Om ett stopp i en ledning kan ha föranletts av en tillfällig blockering av ledningsfrämmande föremål, är inte huvudmannen att anse som ansvarig, annat än i händelse av brist på tillsyn eller annat vållande.

Kommunen har noterat att stoppet i deras spillvattenledning, som orsakade översvämningen, orsakades av att ledningsfrämmande föremål (torkdukar, bindor och fett) fastnat i ledningen. Stoppet satt cirka 25 meter från fastighetens servisanslutning. Den personal som var ute för att spola loss stoppet har angett att det var det som flöt förbi i brunnen när spolbilen fick loss stoppet. Kommunen har inte haft några problem med ledningen som i sig skulle bero på bristfällig funktion eller underhåll.

Bedömningen är att kommunen inte ansvarar för den uppkomna skadan då kommunen kunnat visa dels att skadan orsakats av ledningsfrämmande föremål som kommunen (i egenskap av huvudman) rimligen inte bör ansvara för och dels att kommunen inte kan lastas för brist i tillsyn eller annat

vållande. På grund av ovan angivna skäl ska skadeståndskravet avslås.

Enligt teknik- och fritidsnämndens delegationsordning har avdelningschef delegation att besluta om ersättning i skadeståndsärenden med fordringar upp till 100 000 kronor.

Beslut

Avdelningschef VA beslutar att avslå skadeståndsanspråket på 3 440 kronor samt självrisk från Bostadsrättsföreningen Röret 22 gällande översvämning på grund av stopp i avlopp på fastigheten med adress Smålandsgatan 2, Värnamo.

Värnamo 20251119



Antti Vähäkari
avdelningschef VA

Teknik- och fritidsnämnden

Fastighetschefens delegationsbeslut hyror

Nr	Upplåten till	Fastighet	Typ av upplåtelse
15	Omsorgsförvaltningen	Västhörja 12:5	Lokal
16	Omsorgsförvaltningen	Luddö 1	Lokal
17	Omsorgsförvaltningen	Havren 1	Lokal
18	Omsorgsförvaltningen	Västhörja 12:5	Lokal
19	Serviceförvaltningen	Havren 1	Lokal

Nr	Förening	Bidrag	Belopp	Datum
1	Aktiva Seniorer i Värnamo	Grundbidrag	4 720 kr	2025-01-08
2	Aktiva Seniorer i Värnamo	Grundbidrag	4 760 kr	2025-06-12
3	Apladalens Basketklubb	Aktivitetsbidrag	22 671 kr	2025-02-17
4	Apladalens Basketklubb	Grundbidrag	600 kr	2025-02-17
5	Apladalens Konståkningsklubb	Grundbidrag	1 220 kr	2025-03-14
6	Apladalens Konståkningsklubb	Lokalbidrag	3 654 kr	2025-03-14
7	Apladalens Konståkningsklubb	Aktivitetsbidrag	29 739 kr	2025-03-14
8	BK Björnen	Anläggningsbidrag	10 670 kr	2025-03-05
9	BK Björnen	Grundbidrag	540 kr	2025-02-19
10	BK Björnen	Aktivitetsbidrag	2 288 kr	2025-02-19
11	Bors SK	Grundbidrag	3 340 kr	2025-02-28
12	Bors SK	Aktivitetsbidrag	90 303 kr	2025-02-28
13	Bors SK	Anläggningsbidrag	130 280 kr	2025-03-05
14	Bors SK	Anläggningsbidrag	37 600 kr	2025-03-07
15	Bors SK	Anläggningsbidrag	3 150 kr	2025-03-07
16	Bosnien och Hercegovinas förening	Lokalbidrag	8 600 kr	2025-02-25
17	Bosnien och Hercegovinas förening	Grundbidrag	840 kr	2025-02-25
18	Bosnien och Hercegovinas förening	Aktivitetsbidrag	15 137 kr	2025-02-25
19	Bredaryd Lanna IK	Aktivitetsbidrag	93 493 kr	2025-02-21
20	Bredaryd Lanna IK	Grundbidrag	3 000 kr	2025-02-21
21	Bredaryd Lanna IK	Anläggningsbidrag	205 580 kr	2025-03-05
22	Bredaryds SOK	Aktivitetsbidrag	8 642 kr	2025-02-21
23	Bredaryds SOK	Anläggningsbidrag	150 130 kr	2025-03-05
24	Bredaryds SOK	Grundbidrag	1 120 kr	2025-02-21
25	Equmenia Bor	Grundbidrag	500 kr	2025-04-01
26	Equmenia Bor	Anläggningsbidrag	49 500 kr	2025-04-01
27	Equmenia Bor	Aktivitetsbidrag	5 690 kr	2025-04-01
28	Equmenia Värnamo Missionskyrka	Aktivitetsbidrag	31 757 kr	2025-02-17
29	Equmenia Värnamo Missionskyrka	Grundbidrag	2 080 kr	2025-02-17
30	Equmenia Värnamo Missionskyrka	Anläggningsbidrag	74 250 kr	2025-03-05
31	Finnvedens Slalomklubb	Anläggningsbidrag	8 100 kr	2025-03-05
32	Finnvedens Slalomklubb	Grundbidrag	1 380 kr	2025-02-28
33	Finnvedens Slalomklubb	Aktivitetsbidrag	3 779 kr	2025-02-28
34	Forsheda Bowlingklubb	Aktivitetsbidrag	3 859 kr	2025-02-25
35	Forsheda Bowlingklubb	Grundbidrag	500 kr	2025-02-25
36	Forsheda IF	Anläggningsbidrag	16 600 kr	2025-03-05
37	Forsheda IF	Grundbidrag	3 380 kr	2025-02-12
38	Forsheda IF	Aktivitetsbidrag	73 443 kr	2025-02-12
39	Forsheda Missionsförsamling	Anläggningsbidrag	61 050 kr	2025-04-01
40	Forsheda Missionsförsamling	Grundbidrag	500 kr	2025-04-01
41	Forsheda Missionsförsamling	Aktivitetsbidrag	9 530 kr	2025-04-01
42	Friluftsfrämjandet Värnamo	Aktivitetsbidrag	10 005 kr	2025-03-07
43	Friluftsfrämjandet Värnamo	Ledarutbildningsbidrag	4 000 kr	2025-03-07
44	Friluftsfrämjandet Värnamo	Anläggningsbidrag	5 445 kr	2025-03-07
45	Friluftsfrämjandet Värnamo	Grundbidrag	2 060 kr	2025-03-07
46	FUB Värnamo	Grundbidrag	2 460 kr	2025-06-05
47	Församlingen Klippan i Bredaryd	Anläggningsbidrag	49 500 kr	2025-04-01
48	Församlingen Klippan i Bredaryd	Aktivitetsbidrag	8 678 kr	2025-04-01
49	Församlingen Klippan i Bredaryd	Grundbidrag	500 kr	2025-04-01

50	Horda AIK	Grundbidrag	660 kr	2025-03-05
51	Horda AIK	Aktivitetsbidrag	10 460 kr	2025-03-05
52	Horda AIK	Anläggningsbidrag	113 680 kr	2025-03-05
53	Horda Frikyrka	Aktivitetsbidrag	10 961 kr	2025-04-01
54	Horda Frikyrka	Anläggningsbidrag	49 500 kr	2025-04-01
55	Horda Frikyrka	Grundbidrag	500 kr	2025-04-01
56	Hånger IF	Aktivitetsbidrag	1 350 kr	2025-03-18
57	Hånger IF	Grundbidrag	250 kr	2025-03-18
58	Hånger IF	Anläggningsbidrag	63 040 kr	2025-03-18
59	Hångers Frikyrka	Aktivitetsbidrag	3 799 kr	2025-04-01
60	Hångers Frikyrka	Grundbidrag	500 kr	2025-04-01
61	Hångers Frikyrka	Anläggningsbidrag	35 640 kr	2025-04-01
62	Hörselskadades Förening i Värnamo	Grundbidrag	2 020 kr	2025-01-08
63	Hörselskadades Förening i Värnamo	Lokalbidrag	7 070 kr	2025-01-08
64	Hörselskadades Förening i Värnamo	Lokalbidrag	6 440 kr	2025-06-05
65	Hörselskadades Förening i Värnamo	Grundbidrag	1 840 kr	2025-06-05
66	IFK Värnamo	Aktivitetsbidrag	467 875 kr	2025-02-28
67	IFK Värnamo	Anläggningsbidrag	69 970 kr	2025-03-05
68	IFK Värnamo	Grundbidrag	6 000 kr	2025-02-28
69	Kärda Alliansförsamling	Anläggningsbidrag	48 840 kr	2025-04-01
70	Kärda Alliansförsamling	Grundbidrag	500 kr	2025-04-01
71	Kärda Alliansförsamling	Aktivitetsbidrag	12 375 kr	2025-04-01
72	Kärda IF	Grundbidrag	500 kr	2025-02-28
73	Kärda IF	Aktivitetsbidrag	4 920 kr	2025-02-28
74	Kärda IF	Anläggningsbidrag	114 410 kr	2025-03-05
75	Kärda Skytteförening	Anläggningsbidrag	6 655 kr	2025-03-05
76	Kärda Skytteförening	Grundbidrag	500 kr	2025-02-26
77	Kärda Skytteförening	Lokalbidrag	2 400 kr	2025-02-26
78	Kärda Skytteförening	Aktivitetsbidrag	2 291 kr	2025-02-26
79	Lanna Golfklubb	Aktivitetsbidrag	1 014 kr	2025-02-14
80	Lanna Golfklubb	Anläggningsbidrag	91 770 kr	2025-03-05
81	Lanna Golfklubb	Grundbidrag	500 kr	2025-02-14
82	Lanna Missionsförsamling	Anläggningsbidrag	30 030 kr	2025-04-01
83	Lanna Missionsförsamling	Aktivitetsbidrag	1 854 kr	2025-04-01
84	Lanna Missionsförsamling	Grundbidrag	500 kr	2025-04-01
85	Lokalföreningen Parkinson Värnamo	Grundbidrag	1 480 kr	2025-01-08
86	Lokalföreningen Parkinson Värnamo	Grundbidrag	1 500 kr	2025-06-10
87	Neuro Östbo-Västbo	Grundbidrag	2 100 kr	2025-01-08
88	Neuro Östbo-Västbo	Grundbidrag	1 940 kr	2025-06-05
89	Ohsbruks IF	Anläggningsbidrag	59 360 kr	2025-03-05
90	Ohsbruks IF	Grundbidrag	500 kr	2025-03-05
91	Ohsbruks IF	Aktivitetsbidrag	791 kr	2025-03-05
92	PRO Bredaryd	Grundbidrag	1 800 kr	2025-01-08
93	PRO Bredaryd	Lokalbidrag	8 500 kr	2025-06-12
94	PRO Bredaryd	Grundbidrag	1 830 kr	2025-06-12
95	PRO Rydaholm	Lokalbidrag	8 500 kr	2025-06-17
96	PRO Rydaholm	Grundbidrag	1 530 kr	2025-06-17
97	PRO Värnamo	Grundbidrag	6 000 kr	2025-01-08
98	Riksförbundet HjärtLung Värnamo	Grundbidrag	1 460 kr	2025-01-08
99	Riksförbundet HjärtLung Värnamo	Grundbidrag	1 760 kr	2025-06-05

100	Rydaholms Frikyrka	Grundbidrag	500 kr	2025-04-01
101	Rydaholms Frikyrka	Aktivitetsbidrag	15 751 kr	2025-04-01
102	Rydaholms Frikyrka	Anläggningsbidrag	74 250 kr	2025-04-01
103	Rydaholms Golf	Anläggningsbidrag	271 390 kr	2025-03-05
104	Rydaholms Golf	Aktivitetsbidrag	35 196 kr	2025-02-26
105	Rydaholms Golf	Grundbidrag	2 160 kr	2025-02-26
106	Rydaholms IF	Grundbidrag	520 kr	2025-02-28
107	Rydaholms IF	Aktivitetsbidrag	964 kr	2025-02-28
108	Rydaholms Skridskoklubb	Aktivitetsbidrag	43 382 kr	2025-02-17
109	Rydaholms Skridskoklubb	Grundbidrag	1 900 kr	2025-02-17
110	Rydaholms Skridskoklubb	Lokalbidrag	19 000 kr	2025-02-17
111	Rydaholms Skridskoklubb	Ledarutbildningsbidrag	3 000 kr	2025-03-24
112	Rydaholms Skytteförening	Aktivitetsbidrag	838 kr	2025-03-07
113	Rydaholms Skytteförening	Grundbidrag	500 kr	2025-03-07
114	Rydaholms Skytteförening	Lokalbidrag	3 000 kr	2025-03-07
115	Råhults Missionsförsamling	Aktivitetsbidrag	4 495 kr	2025-04-01
116	Råhults Missionsförsamling	Grundbidrag	500 kr	2025-04-01
117	Råhults Missionsförsamling	Anläggningsbidrag	33 660 kr	2025-04-01
118	SAU Värnamo	Grundbidrag	500 kr	2025-04-01
119	SAU Värnamo	Aktivitetsbidrag	21 325 kr	2025-04-01
120	SAU Värnamo	Anläggningsbidrag	49 500 kr	2025-04-01
121	SDK Amfibia	Aktivitetsbidrag	1 196 kr	2025-03-31
122	SDK Amfibia	Lokalbidrag	3 200 kr	2025-03-31
123	SDK Amfibia	Grundbidrag	320 kr	2025-03-31
124	SKPF avd 73 Östbo-Västbo	Grundbidrag	4 520 kr	2025-01-08
125	SKPF avd 73 Östbo-Västbo	Grundbidrag	4 530 kr	2025-06-12
126	SMK Värnamo	Anläggningsbidrag	135 610 kr	2025-03-05
127	SMK Värnamo	Aktivitetsbidrag	7 895 kr	2025-03-05
128	SMK Värnamo	Grundbidrag	900 kr	2025-03-05
129	SMK Värnamo	Ledarutbildningsbidrag	2 000 kr	2025-03-05
130	SPF Seniorerna Bor-Rydaholm	Grundbidrag	1 470 kr	2025-01-08
131	SPF Seniorerna Bor-Rydaholm	Grundbidrag	1 520 kr	2025-06-12
132	SPF Seniorerna Forshedabygden	Grundbidrag	1 280 kr	2025-01-08
133	SPF Seniorerna Forshedabygden	Grundbidrag	1 460 kr	2025-06-12
134	SPF Seniorerna Värnamo	Grundbidrag	3 360 kr	2025-01-08
135	SPF Seniorerna Värnamo	Lokalbidrag	8 500 kr	2025-06-12
136	SPF Seniorerna Värnamo	Grundbidrag	3 150 kr	2025-06-12
137	SRF Finnveden	Grundbidrag	660 kr	2025-01-08
138	SRF Finnveden	Grundbidrag	880 kr	2025-06-05
139	Svenska kyrkan Värnamo	Aktivitetsbidrag	24 236 kr	2025-04-01
140	Svenska kyrkan Värnamo	Grundbidrag	500 kr	2025-04-01
141	Tånnö Missionsförsamling	Aktivitetsbidrag	1 796 kr	2025-04-01
142	Tånnö Missionsförsamling	Anläggningsbidrag	42 240 kr	2025-04-01
143	Tånnö Missionsförsamling	Grundbidrag	500 kr	2025-04-01
144	Wernamo Ju-Jutsuklubb	Aktivitetsbidrag	43 605 kr	2025-03-05
145	Wernamo Ju-Jutsuklubb	Grundbidrag	1 460 kr	2025-03-05
146	Värnamo Allianskyrkans RPG-förening	Grundbidrag	1 310 kr	2025-01-08
147	Värnamo Allianskyrkans RPG-förening	Grundbidrag	1 280 kr	2025-06-12
148	Värnamo Atletklubb	Aktivitetsbidrag	1 878 kr	2025-02-21
149	Värnamo Atletklubb	Lokalbidrag	2 800 kr	2025-02-21

150	Värnamo Atletklubb	Grundbidrag	500 kr	2025-02-21
151	Värnamo Badmintonklubb	Grundbidrag	500 kr	2025-02-27
152	Värnamo Badmintonklubb	Aktivitetsbidrag	5 286 kr	2025-02-27
153	Värnamo Boxningsklubb	Grundbidrag	1 460 kr	2025-02-17
154	Värnamo Boxningsklubb	Aktivitetsbidrag	26 548 kr	2025-02-17
155	Värnamo Boxningsklubb	Ledarutbildningsbidrag	4 000 kr	2025-02-17
156	Värnamo Brottarklubb	Lokalbidrag	58 500 kr	2025-02-28
157	Värnamo Brottarklubb	Aktivitetsbidrag	7 649 kr	2025-02-28
158	Värnamo Brottarklubb	Grundbidrag	540 kr	2025-02-28
159	Värnamo Brukshundklubb	Grundbidrag	500 kr	2025-02-28
160	Värnamo Brukshundklubb	Anläggningsbidrag	25 740 kr	2025-03-11
161	Värnamo Brukshundklubb	Aktivitetsbidrag	2 204 kr	2025-02-28
162	Värnamo Brukshundklubb	Anläggningsbidrag	6 000 kr	2025-06-03
163	Värnamo Fibromyalgiförening	Grundbidrag	960 kr	2025-06-05
164	Värnamo Frisksportklubb	Ledarutbildningsbidrag	8 000 kr	2025-02-14
165	Värnamo Frisksportklubb	Grundbidrag	6 000 kr	2025-02-14
166	Värnamo Frisksportklubb	Lokalbidrag	19 200 kr	2025-02-14
167	Värnamo Frisksportklubb	Aktivitetsbidrag	112 430 kr	2025-02-14
168	Värnamo Golfklubb	Aktivitetsbidrag	5 297 kr	2025-02-26
169	Värnamo Golfklubb	Anläggningsbidrag	170 415 kr	2025-03-05
170	Värnamo Golfklubb	Grundbidrag	1 080 kr	2025-02-26
171	Värnamo Gymnastikklubb	Aktivitetsbidrag	59 435 kr	2025-02-17
172	Värnamo Gymnastikklubb	Grundbidrag	4 740 kr	2025-02-17
173	Värnamo Gymnastikklubb	Ledarutbildningsbidrag	8 000 kr	2025-02-18
174	Värnamo Handbollsklubb	Grundbidrag	500 kr	2025-03-05
175	Värnamo Handbollsklubb	Aktivitetsbidrag	9 603 kr	2025-03-05
176	Värnamo Hockey (VGIK)	Aktivitetsbidrag	195 296 kr	2025-02-17
177	Värnamo Hockey (VGIK)	Grundbidrag	3 960 kr	2025-02-17
178	Värnamo Hockey (VGIK)	Lokalbidrag	39 600 kr	2025-02-17
179	Värnamo Hockey (VGIK)	Ledarutbildningsbidrag	12 000 kr	2025-02-17
180	Värnamo Innebandyklubb (VIK)	Aktivitetsbidrag	229 939 kr	2025-02-28
181	Värnamo Innebandyklubb (VIK)	Grundbidrag	6 000 kr	2025-02-28
182	Värnamo Innebandyklubb (VIK)	Lokalbidrag	76 771 kr	2025-02-28
183	Värnamo Innebandyklubb (VIK)	Ledarutbildningsbidrag	12 000 kr	2025-03-05
184	Värnamo Martial Arts Center	Aktivitetsbidrag	8 052 kr	2025-02-26
185	Värnamo Martial Arts Center	Lokalbidrag	7 800 kr	2025-02-26
186	Värnamo Martial Arts Center	Grundbidrag	780 kr	2025-02-26
187	Värnamo Missionskyrkans RPG-förening	Grundbidrag	1 590 kr	2025-01-08
188	Värnamo Missionskyrkans RPG-förening	Grundbidrag	1 580 kr	2025-06-17
189	Värnamo Pingstförsamling	Anläggningsbidrag	49 500 kr	2025-04-01
190	Värnamo Pingstförsamling	Aktivitetsbidrag	26 160 kr	2025-04-01
191	Värnamo Pingstförsamling	Grundbidrag	500 kr	2025-04-01
192	Värnamo Scoutkår	Grundbidrag	840 kr	2025-03-14
193	Värnamo Scoutkår	Anläggningsbidrag	49 500 kr	2025-03-14
194	Värnamo Scoutkår	Aktivitetsbidrag	4 829 kr	2025-03-14
195	Värnamo Scoutkår	Ledarutbildningsbidrag	2 000 kr	2025-03-14
196	Värnamo Simsällskap (VSS)	Grundbidrag	5 440 kr	2025-02-28
197	Värnamo Simsällskap (VSS)	Lokalbidrag	33 389 kr	2025-02-28
198	Värnamo Simsällskap (VSS)	Aktivitetsbidrag	64 306 kr	2025-02-28
199	Värnamo Simsällskap (VSS)	Ledarutbildningsbidrag	4 090 kr	2025-02-28

200	Värnamo Skytteförening	Aktivitetsbidrag	13 592 kr	2025-02-17
201	Värnamo Skytteförening	Anläggningsbidrag	27 720 kr	2025-03-05
202	Värnamo Skytteförening	Grundbidrag	860 kr	2025-02-17
203	Värnamo Skytteförening	Lokalbidrag	8 600 kr	2025-02-17
204	Wärnamo Sportklubb	Lokalbidrag	19 200 kr	2025-02-26
205	Wärnamo Sportklubb	Grundbidrag	1 920 kr	2025-02-26
206	Wärnamo Sportklubb	Aktivitetsbidrag	36 378 kr	2025-02-26
207	Värnamo Södra FF	Lokalbidrag	55 959 kr	2025-02-28
208	Värnamo Södra FF	Grundbidrag	6 000 kr	2025-02-28
209	Värnamo Södra FF	Aktivitetsbidrag	186 379 kr	2025-02-28
210	Värnamo Tennisklubb	Anläggningsbidrag	196 990 kr	2025-03-05
211	Värnamo Tennisklubb	Grundbidrag	2 320 kr	2025-03-03
212	Värnamo Tennisklubb	Aktivitetsbidrag	46 645 kr	2025-03-03
213	Värnamo Volleybollallians	Aktivitetsbidrag	46 584 kr	2025-03-03
214	Värnamo Volleybollallians	Grundbidrag	2 740 kr	2025-03-03
215	Värnamobygdens Ryttarförening	Anläggningsbidrag	267 100 kr	2025-03-11
216	Värnamobygdens Ryttarförening	Grundbidrag	4 140 kr	2025-03-11
217	Värnamobygdens Ryttarförening	Aktivitetsbidrag	54 665 kr	2025-03-11
218	Värnamobygdens Röda Korskrets	Grundbidrag	4 450 kr	2025-01-08
219	Värnamobygdens Röda Korskrets	Lokalbidrag	8 500 kr	2025-01-08
220	Värnamobygdens Röda Korskrets	Grundbidrag	4 430 kr	2025-06-12
221	Värnamobygdens Röda Korskrets	Lokalbidrag	8 500 kr	2025-06-12

Tjänsteskrivelse - Nytt vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Ljusseveka vattentäkt

Ärendebeskrivning

Enligt åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt för perioden 2022-2027 ska kommunerna säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner och visar de åtgärder som ska genomföras för att miljö kvalitetsnormerna (MKN) för distriktets vattenförekomster ska kunna följas.

Bland annat behöver kommunerna särskilt:

- anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m³/dygn.
- göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås.

Vattenskyddsområdet för Ljusseveka vattentäkt är utdaterat och behöver därför förnyas. Det inre vattenskyddsområdet har föreskrifter från 1968 och det yttre vattenskyddsområdet har föreskrifter från 1986, det vill säga före miljöbalkens införande.

Ljusseveka vattentäkt försörjer många invånare med vatten. För att kunna skydda denna viktiga vattentäkt behöver skyddet förbättras. Med hjälp av konsult har förslag till nya vattenskyddsområden och föreskrifter tagits fram, enligt Havs- och vattenmyndighetens vägledning. Det tekniska underlaget skiljer sig från det nuvarande vattenskyddsområdet på flera punkter. Områdena ser olika ut jämfört med nu gällande skyddsområden och nya områden har också tillkommit.

Teknik- och fritidsförvaltningen har 13 maj informerat teknik- och fritidsnämnden om förslaget.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.176

Dnr:

Fortsatt process har följande upplägg:

1. Förslaget ska under sommar och tidig höst presenteras för berörda fastighetsägare, verksamheter i inre skyddszon och allmänheten, som har möjlighet att lämna synpunkter.
2. Synpunkterna sammanställs och infogas i presentation till teknik- och fritidsnämnden under hösten.
3. Underlaget har justerats efter inhämtande av synpunkter från berörda fastighetsägare, verksamheter och allmänhet. (Markerat med grönt i tekniska underlaget och bilagor.)
4. Teknik- och fritidsnämnden har att fatta beslut om att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslaget vattenskyddsområde.
5. Kommunfullmäktige har att fatta beslut om att fastställa föreslaget vattenskyddsområde.
6. Länsstyrelsen har att fatta beslut om att inrätta nytt vattenskyddsområde.

Förvaltningen önskar nu att teknik- och fritidsnämnden godkänner förslaget och skickar ärendet vidare till kommunfullmäktige (enligt punkt 4 ovan).


Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagna vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter för Ljusseveka vattentäkt.

Antti Vähäkari
VA-chef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef



VÄRNAMO KOMMUN

Potentiella risker inom Värnamo tätort

TECKENFÖRKLARING

- Kända tillsynsobjekt, Miljönämnden

POTENTIELLT FÖRORENADE OMRÅDEN

- 1 Mycket stor risk
- 2 Stor risk
- 3 Måttlig risk
- 4 Liten risk
- E Ej riskklassade
- KM Känslig Markanvändning
- MKM Mindre Känslig Markanvändning

MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Prövningsplikt

Energitorvtäkt

SGU BRUNNSARKIV

- Energibrunn, fel i läge <100 m
- Vattenbrunn, fel i läge <100 m
- Okänd användning, osäkert läge

SWECO

Järnvägsgatan 3 553 11 Jönköping
Växel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10

UPPDRAGSANSVARIG Håkan Wennerberg	KONSTR Wiktor Skoglund	
ORT Jönköping	DATUM 2020-07-04	
SKALA 1:25 000	FORMAT A3	REV

0 250 500 750 1 000 1 250 m

Riskmatris för Ljusseveka grundvattentäkt

Datum 2020-10-02

Verksamhet	Riskkälla ¹⁾	Riskbedömnig		
		S-klass	K-klass	Riskklass
Vägar och järnväg				
	Olyckor utan farligt gods på väg/järnväg	2	3	Riskklass 2
	Olyckor med farligt gods på väg/järnväg	1	3	Riskklass 2
	Vägdagvatten	4	1	Riskklass 1
	Underhållsarbete väg och järnväg	1	1	Riskklass 1
	Upplag av salt, snö, asfalt, oljegrus	1	3	Riskklass 2
Bebyggd miljö				
	Schaktning, grävning, muddring och övriga underjordsarbeten	3	3	Riskklass 3
	Kemikalier	3	4	Riskklass 3
	Uppställning av fordon	3	1	Riskklass 1
	Fordonstvätt	3	1	Riskklass 1
	Anläggningar för avloppsvatten	1	2	Riskklass 1
	Energianläggningar	3	2	Riskklass 2
	Grundvattenanläggningar	1	4	Riskklass 2
	Dagvatten från bebyggda ytor	1	4	Riskklass 1
Jord- och skogsbruk				
	Bekämpningsmedel	1	4	Riskklass 2
	Växtnäringsmedel	1	4	Riskklass 2
	Djurhållning	1	2	Riskklass 1
	Avverkning	2	1	Riskklass 1
	Upplag av bark, flis, spån, timmer	2	1	Riskklass 1
Industriområden och miljöfarlig verksamhet				
	Miljöfarliga verksamheter	3	4	Riskklass 3
	Förorenade områden	3	4	Riskklass 3
	Täktverksamhet (sand, grus, lera, jord)	2	3	Riskklass 2
	Upplag/deponier	2	3	Riskklass 2

Sannolikhet	Konsekvens			
	K1 liten	K2 medelstor	K3 stor	K4 mycket stor
S4 – mycket stor	Riskklass 1	Riskklass 2	Riskklass 3	Riskklass 4
S3 – stor	Riskklass 1	Riskklass 2	Riskklass 3	Riskklass 3
S2 – medelstor	Riskklass 1	Riskklass 1	Riskklass 2	Riskklass 3
S1 – liten	Riskklass 1	Riskklass 1	Riskklass 2	Riskklass 2

Risknivåerna i matrisen har följande innebörd:	
Riskklass 1	Förenklad riskhantering - förebyggande åtgärder (till exempel egenkontroll) ska upprätthållas.
Riskklass 2	Aktiv riskhantering - förebyggande och/eller förberedande åtgärder ska övervägas
Riskklass 3	Risken måste reduceras - förebyggande och/eller förberedande åtgärder är nödvändiga
Riskklass 4	Akut risk - förebyggande och/eller förberedande åtgärder måste genomföras omedelbart


1) Endast de risker eller händelser som beskrivs i det tekniska underlaget

Sannolikhet
Sannolikheten för att risk föreligger inom tillrinningsområdet
Sannolikheten för emission vid riskförekomst inom tillrinningsområdet
Sannolikhet för ogynnsam transportmöjlighet till vattentäkten

Konsekvens
Avståndets inverkan på reduktionen av föroreningen genom nedbrytning, fastläggning och spädning fram till vattentäkten
Emissionens förmåga att motstå nedbrytning och fastläggning
Emissionens farlighet
Belastning, mängd och volym av emissionen

Sannolikhetsklass (S-klass)
1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år.
2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 50 åren.
3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 10 åren.
4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare.

Konsekvensklass (K-klass)
1 - Obetydlig påverkan på råvattenkvaliteten
2 - Tillfällig försämring av råvattenkvalitet som kan påverka dricksvattenkvaliteten
3 - Kortvarig försämrad råvattenkvalitet som ställer krav på beredning, annars hälsoeffekter troliga medföra potentiella hälsoeffekter.
4 - Långvarig försämrad råvattenkvalitet som ställer krav på beredning, annars hälsoeffekter troliga



VÄRNAMO KOMMUN

Förslag till vattenskyddsområde
Ljusseveka vattentäkt

- TECKENFÖRKLARING**
- Förslag primär skyddszon
 - Förslag sekundär skyddszon A
 - Förslag sekundär skyddszon B
 - Tolkad öppen akvifer (Structor, 2017)

Beteckningar "N1" m.fl. hänvisar till motivering av gränsdragning angivet i tekniskt underlag, avsnitt 7.2-7.3.

SWECO

Järnväggsgatan 3, 55310 Jönköping
Växel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10

UPPDRAGSANSVARIG
Håkan Wennerberg

ORT
Jönköping

SKALA
1:15 000

KONSTR
SEWISK/SEHWEN

DATUM
2020-09-03

FORMAT
A3


REV

0150300450600750

m

© Lantmateriet, Geodatasamverkan

Document Path: \\sejkgfs003\PROJEKT\21353\13010916_Vattenskydd_Ljusseveka\000\15_Arbeitsmtrl_rtn\GIS\Arbetsstyr\VSO 2020-08-24 Förslag på skyddszoner inkl motiveringspunkter.mxd



VÄRNAMO KOMMUN

Förslag till vattenskyddsområde⁷⁹
Ljusseveka vattentäkt

TECKENFÖRKLARING

Förslag primär skyddszon

Förslag sekundär skyddszon A

Förslag sekundär skyddszon B

Tolkad öppen akvifer (Structor, 2017)

Beteckningar "N1" m.fl. hänvisar till motivering av gränsdragning angivet i tekniskt underlag, avsnitt 7.2-7.3.


SWECO

Järnväggsgatan 3, 55310 Jönköping
Växel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10

UPPDRAGSANSVARIG Håkan Wennerberg	KONSTR SEWISK/SEHWEN	
ORT Jönköping	DATUM 2020-09-03	
SKALA 1:15 000	FORMAT A3	REV

0150300450600750

m



VÄRNAMO KOMMUN

Förslag till vattenskyddsområde⁸⁰
Ljusseveka vattentäkt

TECKENFÖRKLARING

 Förslag primär skyddszon
 Förslag sekundär skyddszon A
 Förslag sekundär skyddszon B
 Tolkad öppen akvifer (Structor, 2017)

Teckenförklaring jordartskartan

	Kärrtorv
	Tunt eller osammanhängande ytlager av torv
	Älvsediment, sand
	Flygsand
	Dyn
	Postglacial sand
	Glacial silt
	Glacial grovsilt-finsand
	Isälvsediment
	Isälvsediment, sand
	Äskrön
	Sandig morän
	Drumlin eller liknande
	Vittringsjord
	Tunt eller osammanhängande ytlager av vittringsjord
	Tunt eller osammanhängande jordtäckte på berg
	Berggrund
	Berggrund
	Fyllning
	Vatten
	Jord- eller grustäkt

SWECO

Järnväggsgatan 3, 55310 Jönköping
Växel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10

UPPDRAGSANSVARIG Håkan Wennerberg	KONSTR SEWISK/SEHWEN	
ORT Jönköping	DATUM 2020-09-03	
SKALA 1:15 000	FORMAT A3	REV

0

150

300

450

600

750

m

LJUSSEVEKA GRUNDVATTENTÄKT, FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER

UPPDRAG Vattenskydd, Ljusseveka	UPPDRAGSLEDARE Håkan Wennerberg	DATUM 2025-11-28
UPPDRAGSNUMMER 13010916	UPPRÄTTAD AV Håkan Wennerberg	GRANSKAD AV SEURBE/SEHSTE

I slutversion av ansökan kommer motiv till föreslagna föreskrifter ej redovisas.

Inledning

Nedan angivna föreskrifter är specifika för vattenskyddsområde kring Ljusseveka grundvattentäkt. De har utformats med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden en tillämpning och uttolkning av miljöbalkens intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap. innefatta ett större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler. Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22§ Miljöbalken.

Generell lagstiftning

De allmänna hänsynsreglerna innebär bl.a. att alla som bedriver en verksamhet eller avser att bedriva en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga, förhindra eller motverka att skada på miljö och människors hälsa uppkommer.

I vattenskyddsområdet gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för vattenskyddsområden bl.a. Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10) med eventuella senare ändringar och revideringar.

Lokala föreskrifter

Värnamo kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (antagna av kommunfullmäktige 2018-11-29 med senare ändringar och revideringar) har vissa regleringar kopplade till nuvarande vattenskyddsområde för Ljusseveka grundvattentäkt:

- Tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden krävs för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur som inte är sällskapsdjur, fjäderfä och orm inom område med detaljplan. Föreslaget vattenskyddsområde för Ljusseveka omfattar delvis område med detaljplan.
- Vid spridning av naturligt gödsel, slam, bekämpningsmedel eller andra orenligheter inom detaljplanerat område finns angivet villkor utöver vad som följer av Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

- Inom vattenskyddsområde för allmän vattentäkt krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att inrätta en värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark (bergvärme, yttjordvärme), ytvatten eller grundvatten. Tillstånd krävs inte för värmepumpanläggning som kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöprövningsförordningen.

Förslag till skyddsföreskrifter för Ljusseveka vattenskyddsområde

En strecksats i kolumnerna nedan innebär att det inte finns några särskilda föreskrifter för vattenskyddsområdet. Annan lagtext, t.ex miljöbalken och dess förordningar, gäller.

1§ Petroleumprodukter

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon A	Sekundär skyddszon B
A	Hantering av större mängd än 150 liter petroleumprodukter får ej ske utan tillstånd. <i>Undantag gäller:</i> <i>Transporter på väg och järnväg.</i> <i>Petroleumprodukter i drifttank på fordon eller i hydraulsystem.</i>	Hantering av större mängd än 150 liter petroleumprodukter får ej ske utan anmälan. <i>Undantag som i primär skyddszon.</i>	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
BA	Uppställning eller parkering av entreprenadmaskiner, tunga fordon, lastbilssläp, järnvägsvagnar, stationära förbränningsmotorer och transportbehållare innehållande mer än 150 liter petroleumprodukter är förbjudet. <i>Undantag gäller om dessa är utrustade med sekundärt skydd.</i>	-	Uppställning eller parkering av entreprenadmaskiner, tunga fordon, lastbilssläp, järnvägsvagnar, stationära förbränningsmotorer och transportbehållare innehållande mer än 150 liter petroleumprodukter får ej ske utan anmälan. <i>Undantag gäller om dessa är utrustade med sekundärt skydd.</i>
	Motiv till föreslagna föreskrifter	Bebyggd miljö där hantering av petroleumprodukter kan förväntas ske på flera platser. Ingen konstaterad påverkan av vattentäkt av petroleumprodukter. Konsekvensen av en spridning kan dock bli långvarig. Skyddande jordlager förutom inom sekundär skyddszon B. Finns nationella föreskrifter (NFS 2021:10) som förbjuder all hantering av >150 l brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde om sekundärt skydd saknas. I dessa föreskrifter ställs även krav på information till tillsynsmyndighet. Inom bebyggd miljö bedöms sannolikheten för att en (1) skadlig händelse kopplad till uppställda fordon som stor, men konsekvensen från en (1) enskild händelse bedöms som liten på grund av utspädning, dock sannolikt att uppställning kan ske inom bebyggd miljö.	

3 (16)

		Låg risk för penetration av skyddande jordlager förutom i sekundär skyddszon B där de saknas. Idag gäller att stationärt uppställda maskiner ska föras med uppsamlingskärl för spill inom primär skyddszon, dvs restriktionsnivån är i linje med nationella föreskrifter. Sabotagerisken går ej att reglera. VA-avdelningen begränsar upplag och förvaring av oljeprodukter i lösa tankar till 20 l/ per arbetsställe inom <u>hela</u> vattenskyddsområdet.
--	--	--

Information: ytterligare bestämmelser följer i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska och spilloljor NFS 2021:10 med tillhörande ändringar och revideringar.

2§ Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon A	Sekundär skyddszon B
A	Nyetablering av hantering av för grund-eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- och miljöfarliga kemiska produkter är förbjuden. Befintlig hantering kräver tillstånd. <i>Undantag gäller:</i> - hantering för hushållsbehov. - transporter. - lagring som har sekundärt skydd. - hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor definierade och reglerade i NFS 2021:10 eller efterföljande revideringar.	Hantering av för grund-eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- och miljöfarliga kemiska produkter kräver tillstånd. <i>Undantag som i primär skyddszon.</i>	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

	- <i>bekämpningsmedel som regleras i 6§.</i>		
	Motiv till föreslagna föreskrifter	Konstaterad påverkan av vattentäkt (BAM, klorerade kolväten). Konsekvensen av en spridning kan bli långvarig. Skyddande jordlager förutom i sekundär skyddszon B. motiverar förbud. För att hantera olika former av kemikalier och tydliggöra gällande lagkrav samt ställa villkor föreslås tillståndsplikt, jämför reglering av miljöfarlig verksamhet, bekämpningsmedel. Saknas nationella föreskrifter vilket motiverar hårdare restriktioner än för petroleumprodukter. Konsekvensbedömning för att utreda vilka verksamheter som berörs.	

3§ Miljöfarlig verksamhet

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon A	Sekundär skyddszon B
A	Nyetablering av miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) är förbjuden. <i>Undantag gäller tillståndspliktig ändring av miljöfarlig verksamhet eller åtgärd enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar).</i>	-	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
B	Nyetablering av miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) kräver tillstånd.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
C	Anmälningspliktig ändring av miljöfarlig verksamhet eller	Samma föreskrift som i primär skyddszon.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

	åtgärd enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) kräver tillstånd .		
	Motiv till föreslagna föreskrifter	Konstaterad påverkan från industriell verksamhet eller förorenat område. Finns befintlig industri inom skyddsområdet. Bebyggd miljö innebär ett flertal olika miljöfarliga verksamheter. Hög sannolikhet för skada och hög konsekvens på grund av risk för långsiktig påverkan på grundvattenkvaliteten. Saknas skyddande jordlager i sekundär skyddszon B. Tillståndsplikt möjliggör villkor och tillsyn. Rimligt att även anmälningsplikt verksamhet kräver <i>tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter</i> så att vattenfrågan beaktas särskilt. Konsekvensbedömning för att utreda vilka verksamheter som berörs. Flera tillståndspliktiga verksamheter som ej är önskvärda inom vattenskyddsområde, förbud gäller nyetableringar.	

4§ Bekämpningsmedel

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon A	Sekundär skyddszon B
A	Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel är förbjuden. <i>Undantag gäller för transport.</i> <i>Undantag gäller för punktbehandling av enskilda växter, ohyra och skadedjur som ej får ske utan anmälan.</i>	Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel kräver tillstånd. <i>Undantag gäller för transport.</i> <i>Undantag gäller för punktbehandling av enskilda växter, ohyra och skadedjur.</i>	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
	Motiv till föreslagna föreskrifter	Ingen konstaterad påverkan av bekämpningsmedel kopplat till jordbruk. Begränsad andel jordbruk inom vattenskyddsområdet. I primär zon begränsat med villabebyggelse men närhet till offentliga utrymmen och gräsplaner (fotboll). Konstaterad påverkan av vattentäkt (BAM). Konsekvensen av en spridning kan bli långvarig. Skyddande jordlager förutom i sekundär skyddszon B. Kommunen nyttjar ånga idag, träffas ej av förbud.	

6 (16)

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER
2025-11-14

		För att hantera olika former av bekämpningsmedel föreslås tillståndsplikt. Punktbehandling svårdefinierat, rimligt därför med anmälningsplikt i två zoner. Avvägning har gjorts av reglering kopplad till övriga kemiska produkter.
--	--	---

Information: ytterligare bestämmelser följer i Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel samt Naturvårdsverkets föreskrifter om om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel NFS 2015:2 samt eventuella senare ändringar och revideringar.

5§ Växtnäringsmedel

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon A	Sekundär skyddszon B
A	Yrkesmässig lagring och spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd .	-	-
	Motiv till föreslagna föreskrifter	Ingen konstaterad påverkan. Begränsad markanvändning inom vattenskyddsområdet. Skyddande jordlager, förutom i sekundär skyddszon B. Finns nationella föreskrifter och miljöbalkens hänsynsregler som reglerar lagring (besättningar med >2 djurenheter) och spridning. Lokala föreskrifter reglerar djurhållning inom detaljplanerat område samt spridning av gödsel inom 200 meter från detaljplanerat område. Tillståndsplikt i primär zon fångar upp hantering av växtnäringsämnen hos mindre djurbesättningar och medger tydliggörande av krav samt angivande av villkor. I sekundär zon föreslås nationell lagstiftning enbart råda.	

Information: ytterligare bestämmelser följer i:

- *Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket samt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring samt eventuella senare ändringar och revideringar.*

6§ Materialtäkter och markarbeten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon A	Sekundär skyddszon B
--	------------------	----------------------	----------------------

A	Materialtäkt och husbehovstäkt är förbjuden .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
B	Markarbeten får ej ske utan tillstånd. <i>Undantag gäller för schaktning inom en sammanhängande yta mindre än 150 m² eller grävning på ett djup på mindre än 1 meter.</i> <i>Undantag gäller för akut underhåll av befintliga markförlagda ledningar. Vid denna typ av underhåll informeras vattentäktens huvudman och nämnden för miljöfrågor.</i> <i>Undantag gäller för dikesrensning och vägunderhåll.</i>	Samma föreskrift som i primär skyddszon.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
	Motiv till föreslagna föreskrifter	Ang materialtäkt finns risk att penetrera skyddande jordlager. Ingen uppenbar konstaterad påverkan på grundvattenkvaliteten. Medelstor sannolikhet och något större konsekvens. Markarbeten är en vanlig aktivitet inom vattenskyddsområdet med hög sannolikhetsfaktor. Risk att penetrera skyddande jordskikt (issjösediment). Risk stor för föroreningsspridning i samband med arbeten. Anmälnings- och tillståndsplikt möjliggör tillsyn och meddelande av försiktighetsmått/villkor. Inom vissa områden måste hänsyn tas till rådande naturvärden.	

7§ Anläggningar för bortledning av grundvatten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon A	Sekundär skyddszon B
A	Nyetablering av anläggning för permanent bortledning av grundvatten är förbjuden . <i>För tillfällig bortledning av grundvatten krävs tillstånd.</i>	Nyetablering av anläggning för bortledning av grundvatten kräver tillstånd .	Nyetablering av anläggning för bortledning av grundvatten kräver tillstånd .
	Motiv till föreslagna föreskrifter	Sannolikheten låg, begränsat med anläggningar. Brunns i jordlagren utgör risk för förorening i grundvattenmagasinet. Brunnar penetrerar skyddande jordlager. Vattenuttag kan påverka grundvattenmagasinet uthållighet och Värnamos vattenförsörjning. Grundvattenuttag kan omfattas av tillståndsplikt enligt 11 kap MB. Rimligt med tillstånd i sekundär skyddszon, slipper diskussion kring MB 11:12. Paragrafen omfattar även tillfällig grundvattenbortledning. Ingen reglering finns av denna form av anläggning idag. Jämför energianläggningar och vägledande domar avseende energianläggningar. Restriktionsnivå bör vara samma.	

8§ Anläggningar för lagring och utvinning av värme- och kylenergi

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon A	Sekundär skyddszon B
A	Nyetablering av anläggning för lagring och utvinning av värme- och/eller kylenergi från berg är förbjuden .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
B	Nyetablering av anläggning för lagring av och utvinning av värme- och/eller kylenergi från jord eller grundvatten är förbjuden .	Ny anläggning för lagring av och utvinning av värme- och/eller kylenergi från jord eller grundvatten kräver tillstånd .	Ny anläggning för lagring av och utvinning av värme- och/eller kylenergi från jord eller grundvatten kräver tillstånd .
	Motiv till föreslagna föreskrifter	Bebyggd miljö innebär potentiellt många anläggningar och högre sannolikhet för negativ påverkan. Risk och	

	eventuell konsekvens från en enskild anläggning bedöms vara liten. Foderrörsdrivning kan medföra penetration av skyddande jordlager, med risk för förorenings spridning som följd. I sekundär skyddszon B saknas skyddande jordlager. Återfyllning av borrhål påverkar inte risken för förorenings transport i jordlager. Rimligt att tillåta bergvärmeanläggningar med krav på utförandet? Borde vara rimligt att förbjuda energianläggningar som innebär ett nettouttag av grundvatten, jämför grundvattentäkter. Tillståndsplikt inom vattenskyddsområde gäller idag enligt lokala föreskrifter, men paragrafen formaliserar gällande rutin som är: - jordvärme förbjudet inom primär, tillståndsplikt i sekundär. - förbud bergvärme inom inre/ytte. MD domar i mål 3080-03 m.fl. stödjer att tillstånd <u>inte ges</u>. MD föreslår revidering av skydds föreskrifterna för att tydliggöra vad som gäller. Befintlig lagstiftning samt lokala föreskrifter hanterar endast värmepumpsanläggning för <u>värme</u>uttag.
--	--

9§ Upplag, utfyllnad och deponering

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon A	Sekundär skyddszon B
A	Upplag, utfyllnad och deponering av avfall, förorenade massor eller massor med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll är förbjudet .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
B	Upplag av vägsalt eller dammbindande medel, asfalt och oljegrus är förbjudet .	Upplag under längre tid än 1 månad av vägsalt eller dammbindande medel, asfalt och oljegrus är förbjudet. <i>Undantag för upplag på tät yta med uppsamling och omhändertagande av</i>	Upplag under längre tid än 1 månad av vägsalt eller dammbindande medel, asfalt och oljegrus är förbjudet. <i>Undantag för upplag på tät yta med uppsamling och omhändertagande av</i>

10 (16)

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER
2025-11-14

		<i>dagvatten eller på tät yta under tak.</i>	<i>dagvatten eller på tät yta under tak.</i>
C	Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjudet .	Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför primär och sekundär skyddszon är förbjudet .	Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför primär och sekundär skyddszon är förbjudet .
	Motiv till föreslagna föreskrifter	Upplag av avfall m.m. likställs med miljöfarlig verksamhet och förorenade områden, konstaterad påverkan från förorenade områden. Konsekvensen bedöms vara något lägre med hänsyn till mindre omfattning Ökad risk vid skyfall. Avseende upplag av salt, asfalt och oljegrus bedöms finnas skyddande jordskikt i primär och sekundär skyddszon (förutom i sekundär skyddszon B), minskar sannolikheten för påverkan. Ingen påverkan har kunnat noteras i råvattnet. Stadsmiljö, få upplagsytor. Kommuen träffas mest av paragrafen, saknar behov av upplag. Konsekvensen kan vara hög vid föroreningsspridning. Förbud med undantag minskar den administrativa bördan. Avseende upplag av snö finnas skyddande jordskikt (förutom i sekundär skyddszon B), minskar risken för påverkan av t ex vägsalt. Ingen påverkan har kunnat noteras i råvattnet. Stadsmiljö, få upplagsytor. HaV anger att "I första hand ska bortforslad snö läggas upp på mark i närområdet för smältning. Den smälta snön med innehåll av partiklar m.m. tas omhand i jorden på naturligt sätt." Kommunen har rutin att ansöka om tillstånd för snöupplag när behov uppstår. Undantagsfall.	

10§ Allmänna bestämmelser inom Ljusseveka vattenskyddsområde

- a) Dessa föreskrifter gäller inte för den hantering, de åtgärder och den verksamhet som är nödvändig för drift, utveckling och underhåll av den kommunala vattentäkten och vattenverket.
- b) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun.
- c) I de fall **tillstånd** krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun. I samband med sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika risk för vattenförorening.
- d) I de fall **anmälan** krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun. Nämnden kan förelägga om särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika risk för vattenförorening.
- e) Dispens från **förbud** enligt dessa föreskrifter kan medges av Länsstyrelsen i Jönköpings län. I samband med sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika risk för vattenförorening.
- f) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a § Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
- g) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i verksamheten tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken.
- h) Anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i verksamheten anmälts samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun med stöd av miljöbalken.
- i) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras på telefon 112. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112.

11§ Skyltning

- a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid båtplatser inom området eller vid vägar som passerar genom området får vattentäktens huvudman uppsätta skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk.

12§ Övergångsbestämmelser

- a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.
- b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå¹. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.
- c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå². Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den dd mm åå.
- d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå³. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast dd mm åå.

¹ Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.

² Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.

³ Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.

Definitioner av begrepp

Avverkning	Med avverkning avses fällning och upparbetning av träd samt därmed sammanhängande arbeten. Med avverkning avses ej plockhuggning eller gallring.
Avfall	Avfall definieras enligt Avfallsförordning (2020:614). Undantag gäller för hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden sophämtning, vilket enligt dessa föreskrifter inte är att betrakta som avfall. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten. Trädgårdsavfall betraktas ej heller som avfall.
Fordon	Med fordon avses i dessa föreskrifter ett motordrivet transportmedel/arbetsredskap som kan framföras på mark, vatten eller is.
Förorenade massor	Med förorenade massor avses massor från ett <i>förorenat område eller efterbehandlingsobjekt</i> , det vill säga från ett <i>område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt</i> . Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala tillsynsmyndigheten.
GROT	Grenar, ris och toppar som tas ut vid skogsavverkning.
Hantering	Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
Husbehovstäkt	Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt (NFS 2003:2).
Hushållsbehov	Med hushållsbehov avses sådant behov som uppkommer i det egna hushållet och som inte är förknippat med kommersiellt bruk. Hushållsbehov begränsas vid hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna en enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring av större mängder färg, exempelvis i samband med målning av ett enskilt bostadshus skall också anses vara hantering för hushållsbehov

Hälsö- eller miljöfarliga produkter	Flytande ämnen eller blandningar klassificerade och märkta som farliga kemiska produkter, enligt den så kallade CLP-förordningen ([EG] 1272/2008) eller tidigare gällande föreskrifter KIFS 2005:7. Petroleumprodukter är undantagna denna definition.
Bekämpningsmedel	Med bekämpningsmedel avses enligt 14 kap 4 § miljöbalken en bioteknisk organism, ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt.
Markarbete	Med markarbete avses i dessa föreskrifter, schaktning, grävning, borrhning, pålning, spontning, muddring och andra jämförbara arbeten som påverkar markens utseende och struktur.
Materialtäkt	Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.
Petroleumprodukter	Med petroleumprodukter menas brandfarliga vätskor och spillolja enligt definition i MSBFS 2010:4.
Punktbehandling	Behandling med metod som medför medlet inte sprids utanför det avsedda objektet för bekämpningen.
Sekundärt skydd	Med sekundärt skydd avses skyddsanordningar som, var och en för sig eller tillsammans, har som funktion att fånga upp läckage, överfyllning och spill för att förhindra spridning till omgivningen. Det sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av föreskrift.
Transport	Begreppet transport omfattar förflyttning i större skala av personer, djur eller varor av något slag från en plats till en annan. Begreppet omfattar även lastning och lossning samt användning av maskiner inom skogsbruk och jordbruk.
Upplag	Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för tillfällig eller permanent uppläggning och förvaring av vara/föremål. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är ej att betrakta som upplag. Uppläggning av massor från dikesrensning är ej att betrakta som upplag.
Uppställning eller parkering	Fordonet eller transportbehållaren lämnas utan tillsyn längre tid än tolv timmar.
Växtnäringsmedel	Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.
Yrkesmässig	Med yrkesmässig avses sådan verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivet fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Verksamheten behöver dock inte

vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte avser att markera gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt
Ljusseveka byte av kol, projektnummer 303019****Ärendebeskrivning**

Projektet Ljusseveka byte av kol är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar byte av det aktiva kolet i tre kolfilter vid vattenverket Ljusseveka i Värnamo samt tömning och borttransport av förbrukat aktivt kol inklusive tillhandahållande av erforderlig kringutrustning. Total mängd kol som levererats är 102 m³ (cirka 44 ton) uppdelat på tre kolfilter. Värnamo kommun överlät i samband med tömningen ägandeskapet av det förbrukade aktiva kolet till leverantören. Leverantören hanterade det förbrukade aktiva kolet i enlighet med gällande lagar och regler.

Beställare av projektet

VA-avdelningen på teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ALOS 05. Upphandlingen genomfördes i enlighet med bestämmelserna i lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Upphandlingsformen i denna upphandling var förenklat förfarande

Historik, tider och information

Projektstart år 2024-02-26

Projektslut 2025-09-30

Viktiga händelser under projektets gång:

Filter 1 tömning 2025-04-01, fyllning 2025-04-28

Filter 2 tömning 2025-05-28, fyllning 2025-06-23

Filter 3 tömning 2025-08-19, fyllning 2025-08-27

Godkända provresultat samtliga filter 2025-09-12.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.489

Dnr:

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)**Anvisade medel enligt följande:**

Ks § 199, 2024 från projekt Ljusseveka byte av kol projektnummer 303012	57 800 kr
Budget 2025, Kf § 150, 2024	<u>1 100 000 kr</u>
Total budget	1 157 800 kr

Kostnader 2024	31 240 kr
Kostnader 2025	<u>1 170 783 kr</u>
Totalkostnader	1 202 023 kr

Underskott på projektet 44 223 kr**Sammanfattning**

Bytet av kolet gick som planerat i samtliga kolfilter. Projektet tog lite längre tid än planerat att genomföra.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Ljusseveka byte av kol, projektnummer 303019 samt

att underskottet på 44 223 kronor regleras mot årets resultat.

Simon Johansson
VA-ingenjörAntti Vähäkari
Avdelningschef VA

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.489

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Ljusseveka byte av kol, projektnummer 303012:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2024	57 800	31 240
	2025	1 100 000	1 170 783
Totalinvestering		1 157 800	1 202 023
Underskott på projektet			44 223

Byte av kol i kolfilter Ljusseveka		Projektblad nr KF:	TU117
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2019-03-29
		Upprättad av:	Antti Vähäkari
		Reviderad den:	2024-02-12
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

På Ljusseveka vattenverk finns ett kolfilter som renar vattnet från olika föroreningar, bland annat klorerade kolföreningar. Filtermassan, det aktiva kolet, behöver bytas med ett intervall om fyra år. Det uttjänta kolet tas om hand av leverantören som tillhandahåller det aktiva kolet.

Bild, karta etc:

Beskrivning av investeringsprojektet:

Byte av filtermassa i kolfiltret. Båda arbete och aktivt kol ingår i investeringen.

Nykeltal		
Driftskostnadsjustering/år:		tkr/år
Längd (m):		m
Yta (m ²):		m ²
Antal:		
Kapitaltjänskost.just/år:	530	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	4	år
Kalkylnivå 0-3:	3	
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 231231
Anvisade medel/utfall	tom 2023		
Investering beslutad	2024		
Investeringsbudget	2025	1 100	
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028		
Investeringsplan	2029		
Investeringsplan	Framtid	2 200	
Totalinvestering		3 300	

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.521

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt
Statusbedömning vattenverk Ljusseveka,
projektnummer 302003_1137****Ärendebeskrivning**

Projektet statusbedömning vattenverk Ljusseveka är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar en statusvärdering av Ljusseveka vattenverk för att se vilket skick samt vilken kapacitet vattenverket har. Ljusseveka vattenverk är kommunens största och försörjer många i Värnamo. Vattenverket är byggt på 1970-talet och har under åren kompletterats med ytterligare reningssteg. År 2006 fick verket ett kolfiltersteg vilket ger bättre rening, då man har hittat föroreningar i vattentäkten. Ljusseveka vattenverk är det viktigaste vattenverket i kommunen.

Statusvärdering innebär att Ljusseveka vattenverk besiktigas, vad det gäller process och maskindelar. Kapaciteten provas för att utvärdera om verket klarar framtida krav.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2018

Projektslut 2020-12-31

Ekonomi (se även under rubrik "Utredning")**Anvisade medel enligt följande:**

Kf § 247, 2017 Investeringsbudget 2018 500 000 kr

Kostnader 2018 165 000 kr

Kostnader 2019 305 289 kr

Kostnader 2020 23 500 kr

Totalkostnader 493 789 kr

Överskott på projektet 6 211 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.521

Dnr:

Sammanfattning

I projektet gjordes en genomgång av de olika delarna som är på vattenverket. De delar som det gäller är maskin (rör, ventiler), kemikaliehanteringen, maskinella installationer (olika filter, oxidationsbassänger, blåsmaskin, UV-ljus, spolvatten rening), arbetsmiljö, installationsel, elcentraler, inbrottslarm/brandlarm, processen. Statusbedömningen gjordes cirka tio år efter den senaste större renoveringen som gjorts. Slutsatserna för de olika delarna var i stort sett att det fungerar bra, men det fanns vissa delar som behövde åtgärdas. Många av förslagen på åtgärder har gjorts sedan 2020.

Anledningen till att slutredovisning har skett så långt efter projektets avslut är att utvärdering har behövt göras av de åtgärder som utförts gällande statusvärderingar. Det går nu att konstatera att vattenverket kommer fungera tillfredsställande under några år innan det är aktuellt att återigen utföra kontroller av statusvärderingar.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Statusvärd vattenverk Ljusseveka, projekt 302003 samt

att överskottet på 6 271 kronor regleras mot 2025 års bokslut.

Johan Virdung
Enhetschef ledningsnät VA

Antti Vähäkari
Avdelningschef VA

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.521

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Statusvärd
vattenverk Ljusseveka, projektnummer 302003:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2018	500 000	165 000
	2019		305 229
	2020		23 500
Totalinvestering		500 000	493 729
Överskott på projektet			6 211


Statusvärdering Ljusseveka vattenverk

Projektblad nr KF:	KF 140		
Projektblad nr Förv.:	16-540-001		
Upprättad den:	2016-02-08	104	
Upprättad av:	Ulf Nilsson		
Reviderad den:	20180301		
Projektnr i Ek.system:			
Samråd avseende:	Datum:		
Miljö			
Energi			

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

Ljusseveka vattenverk är kommunens största och försörjer många i Värnamo. Vattenverket är byggt på 70-talet och har under åren kompletterats med ytterligare reningssteg. År 2006 fick verket ett kolfiltersteg vilket ger bättre rening, då man har hittat föroreningar i vattentäkten. Ljusseveka vattenverk är det viktigaste vattenverket i kommunen. En statusvärdering kommer att ske för att se vilket skick samt vilken kapacitet verket klarar.

Bild, karta etc:



Beskrivning av investeringsprojektet:

Statusvärdering innebär att Ljusseveka vattenverk besiktigas, vad det gäller process och maskindelar. Kapaciteten provas för att utvärdera om verket klarar Värnamo vision 2035 med ökande tillväxt.

Nyckeltal	
Driftskostnad/år:	
Längd (m):	
Yta (m ²):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	
Avskrivningstid (genomsnitt):	15
Kalkylnivå 0-3:	3
Bilaga kalkyl:	☐

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 171231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2017		
Investeringsbudget	2018	500	
Investeringsbudget	2019		
Investeringsplan	2020		
Investeringsplan	2021		
Investeringsplan	2022		
Investeringsplan	2023		
Investeringsplan	2024-		
Totalinvestering		500	

Avtal:	
---------------	--

Tjänsteskrivelse – Slutredovisning av projekt Våtmark Bredaryd, projektnummer 304078

Ärendebeskrivning

Projektet Våtmark Bredaryd är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar en dagvattenanläggning som ska rena cirka 60% av dagvattnet i Bredaryd samhälle. Recipienten för dagvattnet är initialt Havridaån, sedan Lillån, Storån och slutligen Bolmen. Havridaån är klassad i VISS (Vatteninformationssystem Sverige, en databas med information om svenska sjöar och vattendrag) med betydande påverkan. Syftet är att anläggningen ska förbättra vattenkvalitén.

Uppskattad projektkostnad för projektet var 2 060 000 kronor. Medel till projektet för dagvattenanläggning Våtmark Bredaryd avsågs lyftas ur projektet Dagvattenanläggningar, projektnummer 304077 samt LOVA-Bidrag. I projektet Dagvattenanläggningar återstår det 2 261 263 kronor (aktuellt samt 1 projektet till inräknade). I ansökan till LOVA-bidraget var det preliminärt beslutat om att ge cirka 70% av projektkostnaderna. Vilket då skulle vara bidrag på 1 461 000 kronor och egen finansiering på cirka 600 000 kronor. När bidraget sedan betalades ut erhöles bara 45 % av projektkostnaderna på grund av att Länsstyrelsen i Jönköping hade fått in mer ansökningar än vad som var vanligt vid den tiden. Detta gör att det har uppstått ett underskott i projektet. Totala projektkostnaderna ligger i linje med ansökan för LOVA-bidraget.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2020

Projektslut 2021

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.203

Dnr:

Ekonomi***Anvisade medel enligt följande:***

LOVA-Bidrag 2020	500 000 kr
LOVA-Bidrag 2021	<u>416 000 kr</u>
Totala intäkter	916 000 kr

Beräknad budget för projektet 2 060 000 kronor, kommunens del av denna summa var beräknad till 599 000 kr, efter sänkt bidrag del var kommunens del istället 1 141 000 kronor.

Total budget inklusive kommunens del	
Bidrag från Länsstyrelsen	916 000 kr
Kommunens del i projektet	<u>1 141 000 kr</u>
Total budget	1 057 000 kr

Kostnader 2020	1 412 566 kr
Kostnader 2021	<u>644 569 kr</u>
Totalkostnader	2 057 135 kr

Underskott på projektet 135 kr**Sammanfattning**

Att rena dagvattnet från Bredaryds samhälle är nödvändigt, med anledning av ökade krav på miljöförbättrande åtgärder.

Placeringen av våtmarken gjordes på en plats som tar hand om stor del av dagvattnet och därmed får reningen god effekt på övriga vattendrag, i slutänden Bolmen. Kommunens delfinansiering i projektet blev högre än beräknat på grund av att Länsstyrelsens bidrag blev betydligt mindre än vad som var förväntat.

Projektet slutredovisas först nu med anledning av att utvärdering av reningseffekten av dagvattenanläggningen har gjorts. Det kan konstateras att det fyller både syfte och funktion.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.203

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Våtmark Bredaryd, 304078 samt

att kommunens egen finansiering på 1 141 000 kronor samt underskott på 135 kronor, sammanlagt 1 141 135 kronor regleras mot projekt Dagvattenanläggningar, projektnummer 304077.

Johan Virdung
Enhetschef ledningsnät VA

Antti Vähäkari
Avdelningschef VA

Teknik- och fritidsförvaltningen

 Teknik- och fritidsnämnden
 TFN.2024.203

Dnr:

Utredning

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt
 Dagvattenanläggningar, projektnummer 304077:

Investeringsbudget	2025		2 000 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2024		1 979 000 kr	Beslut
Fakturor		Sweco utredning dagvattenrening	-7 999 kr	
Slutredovisning	350001	LOVA dagvattenanläggning västra Värnamo	-230 665 kr	Tfn§158
	306001	Dagvattenanläggning Mossvägen Horda	-337 938 kr	
	304078	Våtmark Bredaryd	-1 141 135 kr	
		Återstår att fördela	2 261 263 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt Våtmark
 Bredaryd, projektnummer 304078:

	År	Bedömd kostnad i kr	
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2020	500 000	1 412 566
	2021	416 000	644 569
Kommunens del i projektet		1 141 000	
Totalinvestering		2 057 000	2 057 135
Underskott på projektet			135

Dagvattenanläggningar		Projektblad nr KF:	KF153
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2020-03-04
		Upprättad av:	Antti Vähäkari
		Reviderad den:	2020-03-04
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	304077
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Dagvattenanläggningar i form av fördröjningsdammar, diken, kassetlösningar och raingardens kommer att behövas i framtiden för att klara av flödena i dagvattensystemet. Vi ser redan nu att de dagvattenanläggningar som vi byggt har gjort stor nytta.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Bygga dagvattenanläggningar för att fördröja och/eller rena dagvatten. Det ställs allt högre krav på att dagvattenhanteringen fungerar bra. Vi måste möta upp kraven på både flöden, rening och biologisk mångfald.

Nykeltal		
Driftskostnadsjustering/år:	50	tkr/år
Längd (m):		m
Yta (m ²):		m ²
Antal:		
Kapitaltjänskost.just/år:	40	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	25	år
Kalkylnivå 0-3:	3	
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 231231
Anvisade medel/utfall	tom 2023	Årligt anslag	Årligt anslag
Investering beslutad	2024	2 000	
Investeringsbudget	2025	2 000	
Investeringsplan	2026	2 000	
Investeringsplan	2027	2 000	
Investeringsplan	2028	2 000	
Investeringsplan	2029	2 000	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		12 000	

Blankett för slutrapportering

Slutrapportering för lokala
vattenvårdsprojekt – LOVA

Projektinriktning – Övergödning

Fyll i och underteckna blanketten.

Blanketten ska skickas in både som Pdf
och i Wordformat.

Slutrapporten ska skickas som e-post och i de fall länsstyrelsen begär det
även per post, till aktuell länsstyrelse. Se adress på länsstyrelsens webbsida,
www.lansstyrelsen.se

Samtliga fält ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar
för blanketten finns i separat dokument.

Information om hur dina personuppgifter behandlas.

Länsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du
lämnar i denna blankett.

Om du har frågor om hur länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter,
kontakta dataskyddsombudet på länsstyrelsen
dataskyddsombudet@lansstyrelsen.se

*Läs mer om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se*

1. Projektuppgifter

1.1 Projektnamn Kombinationsdike för rening av dagvatten i Bredaryd	1.2 Länsstyrelsens diarienummer: 501-10233-2019
1.3 Ange projektets koordinater om dessa har förändrats från vad som angavs i ansökan (Ange delavrinningsområde, vilken vattenförekomst alternativt vattenförekomstens ID enligt VISS som avses samt koordinater för åtgärdsområdet. Se anvisning.) samma som ansökan	
1.4 Övriga eventuella deltagare om ändring har skett från ansökan (dvs. de som deltagit men inte finansierat, se punkt 10.2 för medfinansierare) ingen ändring	

2. Kontaktuppgifter

Utförare (ange namn på kommun eller ideell förening) Värnamo kommun	Organisationsnummer 2120000555
Adress Kyrktorget	Postnummer 33183 Värnamo
Postadress Kyrktorget	Telefonnummer 0370-377384
Plusgiro/bankgironummer 141-7195	Län Jönköpings län
Då en ideell förening bedrivit projektet, ange kommun där projektet utförts	

Kontaktperson Johan Virdung	Telefonnummer 0370-377384
Mobiltelefon 070-1803761	E-postadress johan.virdung@varnamo.se

Observera! Om projektet endast gällde uppföljning, utvärdering, framtagande av planer och/eller information gå direkt till punkt 4.

Om projektet endast gällde förstärkt åtgärdsarbete mot övergödning gå direkt till punkt 5.

3. Projektinriktning – Övergödning - Kryssa i vilken typ av åtgärd som projektet genomfört samt ange den genomförda åtgärdens omfattning

3.1 Åtgärden minskar läckage av ackumulerad fosfor från bottensedimenten i sjöar och kustvatten (**internbelastning**). (Ange P- och N-reduktion under punkt 3.4, om flera åtgärder är aktuella se anvisning till 3.4)

Markera ett eller flera alternativ

- | | |
|---|--------------------------|
| 3.1.1 Permanent fastläggning av fosfor i sediment (Ange endast P under 3.4). Ange hektar bottenarea som har behandlats: | ☐ |
| 3.1.2 Bortförsel av fosfor från sediment. Ange hektar muddrad yta: | ☐ |
| 3.1.3 Syresättning av anoxiskt bottenvatten för att stimulera naturlig fastläggning av fosfor. Ange ha syresatt bottenyta: | ☐ |
| 3.1.4 Reduktionsfiske som utförs med avsikt att minska internbelastning av fosfor. Ange yta (ha) samt mängd fångad fisk (kg): | ☐ |
| 3.1.5 Annan åtgärd som resulterar i minskning av fosforläckage från sediment. (Ange åtgärd, omfattning och enhet): | ☐ |

3.2 Åtgärden ökar upptag och återcirkulering av näringsämnen genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering. (Ange P- och N-reduktion under punkt 3.4 och se anvisning till 3.4) (Om flera åtgärder är aktuella se även anvisning till 3.4)

Markera ett eller flera alternativ

- 3.2.1 Musselodling. Ange ha odling samt mängd skördad biomassa: ☐
- 3.2.2 Odling av sjöpunng. Ange ha odling samt mängd skördad biomassa: ☐
- 3.2.3 Algodling. Ange ha odling samt mängd skördad biomassa: ☐
- 3.2.4 Annan åtgärd för återcirkulering av näringsämnen. ☒

(Ange vilken åtgärd, mängd och enhet) Upptag via översilning genom växtbädd, 350m²

3.3 Åtgärden bidrar på annat sätt till minskad övergödning av vattenmiljön. Ange P- och N-reduktion under punkt 3.4. Se stöd för uträkning av åtgärdernas effekter här: [Länsstyrelsens rapport 2016:19](#) (Om flera åtgärder är aktuella se anvisning till 3.4)

Markera ett eller flera alternativ

- 3.3.1 Anpassade skyddszoner på åkermark. Ange skyddszonernas areal i ha: ☐
- 3.3.2 Strukturskalkning (Ange endast P nedan). Ange ha mark som har strukturskalkats: ☐
- 3.3.3 Våtmark för näringsretention. Ange ha våtmark som har anlagts/restaurerats: ☐
- 3.3.4 Fosfordamm. Ange ha: ☐
- 3.3.5 Kalkfilter. (Ange endast P nedan). Ange m³: ☐
- 3.3.6 Tvåstegsdike. Ange meter: ☐
- 3.3.7 Kalkfilterdike (Ange endast P nedan). Ange ha dränerad åkermark: ☐
- 3.3.8 Dagvattenåtgärder. Ange typ, se anvisning: Dike med kombination av Våt damm, Översilningsyta och makadamdike ☒
- 3.3.9 Reduktionsfiske. Ange ha samt antal kg fisk som har fiskats upp: ☐
- 3.3.10 Annan åtgärd. Ange åtgärd, mängd och enhet: ☐

3.4 Läge före åtgärd vid <u>recipienten</u> .	Läge efter åtgärd vid <u>recipienten</u> .	
3.4.1 Utsläpp kväve före åtgärd (kg/år). 890	Utsläpp kväve efter åtgärd (kg/år). 630	Reduktion N Kg/år 260
3.4.2 Utsläpp fosfor före åtgärd (kg/år). 96	Utsläpp fosfor efter åtgärd (kg/år). 29	Reduktion P Kg/år 67
	3.4.3 Ange om siffrorna har tagits fram genom mätningar eller utifrån schabloner: ☐ Mätningar ☒ Schabloner	

Eventuell kommentar: mätning av utgående dagvatten kommer utföras under 2022 för att kunna följa upp detta mer övertid.

3.5 För åtgärd mot internbelastning (3.1) ange här P-reduktion utifrån anvisning till 3.5:

P: 56 kg/år, N: 230 kg/år

3.6 För åtgärd som syftar till återcirkulering av näringsämnen (3.2) ange kg P och kg N som beräknas bortföras från vattenförekomsten:

P: 11 kg/år, N: 30 kg/år

4. Uppföljning, utvärdering, framtagande av planer och information

4.1 Om projektet avsåg uppföljning, utvärdering, framtagande av planer och/eller information som kopplar till åtgärderna i 3.1-3.3 samt 5.1:

Markera ett eller flera alternativ utifrån vad projektet avser:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| Uppföljning | ☐ |
| Utvärdering | ☐ |
| Framtagande av planer | ☐ |
| Information | ☐ |

Ange vilken eller vilka åtgärder som avses 3.1-3.3 samt 4.2

Om projektet endast gällde för någon åtgärd mot övergödning under punkt 3 och/eller punkt 4 hoppa över punkt 5.

5. Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i avrinningsområden som avses i 2 § 1 Förordning (2017:1299)

5.1 Ange här mot vilket eller vilka mål som åtgärdssamordnaren har jobbat.

Markera ett eller flera mål som ska ha uppnåtts i projektet:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 5.1.1 Genomföra fler kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning | ☒ |
| 5.1.2 Identifiera kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning | ☐ |
| 5.1.3 Stärkt åtgärdsplanering | ☐ |
| 5.1.4 Identifiera vilka stöd och underlag som behövs för åtgärdssamordning mot övergödning inom avrinningsområdet | ☐ |
| 5.1.5 Bygga nätverk i avrinningsområdet för att engagera lokala aktörer i åtgärdsarbetet, | |

främja diskussioner och ta tillvara lokal kunskap ☐

5.1.6 Aktivt deltagande i den nationella stödfunktion som kommer att utvecklas för åtgärdssamordnare ☐

6. Projektrapportering (Utförlig beskrivning kan göras i bilaga se punkt 12)

6.1 Beskriv kortfattat projektets syfte och redovisa hur det har uppnåtts:

Uppskattningsvis leds minst 60 % av dagvattnet i Bredaryd till en gemensam utsläppspunkt. Syftet med projektet är att vid denna punkt som dagvattenanläggningen är gjord, effektivt minska halten av föroreningar i dagvattnet. Anläggandet av kombinationsdike för rening av dagvatten har utförts i stort sett som projekteringen var gjord. Översilningsytan där växter planterades blev lite större då det fanns utrymme för detta vid anläggandet. Detta gör att det blir en lite bättre renings effekt i anläggningen.

6.2 Beskriv kortfattat projektets mål (kortsiktigt) och redovisa hur de har uppnåtts:

Att minska föroreningshalten i dagvattnet från Bredaryd. Det är näringsämnen, tungmetaller, olja, BaP och suspenderade substans som förväntas kunna reduceras av den nu byggda anläggningen. Anläggningen är byggd enligt den projektering som var framtagen.

6.3 Redovisa en sammanfattande rapportering av hur projektet genomförts (ska omfatta en beskrivning av projektets genomförande och metod):

Vid anläggandet av dagvattenanläggningen gjordes det i ett par etapper. Första stegaet var att gräva så mycket som man kunde utanför befintligt dike för att minimera riskerna för slamtransport vid grävning i befintligt dike. Det användes ett par halmbalar i befintligt dike nedströms grävningen för att stoppa den slamtransport som kunde uppkomma.

När detta var utfört med hjälp av grävmaskin och dumper för att flytta massorna lite inom området gick arbetet över för att gräva den första delen i anläggningen, en våt damm där sedimentering av större partiklar kommer ske. efter detta så byggdes de två makadamvallar som finns efter våt dammen. Dessa vallar är till för filtrering och rening av mindre partiklar. Den sista biten av arbetet var att plantera växter som är anpassade för arbetet med rening av dagvattnet. Planteringen utfördes av företaget som levererade växterna. Detta gjordes för att få en så bra entablering av växterna som möjligt.

6.4 Redovisa eventuell ny teknik, nya arbetsmetoder och/eller andra former av innovationer som har använts i projektet:

-

6.5 Redovisa kortfattat hur projektet bidragit till att uppnå miljö kvalitetsmålen (Se anvisningarna för information om miljö kvalitetsmålen):

Ingen övergödning: anläggningens utförande görs så att det minskar utsläpp av näringsämnen i recipienten. Levande sjöar och vattendrag: anläggningen är gjord för att minska utsläpp av hälsoförliga ämnen till recipient. Detta ger att även miljön i recipienten förbättras.

7. Resultat och miljöeffekter av LOVA-projektet

7.1 Resultat av projektet– ursprungligt läge före projektet respektive nuvarande läge (Om möjligt ange även kvantitativt resultat, se anvisning):

Från att dagvattnet rann genom ett rakt dike till recipienten har nu en dagvattenanläggningen byggts där dagvattnet sakta rinner över en översilningsytan samt en våt damm och makaddamm vallar för att fånga sedimentering och filtrering är det på god väg att bli en bra anläggning för att rena dagvattnet. våt dammen och vallarna är i full funktion. översilningsytan finns där med mycket växter, denna delen kommer att växa till sig under nästa år och ge en större reningseffekt. När mer växter har etablerat sig och tar hand om mer rening kommer anläggningen bli bättre med åren, inom 3 år har vi en bra anläggning som tar hand om reningen av dagvattenet från ca 60% av Bredaryd. Dagvattenanläggningen kommer driftas och skötas av VA kollektivet och finansieras genom VA-taxan.

Det har tagit fram en skötselplan för anläggningen för att den ska hålls i bra skick för lång tid framöver.

7.2 Redogör för och kommentera eventuella avvikelser i resultaten från vad som angavs i ansökan: anläggningen är utför enligt de bygghandling som var med i ansökan

7.3 Miljöeffekter av projektet (Om möjligt, ange även miljöeffekter kvantitativt som inte har angivits under punkt 3):

Idag finns funker i anläggningen som gör nytta våt dammen och makaddammvallarna fångar upp sedimentering av större partiklar samt filtreringen av mindre partiklar. Översilningsytan är planterad men kommer växa till sig och där förväntas full funktion vara igång 2-3 år från planteringen.

7.4 Vilka metoder har använts för att mäta och beräkna miljöeffekter? (Om mätningar: ange metod och uppföljningsplan. Om schabloner: ange vilka)

Schabloner: StormTac har använts för att beräkna hur anläggningen skulle utfomas.

7.5 Beskriv samhällsnyttan av projektet (Se lista med exempel i anvisningarna):

Förhöjda estetiska värde: anläggningen har en väg runt sig och det kommer ge en bra promenadstig för att titta på det ökande fågellivet samt växtfloran i anläggningen kommer ge intryck.

8. Uppföljning och utvärdering

8.1 Beskriv hur uppföljning, utvärdering och spridning av resultat och miljöeffekter har skett och kommer att ske inom och/eller efter projekttidens slut (utförligare beskrivning kan göras i bilaga *Uppföljning och utvärdering samt spridning av resultat*):

Innan byggnationen påbörjades togs prover på dagvattnet. detta kommer sedan vara ett referensvärde för framtiden. Från och med under 2022 kommer det att provtas före och efter anläggningen ett par gången. Provtagningen kommer pågå under några år för att se skillnaden.

8.2 Besvaras vid åtgärder mot **internbelastning**: Flera typer av åtgärder mot internbelastning är fortfarande på försöksstadiet. Redovisa därför hur långsiktig uppföljning (flera år) av åtgärden skall ske samt hur data kommer tillgängliggöras:

-

9. Ekonomisk redovisning (Specificera noga projektets alla kostnader i tabellen)

Typ av kostnad (Infoga fler rader vid behov)	20XX	20XX	2020	2021	Totalt
Jordschakt + transport			480 000	910 000	1 390 000
Makadam och förstärkningslager			50 000	350 000	400 000
Växter				90 000	90 000
rör och betongmaterial				80 000	80 000
Övrigt			40 000	60 000	100 000
Summa (SEK)			570 000	1 490 000	2 060 000

10. Finansiering

LOVA-bidraget fastställs utifrån preliminärt beslut om bidrag, projektets godkända kostnader och projektets medfinansiering.

	Totalt (SEK)	Andel (%)
10.1 Totalt slutligt LOVA - bidrag (Se anvisning)	1 461 000	71
10.2 LOVA – projektets medfinansiering. Ange finansiär: VA-taxon (Infoga fler rader vid behov)	599 000	29
Summa (SEK)	2 060 000	100 %

11. Övrigt

11.1 Övrigt av intresse för rapporteringen:

12. Bilagor (Om behov av bilagor finns ska bilagan anges nedan och bifogas slutrapporten).


12.1 Projektrapportering	
12.2 Uppföljning och utvärdering samt spridning av resultat och effekter	
12.3 Eventuella andra bilagor, tryckta rapporter och liknande material	Skötselplan för anläggningen Bilder på hur hanläggningen ser ut idag.

13. Upplysning

Observera att inkomna handlingar till länsstyrelsen blir allmänna handlingar. Utgångspunkten är att allmänna handlingar är offentliga och kan lämnas ut om inte hinder finns i offentlighets- och sekretesslagen.

14. Underskrift

Slutrapporten ska skrivas under av behörig person.

Ort Värnamo	Datum 10/11 2021
Underskrift av behörig person 	Namnfortydligande Antti Vähäkari

**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt
Dagvattenanläggning Mossvägen Horda,
projektnummer 306001****Ärendebeskrivning**

Projektet dagvattenanläggning Mossvägen Horda är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar en anläggning för att hantera dagvatten från intilliggande industriverksamhet inom detaljplan för fastigheten Horda 12:3 med flera.

Projektet syftade ursprungligen till att bygga en torrdamm för att fördröja dagvatten från planområdet. Under projekteringsskedet konstaterades att platsens naturliga förutsättningar kunde utnyttjas för att uppnå samma funktion med en enklare anläggning. Den färdiga anläggningen består av ett dike med strypning som tillsammans med skogsområdet fungerar som magasin för att fördröja dagvatten innan det passerar trumman under järnvägen.

Uppskattad kostnad för projektet var från början 2 miljoner kronor. Medel till projektet för dagvattenanläggning Mossvägen Horda avsågs lyftas ur projektet Dagvattenanläggningar, projektnummer 304077. I projektet återstår 2 261 263 kronor (aktuellt samt ett projekt till inräknade).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen.

Entreprenadform

Det aktuella projektet har projekterats och byggts av teknik- och fritidsförvaltningen i egen regi.

Historik, tider och information

Projektstart år 2023.

Projektslut 2025–10.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.509

Dnr:

Viktiga händelser under projektets gång:

Vår 2023: Utredning och projektering som leder fram till beslut om att inte bygga någon ny damm, utan i stället utnyttja platsens naturliga förutsättningar till fördröjning av vatten.

Sommaren 2023: Projektet pausas.

Augusti 2024: Projektet återupptas.

Mars 2025: Trafikverket rensar diken och trumma inom järnvägsfastigheten.

Juli 2025: Byggnation.

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)

Anvisade medel enligt följande:

Bedömd budget	2 000 000 kr
---------------	--------------

Kostnader 2023	63 875 kr
----------------	-----------

Kostnader 2024	93 980 kr
----------------	-----------

Kostnader 2025	<u>180 083 kr</u>
----------------	-------------------

Totalkostnader	337 938kr
----------------	-----------

Överskott på projektet	1 622 062 kr
-------------------------------	---------------------

(jämfört med bedömd projektbudget)

Sammanfattning

Detaljplan för fastigheten Horda 12:3 med flera antogs 2018.

Under planarbetet gjordes en dagvattenutredning som rekommenderar byggnation av en torrdamm för att fördröja dagvatten från planområdet. 2023 påbörjade teknik- och fritidsförvaltningen projektering för magasinet med dagvattenutredningen som utgångspunkt.

Syftet med den torrdamm som föreslogs var att skapa en yta som på ett kontrollerat sätt kan översvämmas vid stora regn. När regnet upphört töms ytan på vatten och torkar upp igen. Under projekteringsskedet kunde förvaltningen konstatera att denna funktion till stor del redan fanns inom det naturområde som var utpekad för dammen. Ytan är flack, instängd och en naturlig lågpunkt för området. Beslut togs därför om att inte bygga någon damm, utan i stället förstärka och komplettera befintliga diken genom området för att säkerställa att vattnet samlas i naturområdet och inte stiger in till angränsande fastigheter vid kraftiga regn.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.509

Dnr:

Projektet genomfördes i samarbete med Trafikverket som rensade diken och trumma parallellt med och under järnvägen. Kommunens del av den färdiga anläggningen består av ett dike som förbinder utloppet från industrin med trumman under järnvägen samt en strypning av diket uppströms trumman som säkerställer att området avvattnas i lagom takt. Vid kraftiga regn kan diket svämma över och vattnet fördröjs då i skogsområdet innan det rinner vidare nedströms under järnvägen.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt dagvattenanläggning Mossvägen Horda, projektnummer 306001 samt

att kostnaderna på 337 938 kronor regleras mot projekt Dagvattenanläggningar, projektnummer 304077.

Karin Emanuelsson
Projektledare

Antti Vähäkari
Avdelningschef VA

Teknik- och fritidsförvaltningen

 Teknik- och fritidsnämnden
 TFN.2025.509

Dnr:

Utredning

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt
 Dagvattenanläggningar, projektnummer 304077:

Investeringsbudget	2025		2 000 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2024		1 979 000 kr	Beslut
Fakturor		Sweco utredning dagvattenrening	-7 999 kr	
Slutredovisning	350001	LOVA dagvattenanläggning västra Värnamo	-230 665 kr	Tfn§158
	306001	Dagvattenanläggning Mossvägen Horda	-337 938 kr	
	304078	Våtmark Bredaryd	-1 141 135 kr	
		Återstår att fördela	2 261 263 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt
 dagvattenanläggning Mossvägen Horda, projektnummer
 306001:

	År	Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2023		63 875
	2024		93 980
	2025		180 083
Totalinvestering			337 938

Dagvattenanläggningar		Projektblad nr KF:	KF153
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2020-03-04
		Upprättad av:	Antti Vähäkari
		Reviderad den:	2020-03-04
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	304077
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Dagvattenanläggningar i form av fördröjningsdammar, diken, kassetlösningar och raingardens kommer att behövas i framtiden för att klara av flödena i dagvattensystemet. Vi ser redan nu att de dagvattenanläggningar som vi byggt har gjort stor nytta.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Bygga dagvattenanläggningar för att fördröja och/eller rena dagvatten. Det ställs allt högre krav på att dagvattenhanteringen fungerar bra. Vi måste möta upp kraven på både flöden, rening och biologisk mångfald.

Nykeltal		
Driftskostnadsjustering/år:	50	tkr/år
Längd (m):		m
Yta (m ²):		m ²
Antal:		
Kapitaltjänskost.just/år:	40	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	25	år
Kalkylnivå 0-3:	3	
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 231231
Anvisade medel/utfall	tom 2023	Årligt anslag	Årligt anslag
Investering beslutad	2024	2 000	
Investeringsbudget	2025	2 000	
Investeringsplan	2026	2 000	
Investeringsplan	2027	2 000	
Investeringsplan	2028	2 000	
Investeringsplan	2029	2 000	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		12 000	

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av VA-sanering Expovägen, projektnummer 304109

Ärendebeskrivning

Projektet VA-sanering Expovägen är inte färdigställt men ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden ändå. Projektet skulle ha omfattat en VA-sanering där det i samband med byggnation av dubbelmatning mellan Vråens vattentorn och Bredasten skulle bytas ut samtliga VA-ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar).

Medel till projekt har anvisats från projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050, där det återstår 919 796 kronor (aktuellt projekt inräknat).

Beställare av projektet

Teknik- och projektavdelningen på teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Det aktuella projektet har haft entreprenadformen AB04 som står för Allmänna bestämmelser 2004, och som innebär att beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig handling.

Historik, tider och information

Projektstart år 2025-03-11

Projektslut 2025-04-22

Viktiga händelser under projektets gång:

Det har vid miljötekniska undersökningar på fastigheten Majsen 1 vid Expovägen konstaterats att det sker spridning av klorerade alifater från fastigheten till det kommunala spillvattennätet. Vid vidare undersökningar 2025 påvisades trikloreten i höga halter i flertalet spillvattenbrunnar längs med Expovägen. För att inte medverka till en ökad spridning av föroreningen behöver ytterligare undersökningar utföras för att lämpliga skyddsåtgärder vidtas vid eventuella markarbeten i området.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.508

Dnr:

Förvaltningen har därför valt att inte utföra VA-sanering innan riskerna för förorenings spridning har utretts.

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Tfn § 126, 2025 från projekt Ledningsförnyelse

Projektnummer 304050 1 000 000 kr

Kostnader 2025 282 704 kr

Överskott på projektet 717 296 kr

Sammanfattning

Projektet avstannade då det upptäcktes förorenad mark som behöver utredas innan projektet kan återupptas. Detta påverkar även projektet GC-väg Expovägen projekt 211 050 som även det har stoppats i väntan på utredning för att säkra att föroreningar inte sprids vidare. Projektet löpte på enligt plan inledningsvis med utredning och projektering. Produkten i projektet så här långt är ett projekteringsunderlag som nästan är klart och kommer kunna användas när saneringen genomförs.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Expovägen projektnummer 304109 samt

att överskottet på 717 296 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse projektnummer 304050.

Martin Axelsson Bahn
Handläggare

Antti Vähäkari
Avdelningschef VA

Teknik- och fritidsförvaltningen

 Teknik- och fritidsnämnden
 TFN.2025.508

Dnr:

Utredning

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt
 Ledningsförnyelse, projektnummer 304050:

Investeringsbudget	2025		27 500 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterade medel	2024		10 842 000 kr	Beslut
Slutredovisning	304108	Ledningsförnyelse Järnvägsgatan Värnamo	-1 239 500 kr	
Projekt	304065	VA Herrestad	-4 100 000 kr	
	304071	VA-sanering Centrumvägen Bor	-4 100 000 kr	
	304075	VA-sanering Norrelundsvägen Rydaholm	-4 100 000 kr	
	304084	VA-sanering Odengatan Värnamo	-11 600 000 kr	
	304095	VA-sanering Olofsgatan Värnamo	-5 800 000 kr	
	304096	VA-sanering Skolvägen Kärda	-1 200 000 kr	
	304098	VA-sanering Kolonigatan Värnamo	-4 400 000 kr	
	304104	VA-sanering Västermogatan Värnamo	-600 000 kr	
	304109	VA-sanering Expovägen Värnamo	-1 000 000 kr	
Slutredovisning	304109	VA-sanering Expovägen	717 296 kr	
		Återstår att fördela	919 796 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt VA-sanering
 Expovägen, projektnummer 304109:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2025	1 000 000	282 704
Totalinvestering		1 000 000	282 704
Överskott på projektet			717 296 kr

Ledningsförnyelse		Projektblad nr KF:	TU104
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2015-01-14
		Upprättad av:	Johan Virdung
		Reviderad den:	2024-10-25
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	0020/304050
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	


Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Trygga framtida VA-försörjning genom att underhålla VA-ledningsnätet med en förnyelsetakt på 100 år.

Stora insatser behövs för att nå en nivå för att underhålla och sanera gammalt ledningsnät.

Erfarenheter visar att det finns ett stort behov och kostnaderna är höga. Större krav ställs också på va ledningarna med att man ska klara större mängder dagvatten samt minska mängden tillskottsvatten till reningsverken.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Inom kommunen finns totalt ca 797 km ledningar, varav ca 299 km vattenledningar, ca 299 km spillvattenledningar samt ca 199 km dagvattenledningar.

Det är svårt att beräkna livslängden på ledningsnätet. Avskrivningar görs normalt på 50 år.

Nyanskaffningsvärdet för kommunens ledningsnät kan grovt uppskattas till ca 3 miljarder kronor. Budgeten för årlig förnyelse behöver ökas för att inte ledningsnätet ska förfalla. På sikt behövs en budget på 22-35 mkr per år för att uppnå en omläggningstakt som motsvarar 100 år.

Nykeltal		
Driftskostnadsjustering/år:		tkr/år
Längd (m):		m
Yta (m ²):		m ²
Antal:		
Kapitaltjänskost.just/år:	400	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	50	år
Kalkylnivå 0-3:	3	
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 231231
Anvisade medel/utfall	tom 2023	Årligt anslag	Årligt anslag
Investering beslutad	2024	19 500	
Investeringsbudget	2025	27 500	
Investeringsplan	2026	20 000	
Investeringsplan	2027	22 500	
Investeringsplan	2028	25 000	
Investeringsplan	2029	30 000	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		144 500	

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt Räddningstjänsten Värnamo utbyte portar och ridåvärmare med mera, projektnummer 231114

Ärendebeskrivning

Projektet Räddningstjänsten utbyte portar och ridåvärme är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Åtgärderna har omfattat utbyte av tio portar för att säkerställa driftsäkerhet och funktion vid framtida uttryckningar. Då reservdelar inte längre finns att tillgå för de tidigare portarna var ett utbyte nödvändigt. De befintliga portarna medförde även betydande värmeförluster, vilket påverkat både energiförbrukning och inomhusklimat.

I projektet ingick även byte av ventilationsaggregat. Eftersom budgetutrymmet medgav ytterligare åtgärder genomfördes även detta inom ramen för projektet i enlighet med informationen som presenterades för teknik- och fritidsnämnden 24 november 2024, vilket bidrar till förbättrad energieffektivitet och en mer hållbar drift av anläggningen. Den beräknade återbetalningstiden är cirka fem år per aggregat.

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

I byggbranschen används två olika standardavtal:

- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig handling.
- ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ABT06.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.300

Dnr:

Historik, tider och information

Projektstart år (2025)

Projektslut 2025-05-15

Viktiga händelser under projektets gång:

Efter att upphandlingen slutförts påbörjades tillverkningen av de nya portarna. Installationen genomfördes parvis för att säkerställa att den dagliga verksamheten kunde fortgå utan avbrott. Eftersom både ambulansverksamheten och räddningstjänsten använder portarna kontinuerligt är hög driftsäkerhet avgörande. Installationsarbetet har fungerat utmärkt och portarna är nu i full drift utan några störningar. När portarna var utbytta genomfördes ytterligare en upphandling för att ersätta samtliga ventilationsaggregat. Även detta arbete utfördes under pågående verksamhet och genomfördes på ett effektivt och störningsfritt sätt. Resultatet är ett förbättrat inomhusklimat i hela byggnaden, särskilt i logiutrymmena och gymdelen, vilket bidrar till en mer funktionell och trivsamt arbetsmiljö.

Ekonomi (se även under rubrik "Utredning")**Anvisade medel enligt följande:**

2024, Beslut Kf § 183, 2023	2 000 000 kr
2025, Beslut Kf § 150, 2024	<u>1 500 000 kr</u>
Total budget	3 500 000 kr

Kostnader 2024	1 435 538 kr
Kostnader 2025	<u>1 317 046 kr</u>
Totalkostnader	2 752 584 kr

Överskott på projektet **747 416 kr****Sammanfattning**

Bytet av portarna har genomförts på ett mycket effektivt och strukturerat sätt, med ett mycket gott resultat. En ny öppningsfunktion har installerats, vilket möjliggör snabbare tillträde till fordonen och därmed förbättrar räddningstjänstens reaktionstid vid utryckningar. Funktionen aktiveras via ett dragsnöre vid varje enskild bildörr och bidrar till ett mer effektivt arbetsflöde och högre säkerhet för personalen. Ventilationsbyte vid Räddningstjänsten

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.300

Dnr:

Projektets omfattning utökades efter att budgeten visade utrymme, vilket gjorde det möjligt att även byta ut tre äldre ventilationsaggregat. Beslutet är ett exempel på strategiskt och kostnadseffektivt resursutnyttjande. De tre gamla aggregaten har ersatts med moderna och energieffektiva enheter. Två av aggregaten är utrustade med inbyggd kyla, vilket säkerställer en optimal tilluftstemperatur även under sommarperioden och därigenom bidrar till bättre arbetsmiljö. Utbytet förväntas medföra betydande energibesparingar och långsiktiga kostnadsfördelar. Den beräknade återbetalningstiden är cirka fem år per aggregat, vilket understryker projektets hållbarhet och långsiktiga samhällsekonomiska nytta.

Projektet har genomförts utan störningar och kännetecknats av ett nära och väl fungerande samarbete mellan entreprenörer och verksamhetens personal. Det aktiva engagemanget har varit avgörande, särskilt med tanke på den samhällsviktiga verksamhet som bedrivs parallellt.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Räddningstjänsten utbyte portar och ridåvärme med mera, projektnummer 231114 samt

att överskottet på 747 416 kronor regleras mot 2025 års bokslut.

Gustav Lydén
Projektledare

Stefan Åberg Malmer
Avdelningschef fastighet

Gustav Eek
VVS-ingenjör

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.300

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Räddningstjänsten
utbyte portar och ridåvärme mm, projektnummer 231114:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2024	2 000 000	1 435 538
	2025	1 500 000	1 317 046
Totalinvestering		3 500 000	2 752 584
Överskott på projektet			747 416

Räddningstjänsten Värnamo Utbyte av portar		Projektblad nr KF:	KF269
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2023-02-16
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	SBN	Projektnr i Ek.sys:	
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	
Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess: (tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)			
Utbyte portar			
Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:		Ja. Kapitaltjänstkostnaden innebär ökad hyreskostnad	

Beskrivning av investeringsprojektet:

Portarna till räddningstjänstens fordonshall, totalt ca 16st, är i stort behov av utbyte. I samband med utbytet bör det monteras ridåvärmare på lämpliga portar för att undvika kallras in i fordonshallen.

Vid en kontroll så är ridåvärmare, speciellt om de skall innehålla värme och inte bara cirkulera luften, en väldigt dyr installation. Bara fläktar bedöms kosta ca 250tkr/port ex värmesystem. Ett möjligt tänk är att portridåerna skulle ersätta de aerotemperar som sitter i vagnhallen idag. Då kan en liknande investering ev löna sig mer. Vi bedömer att det vi 8 till 10 av portarna kan behöva ridåvärmare. Jag tror att vi behöver höja budgeten med 2 milj. utifrån detta...

Nyckeltal		
Nybyggnadsyta:		m ²
Ombyggnadsyta:	0	m ²
Driftkostnadsjustering/år:		tkr/år
Kapitaltjänstkost.just/år:	300	tkr/år
Evakueringskostnad:		tkr
Avskrivningstid (genomsnitt):	25	år
Kalkylnivå 0-3:	3	

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022		
Investering beslutad	2023		
Investeringsbudget	2024	2 000	
Investeringsplan	2025	1 500	
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		3 500	

§ 170 Dnr: TFN.2024.300

Information om projekt Räddningstjänsten utbyte portar och ridåvärmare med mera, projektnummer 231114

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Byggnaden för räddningstjänsten i Värnamo byggdes 1995 och utgör en samhällsviktig byggnad i kommunen. Byggnaden är i behov av renovering i form av utbyte av de 16 stora portarna, som är från byggnadens uppförande och börjar bli uttjänta. För att undvika kallras har det planerats att montera ridåvärmare framför portarna.

Medel till investeringen finns i investeringsbudgeten med 3,5 miljoner kronor fördelat på 2 miljoner 2024 och 1,5 miljoner 2025.

Portarna har handlats upp i konkurrens och vinnande anbud uppgår till 1 350 000 kronor. Vid en närmare utredning visar det sig att det inte är möjligt att montera ridåvärmare vid portarna på grund av portarnas placering och utförande. I taket i vagnhallen är aerotemprar (vattenburna värmebläskor) monterade som delvis är riktade mot portarna för att hålla kallraset borta. Då det inte är möjligt att montera ridåvärmare kommer problemet med kallras till viss del bestå, men med nya moderna portar kommer kallraset bli mindre.

I byggnaden finns också ett antal ventilationsaggregat som är i drift dygnet runt. Dessa är nästan 30 år gamla och har väldigt låg verkningsgrad, samtidigt som de har hög energiförbrukning. För 2023 uppgick byggnadens energiförbrukning till 731 234 kWh, vilket gör byggnaden till en av de byggnader som har högst energiförbrukning i Värnamo kommun.

Teknik- och fritidsförvaltningen önskar ändra projektinnehållet genom att byta ut tre ventilationsaggregat istället för att montera ridåvärmare. Med utbyte av ventilationsaggregaten finns det möjlighet att göra en omfattande sänkning av energiförbrukningen.

Forts.

TFN § 170 (forts.)

	Energianvändning FV		Energianvändning EL		PayOff (år)
	Befintligt aggregat	Nytt aggregat	Befintligt aggregat	Nytt aggregat	
LA2	111 636	34 662	79 716	38 106	3,9
LA4	10 050	3 798	18 396	4 380	3,8
LA5	64 814	4 154	56 064	20 586	1,5
Totalt	186 500	42 614	154 176	63 072	
Total FV+EL befintligt aggregat			340 676	kWh	
Total FV+EL nya aggregat			105 686	kWh	
Diffrens energiförbrukning FV+EL			234 990	kWh	

Bedömd kostnad för byte av tre ventilationsaggregat uppgår till 1 500 000 kronor för samtliga tre aggregat samt eventuella kanalomdragningar. Utbyte av portar och tre nya ventilationsaggregat kalkyleras att rymmas inom beslutad budget.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta
att godkänna informationen.

Beslut skickas till:

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.481

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt
LONA Sörsjön sydost våtmark, projektnummer
250012****Ärendebeskrivning**

Projektet LONA Sörsjön sydost våtmark är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar att skapa en våtmark på 6000 m² i anslutning till rörelsestråket som går runt Sörsjön i friluftsområdet ”Värnaro”. Syftet är att utöka våtmarksyta med vattenspegel inom kommunens markäggande samtidigt som satsningen inspirerar till ökad vistelse i naturen. Ytterligare syfte är att öka biologisk mångfald och att fördröja vattenflöde vid stora vattenmängder.

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Byggdes med hjälp av ramleverantör

Historik, tider och information

Våtmarken skapades april-juni 2024.

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)**Anvisade medel enligt följande:**

Bidrag Länsstyrelsen 2024	145 800 kr
Bidrag Länsstyrelsen 2025	48 729 kr
Totalt bidrag	194 529 kr

Beräknad budget för projektet 228 000 kronor, kommunens del av denna summa var beräknad till 22 800 kronor (10 %).

Total budget inklusive kommunens del	
Bidrag från Länsstyrelsen	194 529 kr
Kommunens del i projektet	22 800 kr
Total budget	217 329 kr

Kostnader 2024	173 511 kr
Kostnader 2025	43 941 kr
Totalkostnader	217 452 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.481

Dnr:

Underskott på projektet**123 kr****Sammanfattning**

Arbetet gick bättre än beräknat och projektet blev 5% billigare än beräknat, vilket ledde till att också bidraget från Länsstyrelsen blev mindre än beräknat och det ledde till underskott i projektet. Våtmarken fungerar enligt plan och enligt målsättning. Våtmarken kan fördröja 10 000 m³ vatten i händelse av höga flöden. Kostnaden för våtmarken blev 48 kr/m² vattenspegel.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt LONA Sörsjön sydostvåtmark, projektnummer 250012 samt

att kommunens egen finansiering på 22 800 kronor och underskottet på 123 kronor, sammanlagt 22 923 kronor regleras mot kommunens skogsdrift.

Joakim Norgren
Projektledare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.481

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt LONA Forsheda våtmark, projektnummer 250007:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2024	145 800	173 511
	2025	48 729	43 941
Kommunens del i projektet		22 800	
Totalinvestering		217 329	217 452
Underskott på projektet			123

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.495

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt
Utökning av yta konstgräsplan Gröndal,
projektnummer 220069****Ärendebeskrivning**

Projektet utökning yta konstgräsplan Gröndal är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar nytt och större snöupplag, flytt av materialbodar samt åtgärder för skyfallshantering.

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Projektet har bedrivits i egen regi.

Historik, tider och information

Projektstart år 2024

Projektslut 2025-08-31

Viktiga händelser under projektets gång:

Fritidsavdelningen anlitade gata- och parkavdelningen för detta uppdrag. Markarbeten påbörjades i maj 2025 och var färdiga i juni samma år. Det som gjorts i projektet är att ytan för snöupplag har breddats och jämnats ut med ny asfaltsbeläggning. Materialbodar har flyttats från skolans mark till idrottsplatsens yta samt åtgärder har vidtagits för att samla regnvatten på ett bättre sätt. Nytt staket har satts upp längs med cykelväg bredvid Folkets Park.

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)**Anvisade medel enligt följande:**

Investeringsbudget 2024, Kf § 183, 2023	500 000 kr
Kostnader 2024	52 910 kr
Kostnader 2025	<u>482 090 kr</u>
Totalkostnader	535 000 kr
Underskott på projektet	35 000 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.495

Dnr:

Sammanfattning

Projektet höll tidsplanen och kunde avslutas i tid. Målen för projektet har uppfyllts och lösningarna som arbetades fram har varit bra. Inga större hinder under projektets gång har konstaterats. Det blev ett underskott på 35 000 kr och det kan främst härledas till mer markarbete än beräknat.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Utökning yta konstgräsplan Gröndal, projektnummer 220069 samt

att underskottet på 35 000 kronor regleras mot 2025 års bokslut.

Eric Wästanfors
Enhetschef arenaservice

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.495

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Utökning yta
konstgräsplan Gröndal, projektnummer 220069

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2024	500 000	52 910
	2025		482 090
Totalinvestering		500 000	535 000
Underskott på projektet			35 000

Utökning av yta för konstgräsplan vid Gröndal		Projektblad nr KF:	TFN234
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2023-03-31
		Upprättad av:	Johan Arvidsson
		Reviderad den:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

I anslutning till Grödals konstgräsplan har vi skapat ett upplag för att lägga snö vi plogar bort från planen, för att kunna samla upp granulat och återföra till planen. Vidare finns det flera containrar med material för såväl skötsel av planen som förråd till Värnamo Södra och andra föreningar på som använder planen. Skolan vill få bort dem från skolgården för att kunna använda den ytan till något annat.

I samband med byggnation av Park arena har cykelvägen i Folkets park flyttats. Det har då blivit en trekant som vi idag inte använder alls.

Bild, karta etc:

Beskrivning av investeringsprojektet:

Flytta staketet vid konstgräsplanen så att det går i linje med den nyanlagda cykelbanan. Fylla upp och hårdgöra den trekant som då bildas inom konstgräsplanens område. Bygga enkelt plåttak med väggar där vi kan ställa in containrarna. Det behöver finnas plats för att ställa vissa redskap under tak också. Skapa enkelt snöförråd som också ska finnas inom denn trekant.

Nykeltal		
Driftskostnadsjustering/år:	10	tkr/år
Längd (m):		m
Yta (m ²):		m ²
Antal:		
Kapitaltjänskost.just/år:	16	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	30	år
Kalkylnivå 0-3:		
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022		
Investering beslutad	2023		
Investeringsbudget	2024	500	
Investeringsplan	2025		
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		500	

Tjänsteskrivelse - Resultat av granskning av föreningar som har erhållit föreningsbidrag under 2025

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 9 september att de föreningar vars inlämnade uppgifter ska granskas 2025 är Rydaholms Skridskoklubb, Värnamo Gymnastik och Idrottsklubb, Värnamo Södra FF, Hångers Frikyrka, Neuro Östbo-Västbo och PRO Bredaryd. Resultatet av granskningen av Värnamo Gymnastik och Idrottsklubbs uppgifter redovisas i separat tjänsteskrivelse.

Granskningen omfattar kontroll av medlemsuppgifter, närvaroregistrering, ekonomiska handlingar samt föreningarnas arbete med värdegrund och likabehandling.

Granskningen visar att två föreningar har mindre avvikelser i medlemsuppgifter och närvaroregistrering, vilket föreslås leda till återkrav. Vidare har granskningen identifierat behov av tydligare rutiner för likabehandling i två föreningar.

Förvaltningens genomgående bedömning är att bristerna inte är avsiktliga, men att åtgärder krävs för att säkerställa att riktlinjerna följs framöver.

Förvaltningen föreslår därför att två föreningar ska återbetala delar av erhållna bidrag, en förening ska inkomma med en skriftlig redogörelse om likabehandling samt att en förening behöver förbättra sina rutiner.

Se vidare under rubrik "Utredning".

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.342

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna granskning av föreningar som har erhållit föreningsbidrag 2025,

att Rydaholms Skridskoklubb ska återbetala 5 023 kronor,

att Värnamo Södra FF ska återbetala 12 487 kronor,

att Hångers Frikyrka ska inkomma med skriftlig redogörelse inför kommande bidragsprövning som visar hur likabehandling i föreningen säkerställs samt

att PRO Bredaryd inför kommande bidragsprövning ska ta fram och fastställa dokumenterade rutiner för likabehandling och värdegrundsarbete i enlighet med kommunens policy.

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.342

Dnr:

Utredning

Enligt teknik- och fritidsförvaltningens rutiner ska teknik- och fritidsnämnden välja ut sex föreningar för granskning, fyra föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga samt två föreningar som tillhör kategorin funktionsrätts-, pensionärs- och samhällsnyttiga föreningar.

Granskningen genomförs för att säkerställa korrekt bidragsfördelning, transparens och att föreningarna följer Värnamo kommuns riktlinjer och policy.

Förvaltningen ska granska de uppgifter som har legat till grund för föreningarnas ansökan om föreningsbidrag. Resultatet av granskningen redovisas sedan till teknik- och fritidsnämnden.

Granskningen omfattar följande moment:

- Kontroll av antalet bidragsberättigade medlemmar.
En bidragsberättigad medlem ska uppfylla samtliga kriterier:
 - Vara registrerad i föreningens medlemsregister per den 31 december föregående år.
 - Ha erlagt medlemsavgift om minst 50 kronor.
 - Ha deltagit regelbundet i föreningens verksamhet.
 - Vara i åldern 7–20 år (gäller föreningar med verksamhet för barn och unga).
 - Vara bosatt i GGVV-området.
- Granskning av närvarolistor (gäller föreningar med verksamhet för barn och unga).
 - Kontroll sker av att närvaroregistrerade personer är bidragsberättigade medlemmar. Undantag gäller för prova-på-tillfällen samt trossamfund.
- Bedömning av föreningens verksamhet vilket innefattar genomgång av:
 - Verksamhetsberättelse
 - Bokslut och revisionsberättelse.
 - Föreningens skriftliga svar på frågor kopplade till kommunens policy för föreningar.

Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 9 september att de föreningar som ska granskas under 2025 är:

Rydaholms Skridskoklubb, Värnamo Gymnastik och Idrottsklubb, Värnamo Södra FF, Hångers Frikyrka, Neuro Östbo-Västbo och PRO Bredaryd.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.342

Dnr:

Samtliga föreningar har lämnat in medlemsregister, verksamhetsberättelse och bokslut samt besvarat frågor om kommunens policy. Resultatet av granskningen av Värnamo Gymnastik och Idrottsklubbs uppgifter redovisas i separat tjänsteskrivelse.

Rydaholms Skridskoklubb***Erhållet bidrag***

- Grundbidrag baserat på 95 medlemmar med 1 900 kronor.
- Aktivitetsbidrag baserat på 4 816 deltagartillfällen med 43 382 kronor.
- Lokalbidrag baserat på 95 medlemmar med 19 000 kronor.
- Ledarutbildningsbidrag för sju personer som genomfört en grundkurs med 3 000 kronor.

Medlemsuppgifter och närvaroregistrering

Föreningen har lämnat in två medlemsregister för säsongerna 2023/2024 samt 2024/2025 då deras verksamhet är uppdelad per säsong och inte år. Antalet bidragsberättigade medlemmar per den 31 december 2024 uppgår till 84 personer.

För att styrka närvaroregistreringen har förvaltningen granskat båda de inlämnade medlemsregistren. Granskningen visar att deltagartillfällen för 12 personer inte uppfyller kriterierna för godkännande och inte heller kan klassificeras som prova-på-tillfällen. Deltagartillfällena för dessa personer motsvarar 6,3 % av föreningens totala antal deltagartillfällen. Föreningen uppger att deras A-lagsspelare är undantagna medlemsavgift och att de därför inte finns upptagna i medlemsregistret, vilket till viss del kan förklara differensen.

Vidare noterades det att föreningen vid vissa tillfällen delat upp en sammankomst, exempelvis cuper och poolspel, i flera sammankomster under samma dag. Det är inte tillåtet enligt riktlinjerna, men bidragssystemet har identifierat dessa krockar och föreningen har inte erhållit något bidrag för dessa tillfällen.

Verksamhetsbedömning

Genomgång av föreningens verksamhetsberättelse visar att föreningen bedrivit sin verksamhet på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt med regelbundna styrelsemöten, ordnad ekonomi och aktiva medlemmar i intäktsskapande aktiviteter. Den sportsliga verksamheten har utvecklats positivt där A-laget

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.342

Dnr:

visat goda resultat och ungdomsverksamheten förstärkts genom rekrytering av spelare och ledare.

Policy

Genomgång av föreningens svar visar att föreningen följer kommunens policy. Föreningen upprätthåller nolltolerans vid aktiviteter för barn och unga och arbetar aktivt för likabehandling och inkludering. Vid värdegrundsbrott vidtas åtgärder i form av samtal, varning eller uteslutning och utsedda kontaktpersoner finns för trygghetsfrågor. Föreningen har ännu inte genomfört utbildning i HBTQI-frågor, men uttrycker en vilja att genomföra en sådan utbildning om möjlighet ges.

Ekonomi

Resultat- och balansräkningen visar ett positivt resultat på 43 411,68 kronor och omsättningstillgångar på 692 616,76 kronor.

Enligt revisionsberättelsen har styrelsen föreslagits ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Bedömning

Granskningen visar att uppgifterna i ansökan inte helt överensstämmer med de verifierade uppgifterna. Differensen omfattar 11 medlemmar som inte uppfyller kriterierna för bidragsgrundande medlemskap samt att 6,3 % av deltagartillfällena inte uppfyller kriterierna för aktivitetsbidrag.

Förvaltningens bedömning är att det är rimligt att föreningen återbetalar en del av grundbidrag och lokalbidrag motsvarande de felaktiga 11 medlemmarna vilket uppgår till 2 420 kronor. Föreningen bör även återbetala aktivitetsbidrag med 2 733 kronor vilket motsvarar de felaktiga deltagartillfällena beräknat procentuellt.

Det totala återkravet uppgår således till 5 023 kronor.

Värnamo Södra FF***Erhållet bidrag***

- Grundbidrag baserat på 392 medlemmar med maxbeloppet 6 000 kronor.
- Aktivitetsbidrag baserat på 20 425 deltagartillfällen med 186 379 kronor.
- Lokalbidrag baserat på 80 % av årshyran med maxbeloppet 55 959 kronor.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.342

Dnr:

Medlemsuppgifter och närvaroregistrering

Antalet bidragsberättigade medlemmar per den 31 december 2024 uppgår till 304 personer.

Granskningen visar att deltagartillfällen för 43 personer inte uppfyller kriterierna för godkännande och inte heller kan klassificeras som prova-på-tillfällen. Deltagartillfällena för dessa personer motsvarar 6,7 % av föreningens totala antal deltagartillfällen.

Föreningen uppger att en möjlig orsak till avvikelsen är att kanslisten var sjukskriven under perioden för bidragsansökan, vilket också medförde eftersläpning i administrationen av medlemskap.

Verksamhetsbedömning

Genomgång av föreningens verksamhetsberättelse visar att föreningens verksamhet har bedrivits strukturerat och med engagemang. Föreningen har en verksamhet med regelbundna träningar, matcher och arrangemang såsom cuper och fotbollsskolor.

Policy

Genomgång av föreningens svar visar att den följer Värnamo kommuns policy. Föreningen tillämpar Riksidrottsförbundets riktlinjer för alkohol, droger och doping, upprätthåller nolltolerans och informerar ledare om gällande regler. Verksamheten är öppen för både flickor och pojkar, erbjuder stöd vid ekonomiska svårigheter och inkluderar personer med funktionsnedsättning. Värdegrundsfrågor hanteras genom samtal och uppföljning. HBTQI-utbildning har ännu inte genomförts, men grundläggande information ges vid möten.

Ekonomi

Resultat- och balansräkningen visar ett negativt resultat på 77 167,27 kronor och omsättningstillgångar på 364 817 kronor.

Enligt revisionsberättelsen har styrelsen föreslagits ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Bedömning

Granskningen visar att uppgifterna i ansökan inte helt överensstämmer med de verifierade uppgifterna. Differensen omfattar 88 medlemmar som inte uppfyller kriterierna för

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.342

Dnr:

bidragsgrundande medlemskap samt att 6,7 % av deltagartillfällena inte uppfyller kriterierna för aktivitetsbidrag.

Förvaltningens bedömning är att det vore rimligt att föreningen återbetalar en del av grundbidrag och lokalbidrag motsvarande de felaktiga medlemmarna, men det korrigerade antalet påverkar inte föreningens bidrag då det ändå resulterar i maxbeloppet. Föreningen bör dock återbetala aktivitetsbidrag med 12 487 kronor vilket motsvarar de felaktiga deltagartillfällena beräknat procentuellt.

Det totala återkravet uppgår således till 12 487 kronor.

Hångers Frikyrka***Erhållet bidrag***

- Grundbidrag baserat på 22 medlemmar med minimibeloppet 500 kronor.
- Aktivitetsbidrag baserat på 442 deltagartillfällen med 3 799 kronor.
- Anläggningsbidrag baserat på 108 kvm verksamhetslokal med 35 640 kronor.

Medlemsuppgifter och närvaroregistrering

Antalet bidragsberättigade medlemmar per den 31 december 2024 uppgår till 14 personer.

Granskningen visar att 29 personer har deltagit i föreningens aktiviteter och att samtliga deltagartillfällen uppfyller kriterierna för godkännande, eftersom trossamfund är undantagna kravet på medlemskap för deltagare.

Vidare bedöms att föreningens verksamhetslokal överensstämmer med den yta som har angetts i ansökan.

Verksamhet

Genomgång av verksamhetsberättelsen visar att föreningen under året har bedrivit regelbundna gudstjänster, samlingar och sociala aktiviteter som utgör en central del av församlingens gemenskap. Barn- och ungdomsverksamhet har erbjudits genom scoutgrupper och tonårsaktiviteter, kompletterat med mindre grupper för bön, samtal och omsorg.

Policy om likabehandling

Föreningen uppger att verksamheten präglas av trygghet, respekt och omtanke, med nolltolerans mot alkohol och droger vid

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.342

Dnr:

aktiviteter för barn och unga. Alla är välkomna och verksamheten bedrivs utifrån kristna värderingar med fokus på respekt och öppenhet.

Vid granskningen framkommer dock att föreningens hållning i frågor om sexuell läggning och äktenskap inte överensstämmer med kommunens policy om likabehandling. I möte med förvaltningen och i verksamhetsberättelsen för 2023 uttrycks att församlingen anser att äktenskap är mellan man och kvinna, även om alla människor välkomnas att delta i verksamheten. Detta innebär en skillnad mellan föreningens skriftliga svar om inkludering och den ståndpunkt som framkommit genom muntliga uppgifter och tidigare dokumentation.

Ekonomi

Resultat- och balansräkningen visar ett positivt resultat på 56 244,07 kronor och omsättningstillgångar på 1 129 264,10 kronor.

Enligt revisionsberättelsen har styrelsen föreslagits ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Bedömning

Uppgifterna som legat till grund för ansökan om föreningsbidrag stämmer i huvudsak överens med de granskade uppgifterna. Vid granskningen framkommer dock att föreningens redovisning av sitt värdegrunds- och likabehandlingsarbete inte fullt ut överensstämmer med kommunens policy. Föreningen uppger skriftligen att verksamheten är inkluderande och följer kommunens riktlinjer, men har samtidigt uttryckt en hållning i frågor om äktenskap och sexuell läggning som inte är förenlig med kravet på likabehandling.

Förvaltningens bedömning är att föreningen behöver tydliggöra hur arbetet med likabehandling ska säkerställas framöver. För att uppfylla kommunens krav ska föreningen inkomma med en skriftlig redogörelse som klargör hur policyn ska efterlevas i praktiken. Redogörelsen ska lämnas in i samband med kommande bidragsprövning och ska omfatta hela föreningen med dess medlemmar/församling. Om redogörelsen inte inkommer bedöms föreningen inte uppfylla kriterierna för föreningsbidrag.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.342

Dnr:

Vidare konstateras att differensen i antalet medlemmar inte påverkar grundbidraget eftersom föreningen även efter korrigering uppnår minimibeloppet.

Neuro Östbo-Västbo***Erhållet bidrag***

- Grundbidrag baserat på 97 medlemmar med 1 940 kronor.

Medlemsuppgifter

Antalet bidragsberättigade medlemmar per den 31 december 2024 uppgår till 97 personer.

Verksamhet

Genomgång av verksamhetsberättelsen visar att föreningen under året genomfört ett flertal medlemsaktiviteter, bland annat årsmöte, studiebesök, utflykter, temadagar och sociala träffar såsom musikquiz och julbord. Föreningen har även bedrivit återkommande MS-träffar, neurodans och bassängbad. Verksamheten har kompletterats med samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, Region Jönköpings län och kommunernas funktionshinderråd där föreningen haft representanter under året.

Policy

Genomgång av föreningens svar visar att den följer Värnamo kommuns policy. Föreningen uppger att verksamheten präglas av likabehandling och att alla medlemmar välkomnas oavsett kön, bakgrund, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Föreningen har ingen barn- och ungdomsverksamhet, men anger att deltagare förväntas vara nyktra vid aktiviteter och att avvikelser hanteras genom samtal. Någon särskild utbildning eller dialog kring HBTQI-frågor har inte genomförts, men föreningen uppger att alla behandlas lika i verksamheten.

Ekonomi

Resultat- och balansräkningen visar ett negativt resultat på 3 316,48 kronor och omsättningstillgångar på 40 284 kronor. Enligt revisionsberättelsen har styrelsen föreslagits ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Bedömning

Granskningen visar att uppgifterna som legat till grund för ansökan om föreningsbidrag stämmer överens med de granskade uppgifterna.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.342

Dnr:

PRO Bredaryd***Erhållet bidrag***

- Grundbidrag baserat på 183 medlemmar med 1 830 kronor.
- Lokalbidrag baserat på 80 % av årshyran med maxbelopp 8 500 kronor.

Medlemsuppgifter

Antalet bidragsberättigade medlemmar per den 31 december 2024 uppgår till 171 personer. Differensen bedöms bero på att föreningen inte utgick från medlemsförteckningen per 2024-12-31 vid ansökningstillfället, utan använde de medlemsuppgifter som fanns tillgängliga vid tidpunkten för ansökan.

Verksamhet

Genomgång av verksamhetsberättelsen visar att föreningen under året bedrivit en aktiv och välfungerande verksamhet. Föreningen har erbjudit återkommande månadsmöten, motionsaktiviteter, dansverksamhet, studiecirkel samt uppskattade resor.

Policy om likabehandling

Genomgång av föreningens svar visar att föreningen i stort följer Värnamo kommuns policy. Föreningen uppger att alla vuxna medlemmar välkomnas och behandlas lika. Däremot saknas formella rutiner för värdegrunds- och likabehandlingsfrågor och någon utbildning eller dialog kring HBTQI-frågor har inte genomförts.

Ekonomi

Resultat- och balansräkningen visar ett positivt resultat på 21 430 kronor och omsättningstillgångar på 159 157 kronor.

Enligt revisionsberättelsen har styrelsen föreslagits ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Bedömning

Uppgifterna som legat till grund för ansökan om föreningsbidrag stämmer i huvudsak överens med de granskade uppgifterna. Den differens som finns mellan redovisat och verifierat medlemsantal är liten och påverkar endast grundbidraget, dock så pass lite att återbetalning inte bedöms som rimligt.

Förvaltningens bedömning är att föreningen saknar dokumenterade rutiner för likabehandling och värdegrundsarbete i enlighet med kommunens policy. För att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande riktlinjer bör föreningen ta fram och fastställa sådana rutiner inför kommande bidragsprövning.

Tjänsteskrivelse- Sammanställning av beslutade extra bidrag till föreningar 2025

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsnämnden har uttryckt önskemål om att få en sammanställning av de extra bidrag som nämnden har beviljat till föreningar under 2025.

Följande extra bidrag har beviljats:

- Lokalföreningen Parkinson Värnamo har 1 april beviljats maximalt 7 200 kronor för yogaträning under 2025.
- Bredaryd Lanna IK har 16 april beviljats maximalt 50 000 kronor till två robotgräsklippare.
- Värnamo Martial Arts Center har 16 april beviljats maximalt 11 135 kronor till träningsutrustning.
- Finnvedens Slalomklubb har 16 april beviljats maximalt 50 000 kronor till säkerhetsutrustning i Alandsrydsbacken.
- Värnamo Hockey (VGIK) har 6 maj beviljats maximalt 8 980 kronor till träningsutrustning.
- Värnamo Handbollsklubb har 6 maj beviljats maximalt 17 000 kronor till möbleman i föreningslokal.
- Ohsbruks IF har 6 maj beviljats maximalt 7 250 kronor till varmvattenberedare.
- Värnamo Tennisklubb har 2 september beviljats maximalt 10 500 kronor till robotgräsklippare.
- Bors SK har 2 september beviljats maximalt 22 500 kronor till robotgräsklippare
- Friluftsförbundet Värnamo har 30 september beviljats maximalt 14 531 kronor till fönsterbyte i föreningslokal.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr: TFN.2025.4

- SMK Värnamo har 24 november beviljats maximalt 19 237 kronor till reparation av bevattningsanläggning.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Nickie King
Handläggare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Tjänsteskrivelse - Information om Idrottsskolan 2025

Ärendebeskrivning

Idrottsskolan är ett samarbete mellan Värnamo kommun och RF SISU Småland (Riksidrottsförbundet, idrottsutbildarna Småland). Idrottsskolan innebär att en målgrupp av barn bjuds in till att prova på olika idrotter. Deltagaravgiften hålls nere för att inga barn ska uteslutas av ekonomiska skäl.

I idrottsskolan under höstterminen 2025 var målgruppen alla barn i årskurs två. Inbjudan skickades hem till samtliga elever i den valda årskursen och 40 barn deltog i idrottsskolan.

Efter sista tillfället fick föräldrar och deltagande föreningar besvara enkäter. Av de 21 föräldrar som besvarade enkäten uppgav 20 att de kan rekommendera idrottsskolan till andra föräldrar.

Se även under rubrik "Utredning".

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Nickie King
Handläggare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Utredning

Idrottsskolan är ett samarbete mellan Värnamo kommun och RF SISU Småland, som har genomförts varje år sedan tio år tillbaka. Teknik- och fritidsförvaltningen har det övergripande ansvaret och RF SISU Småland stöttar med föreläsare till första tillfället.

Idrottsskolan är ett koncept där en målgrupp av barn bjuds in till att prova på olika idrotter. Alla i den aktuella målgruppen boende i Värnamo kommun blir inbjudna att delta. År 2025 genomfördes idrottsskolan under höstterminen.

Deltagaravgiften var 150 kronor och inkluderade en gymmapåse med vattenflaska, svettband, stressboll samt två fria entréer för familjen till Värnamo simhall. Efter sista tillfället delades diplom ut till alla deltagande barn.

Totalt deltog 40 barn i höstterminens idrottsskola. Anmälan skedde digitalt via kommunens bokningssystem och platserna fördelades enligt principen ”först till kvarn”.

Intresset från föreningarna att delta i idrottsskolan var gott. Höstterminens upplägg omfattade 12 veckor med uppehåll för höstlov. Första tillfället bestod av en föreläsning för föräldrarna medan barnen hade lek i gymnastiksal intill. Därefter följde två prova-på-tillfällen per förening.

Medverkande föreningar hösten 2025 var:

- Wernamo Ju-Jutsuklubb
- SDK Amfibia (dykning)
- Värnamo Handbollsklubb
- Värnamo Tennisklubb
- Värnamo Innebandyklubb

Enkätsvaren från föräldrarna visar att informationen inför idrottsskolan upplevdes som mycket bra och likaså stödet från teknik- och fritidsförvaltningen. Barnens upplevelse av idrottsskolan var överlag positiv:

- 81 % tyckte det var mycket eller ganska roligt att prova på de olika idrotterna.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.447

Dnr:

- 67 % av barnen har börjat eller önskar börja med någon av de idrotter de testat, främst tennis, innebandy och dykning.
- 86 % av föräldrarna var mycket nöjda med idrottsskolan totalt sett.

Föreningarna fick också möjlighet att besvara enkäten efter avslutad idrottsskola. Endast ett fåtal svar inkom, vilket gör att resultaten inte kan ses som tillförlitliga. De föreningar som svarade uppgav dock att de fått bra information från förvaltningen under genomförandet.


Sammanfattningsvis visar enkätsvaren att idrottsskolan 2025 har varit uppskattad och bidragit till att bredda barnens intresse för idrott. Idrottsskolan kommer att genomföras på liknande sätt under hösten 2026 med samma målgrupp, barn i årskurs två.

Utöver Idrottsskolan planeras, inom samma budgetram, en ny satsning under våren 2026 med namnet "FreeTime". FreeTime är en fritidsskola som riktar sig till barn i årskurs fem och som även välkomnar föreningar utanför idrottsrörelsen. Syftet är att ge barn som ännu inte hittat en meningsfull fritidsaktivitet möjlighet att prova olika alternativ samt att motverka den tydliga trend där många 11-åringar slutar med sina fritidsaktiviteter. Fyra föreningar har redan visat intresse för att delta.

Hur nöjd är du med den information du fick innan Idrottsskolan startade?

Namn	Antal	%
Mycket nöjd	16	76,2
Ganska nöjd	5	23,8
Mindre nöjd	0	0
Inte alls nöjd	0	0
Kan inte svara	0	0
Total	21	100

Svarsfrekvens
100% (21/21)



Kommentar:

Lärorikt och omfattande


Hade velat veta att det var så mycket träningar på helger.

Bra inspirationsföreläsning

Hur upplevde du stödet från fritidsservice under Idrottsskolan?

Namn	Antal	%
Mycket bra	13	61,9
Bra	7	33,3
Mindre bra	0	0
Inte alls bra	0	0
Kan inte svara	1	4,8
Total	21	100

Svarsfrekvens
100% (21/21)




Kommentar:

Bra med påminnelser

- Hur roligt tyckte ditt barn att det var att prova på de olika idrotterna?

Namn	Antal	%
Mycket	11	52,4
Ganska	6	28,6
Till viss del	2	9,5
Inte alls	2	9,5
Barnet deltog inte	0	0
Total	21	100

Svarsfrekvens
100% (21/21)



157

Ju-Jutsu

- Kommentar


Mitt barn träna JuJutso från 4 års ålder. Det vaar roligt för henna att kamma på extra pass och träna med jämnåriga barn.

Dykning

- Hur roligt tyckte ditt barn att det var att prova på de olika idrotterna?

Namn	Antal	%
Mycket	11	52,4
Ganska	3	14,3
Till viss del	4	19
Inte alls	0	0
Barnet deltog inte	3	14,3
Total	21	100

Svarsfrekvens
100% (21/21)



Dykning

- Kommentar

Har skrivit in oss och är med på dykning numera!


Mitt barn fortsätter med dykning.

158

Handboll

- Hur roligt tyckte ditt barn att det var att prova på de olika idrotterna?

Namn	Antal	%
Mycket	10	50
Ganska	4	20
Till viss del	4	20
Inte alls	1	5
Barnet deltog inte	1	5
Total	20	100



Svarsfrekvens

95,2% (20/21)

Handboll

- Kommentar

Sjuk en gång

Väldigt bra träningspass, tyvärr träningstider fr handboll krockar med andra redan pågående aktiviteter. aktiviteter.


Var bara killar och ingen mer tjej i hennes lag

Tennis

- Hur roligt tyckte ditt barn att det var att prova på de olika idrotterna?

Namn	Antal	%
Mycket	15	75
Ganska	3	15
Till viss del	2	10
Inte alls	0	0
Barnet deltog inte	0	0
Total	20	100

Svarsfrekvens
95,2% (20/21)



Tennis

- Kommentar


Det var roligt.

Innebandy

- Hur roligt tyckte ditt barn att det var att prova på de olika idrotterna?

Namn	Antal	%
Mycket	11	52,4
Ganska	4	19
Till viss del	1	4,8
Inte alls	1	4,8
Barnet deltog inte	4	19
Total	21	100

Svarsfrekvens
100% (21/21)



Innebandy


- Kommentar

Går i innebandy sedan innan
Vill börja
Tyvärr, han inte följa mitt barn för att testa, pga sutar mitt arbete 16.30. Synd!
Svår tid att få ihop vardagen.
Spelar innebandy redan
Föräldrar kommentar: Ostrukturerad träning

160

Har Idrottsskolan bidragit till att bredda ditt barns intresse för olika idrotter?

Namn	Antal	%
Mycket	11	52,4
Ganska	7	33,3
Till viss del	3	14,3
Inte alls	0	0
Kan inte svara	0	0
Total	21	100



Svarsfrekvens
100% (21/21)


Kommentar
Dykning är redan igång och vi funderar på tennisträning.
Barn behöver testa mer olika idrotter...

Ju-Jutsu

- Hur bra upplevde du som vårdnadshavare att idrotterna genomfördes?

Namn	Antal	%
Mycket	15	71,4
Ganska	5	23,8
Till viss del	1	4,8
Inte alls	0	0
Barnet deltog inte	0	0
Total	21	100

Svarsfrekvens
100% (21/21)



161

Ju-Jutsu


- Kommentar

Dykning

- Hur bra upplevde du som vårdnadshavare att idrotterna genomfördes?

Namn	Antal	%
Mycket	11	52,4
Ganska	4	19
Till viss del	2	9,5
Inte alls	1	4,8
Barnet deltog inte	3	14,3
Total	21	100

Svarsfrekvens
100% (21/21)



Dykning

- Kommentar


Andra passet var det dålig planering och koll på vad barnen gjort och inte gjort.

Handboll

- Hur bra upplevde du som vårdnadshavare att idrotterna genomfördes?

Namn	Antal	%
Mycket	13	61,9
Ganska	5	23,8
Till viss del	1	4,8
Inte alls	0	0
Barnet deltog inte	2	9,5
Total	21	100

Svarsfrekvens
100% (21/21)



Handboll

- Kommentar


Jag var inte där

Tennis

- Hur bra upplevde du som vårdnadshavare att idrotterna genomfördes?

Namn	Antal	%
Mycket	12	57,1
Ganska	8	38,1
Till viss del	0	0
Inte alls	0	0
Barnet deltog inte	1	4,8
Total	21	100

Svarsfrekvens
100% (21/21)



Tennis


- Kommentar

Innebandy

- Hur bra upplevde du som vårdnadshavare att idrotterna genomfördes?

Namn	Antal	%
Mycket	8	38,1
Ganska	7	33,3
Till viss del	1	4,8
Inte alls	1	4,8
Barnet deltog inte	4	19
Total	21	100

Svarsfrekvens
100% (21/21)



Innebandy

- Kommentar


Ostrukturerad träning

Vid hur många tillfällen deltog ditt barn på varje idrott?

- Ju-Jutsu

Namn	Antal	%
Två gånger	20	95,2
En gång	1	4,8
Inte alls	0	0
Total	21	100


Svarsfrekvens
100% (21/21)



- Dykning

Namn	Antal	%
Två gånger	15	71,4
En gång	3	14,3
Inte alls	3	14,3
Total	21	100


Svarsfrekvens
100% (21/21)



- Handboll

Namn	Antal	%
Två gånger	11	52,4
En gång	8	38,1
Inte alls	2	9,5
Total	21	100


Svarsfrekvens
100% (21/21)



- Tennis

Namn	Antal	%
Två gånger	11	52,4
En gång	9	42,9
Inte alls	1	4,8
Total	21	100


Svarsfrekvens
100% (21/21)



- Innebandy

Namn	Antal	%
Två gånger	12	57,1
En gång	5	23,8
Inte alls	4	19
Total	21	100


Svarsfrekvens
100% (21/21)



Har ditt barn börjat på någon idrott eller önskar att göra det?

Namn	Antal	%
Ja, i så fall vilken	14	66,7
Nej	7	33,3
Total	21	100

Svarsfrekvens
100% (21/21)




Ja, i så fall vilken
Tennis
Innebandy
Tennis
Dykning, vill börja innebandy
Sugen på att testa mer av dykning
Dykning och fortsätter med JuJutsu
Tennis
Innebandy.
Alla önskar han, men ingen fungerar då han redan går på innebandyn
Önskar att börja på innebandy
Innebandy
Innebandy
Hon börja med Tennis
Tennis

Hur nöjda är ni totalt sett med Idrottsskolan?

Namn	Antal	%
Mycket nöjd	18	85,7
Ganska nöjd	3	14,3
Mindre nöjd	0	0
Inte alls nöjd	0	0
Total	21	100


Svarsfrekvens
100% (21/21)



Skulle du rekommendera Idrottsskolan till andra föräldrar?

Namn	Antal	%
Ja	20	95,2
Nej	1	4,8
Osäker	0	0
Total	21	100


Svarsfrekvens
100% (21/21)



Vi har sett att närvaron minskar ju längre terminen går och att färre meddelar frånvaro. Vi vill gärna förstå varför detta händer för att kunna förbättra Idrottsskolan. Vad tror du kan vara orsaken till den minskade närvaron?

Namn	Antal	%
Terminen är för lång	2	9,5
För många pass per idrott	1	4,8
Otydlig information	1	4,8
Annat	17	81
Total	21	100

Svarsfrekvens
100% (21/21)



Annat
Krockar med andra aktiviteter
Kan vara att idrotterna är olika dagar och olika tider, vilket kan krocka med andra saker man har att göra varje vecka. Smidigast vore om idrotterna kunde ha samma dag och tid varje vecka (och inte kl 16) - enklare att planera in i vardagslivet.
Vet faktiskt inte. Jag tycker det är viktigt att prova allt.
Jag slutar jobba senare, han inte till träningen
[redacted] var sjuk och sedan var vi på resa och sedan dubbelbokade med fiolen. Svårt när tiderna ändras för varje idrott, att kunna vara med på allt
sjuk
Vet inte, vi gick alla pass.
Vet ej
Ingen aning
Disciplin från föräldrar
Missat ett tillfälle pga sjukdom.
Sjukdom eller inte varit intresserad av just den idrotten.
Vi var inte hemma
Tider passa inte, typ Inne bandy har tid börjar kl 16.30 på vardagar så man kan inte passade
Vissa dagar svårare att vara med, kan vara svårt för många att hinna till kl 16.
Har krockat me [redacted] andra träningar, hon tränar fotboll och gymnastik
Annat inbokat på helgen.

Har du några övriga synpunkter, positiva eller negativa, som du vill att vi tar med oss i vårt fortsatta arbete med Idrottsskolan?
Tycker att det var jättebra.

Jättefint arbete och vilken möjlighet att kunna testa olika idrotter. Bra att ha med både stora som små idrotter samt bredden. Kanske ni kunde ge info om Idrottskola till skolor så er info skickas ut i nyhetsbrev till vårdnadshavare. Eller komma och prata på föräldramöten? Kan man bygga vidare på idén o göra något liknande inom Kulturskola?

169

Föreläsningen i början var inte bra tyvärr. Han som föreläste var märklig. Jag lärde mig inte mycket utan kände att det var slöseri med tid.

Tack för ni styr upp detta! Vi är jättenöjda!

Vi tycker att det har varit jätte bra 👍

Hade varit bra om man fick en lapp vid sista tillfället vid varje idrott, om vilka dagar och tider som gäller om barnet vill börja med någon idrott.

Det var roligt och bra

Mycket bra initiativ.

Otydlig instruktion till att hitta till jujutsun, adressen som stod visade till ett bostadshus.

Jättebra satsning på våra barn

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.517

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Information om rutin för skydd
mot sabotage och skadegörelse vid anläggningar
för vatten****Ärendebeskrivning**

Teknik- och fritidsförvaltningen har tagit fram en rutin för skydd mot sabotage och skadegörelse vid anläggningar för vatten. Rutiner tas fram och fastställs av förvaltningen. Förvaltningen ser att det kan vara intressant för nämnden att få ta del av rutinen.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Johan Virdung
Enhetschef

Antti Vähäkari
Avdelningschef VA

Teknik- och fritidsförvaltningen
VA-avdelningen
Dokumenttyp: Rutin

4 december 2025

Rutin för skydd mot sabotage och skadegörelse vid anläggningar för vattendistribution

Rutinen syftar till att vara ett stöd för drifttekniker samt skapa tydlighet vad som gäller vid sabotage och skadegörelse vid anläggningar för vattendistribution.

1. Syfte

Att säkerställa dricksvattenförsörjningen genom att förebygga, upptäcka och hantera sabotage, skadegörelse och andra avsiktliga handlingar riktade mot vattenverk och dess anläggningar.

2. Omfattning

Rutinen gäller samtliga vattenverk och tillhörande anläggningar, inklusive råvattenintag, pumpar, reservoarer, brunnar, byggnader, styrsystem och distributionsnät.

3. Ansvar

- Verksamhetsansvarig ansvarar för att rutinen är känd och följs.
- Driftpersonal ansvara för veckovis fysisk kontroll på plats.
- Driftpersonal ansvarar för daglig kontroll genom övervakning via larm för att se intrång, rapportering och vidtagande av åtgärder.
- Första person som upptäcker sabotage ansvarar för kontakt med polis, räddningstjänst och andra myndigheter vid misstanke om sabotage. därefter informeras enhetschef.

4. Förebyggande åtgärder

Fysisk säkerhet

- Alla byggnader och inhägnader ska vara låsta och kontrolleras regelbundet.
- Nycklar, passerkort och koder ska hanteras enligt fastställda behörighetsrutiner.
- Larm- och kameraövervakning installeras där behov finns.
- Tillträdesförbud skyltas tydligt.

Teknisk säkerhet

- Drift- och övervakningssystem (SCADA m.fl.) ska ha uppdaterade säkerhetsinställningar.
- Endast behörig personal får ha tillgång till IT-system.
- Brandväggar, antivirus och lösenordspolicys ska hållas aktuella.

Personal och leverantörer

- Nyanställd personal ska genomgå säkerhetsutbildning.
- Leverantörer och entreprenörer ska legitimeras och registreras vid tillträde. De som utför självständigt arbete ska även säkerhetsprövas.

5. Upptäckt av sabotage/skadegörelse

- Daglig visuell inspektion av anläggningar.
- Kontroll av larm- och övervakningssystem.
- Provtagning och driftövervakning enligt ordinarie kontrollprogram för att upptäcka avvikande vattenkvalitet.
- Rapportering av misstänkta iakttagelser eller obehöriga personer i närheten.

6. Åtgärder vid misstanke eller konstaterad händelse

1. Avbryt tillträde – säkra platsen och förhindra fortsatt skada. Vid situationer där tillträde ändå behöver göras behöver aktsamhet iakttagas för att inte förstöra eventuella bevis.
2. Larma omedelbart – kontakta polis (112 vid akuta händelser).
3. Intern rapportering – informera verksamhetsansvarig och säkerhetsansvarig.
4. Bedöm påverkan – kontrollera vattenkvalitet, driftstatus och eventuella risker för distribution.
5. Vid behov stoppa distribution tills vattenkvalitet kan verifieras.
6. Dokumentera händelsen – tid, plats, observationer, åtgärder.

7. Informera myndigheter (Livsmedelsverket, Länsstyrelsen, MSB) vid allvarliga händelser.

8. Kommunicera med allmänheten vid risk för hälsopåverkan.

7. Uppföljning och förbättring

- Händelsen ska utredas och analyseras.
- Rutinen uppdateras vid behov.
- Erfarenheter används i säkerhetsarbetet och utbildning.

Tjänsteskrivelse - Begränsning av åtaganden gentemot fritidsbåtsföreningar i Vidöstern

Ärendebeskrivning

I Värnamo kommun finns tre föreningar som driver småbåtshamnar i Vidöstern; Värnamo motorbåtsklubb i Vidösterns norra del i Lagans mynning, Tännö båtklubb i Vidösterns östra strand i direkt anslutning till Tännö samhälle samt Åminne bruk fritidsbåtshamn i Vidösterns västra strand i direkt anslutning till Åminne samhälle. Samtliga föreningar har problem med igenslamning av sina hamnbassänger och slitna hamnanläggningar. Teknik- och fritidsnämnden har fått information i ärendet 24 november 2024 och beslutade att godkänna informationen.

Teknik- och fritidsförvaltningen har under flera år lagt ner mycket tid och resurser på att vara båtföreningarna i Vidöstern behjälplig med tillstånd och utredningar för utveckling av hamnområden. Förvaltningen konstaterar att kommunen inte har fattat beslut avseende ambition och finansiering i frågan och att förvaltningen därför inte kan komma vidare i frågan. Då medel och uppdrag saknas inom förvaltningen för ytterligare åtaganden kommer framtaget underlag och tidigare politiska beslut att sammanställas för överlämning till berörda föreningar för fortsatt egen hantering.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen samt

att lämna informationen till kommunstyrelsen.

Linus Enochson
Projektör

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Tjänsteskrivelse – Information om raminvesteringar 2025 för gata- och parkavdelningen

Ärendebeskrivning

Bifogat är presentation av de raminvesteringsprojekt som ligger under GataPark-avdelningens ansvarsområde.

De projekt som omfattas är följande:

210000 Övergripande årliga anslag gator och vägar

210001 Beläggningar

210006 Övriga inventarier gata och förråd

212001 Gatubelysning

213001 Arbetsmaskiner

214001 Parker

Utfall för år 2025 presenteras, med detaljer kring hur pengarna används för respektive underprojekt eller ort. Vissa åtgärder återstår innan årets slut och kostnader för detta, samt där fakturor inväntas, redovisas längst ned under respektive projekt.

En väldigt preliminär plan för 2026 redovisas också för respektive projekt. Observera att delar av denna planering kommer revideras stort eller påbörjas först efter vintern, när tjälen gått ur marken.

Av särskild vikt är projekt 212001 Gatubelysning. Här har tidigare presenterats olika alternativ för ambitionsnivå och investeringsstorlek utifrån elsäkerhetsregler och underhållsskuld fram till år 2032 i ärende TFN.2024.254. En höjd årlig investeringsbudget för detta har beslutats men finns dock med i budget först från år 2027. För att kunna bibehålla belysningen behöver arbetet påbörjas redan år 2025 och 2026 vilket har utförts, varför ett underskott här redovisas. Detta underskott överensstämmer med vad som presenterats och beslutats för ärende TFN.2024.254. Avdelningen har överskott i andra raminvesteringsprojekt som täcker detta underskott.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2025.506

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och
fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Martin Eriksson
Avdelningschef gata och park

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Genomförda åtgärder 2025 parker, projektnummer 214001

Investeringsbudget	2025		1 350 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2024		1 625 000 kr	Beslut
Fakturor				
		Linbana parkens lekplats i Bredaryd	-67 779 kr	
		Fotbollsmål Häggegård Bredaryd	-43 728 kr	
		Klätterställning Bondegatan/Egnahemsvägen Värnamo	-82 858 kr	
		Klätterställning Söderåsen Värnamo	-163 943 kr	
		Klätterställning Nylund norra Värnamo	-87 961 kr	
		Smålandsgårdsgård i Apladalen	- 171 000 kr	
		Planteringar Kyrkbacken Forsheda	-27 663 kr	
		Dikes grävningar i Rydaholm	-12 062 kr	
		Diverse planteringar och växtmaterial	-111 032 kr	
		Bänkbord	-17 500 kr	
		Block till parkupplag	-69 541 kr	
		Fallskyddsflis till lekplatser	-228 328 kr	
		Interntid arbete med lekplatser	-143 645 kr	
Slutredovisning	214033	Smålandsgårdsgård Apladalen	-242 kr	Tfn§37
		Återstår att fördela	1 747 718 kr	

Genomförda åtgärder 2025 fordon och maskiner, projektnummer 213001

Investeringsbudget	2025		4 620 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2024		921 000 kr	Beslut
Fakturor		Brenderup släp 2 st	-68 000 kr	
		Husqvarna Rider (gräsklippare)	-95 500 kr	
		Sopvals och sandspridare	-123 700 kr	
		Holder C-250 redskapsbärare	-1 408 687 kr	
		Klippdäck	-322 383 kr	
		Vikplog	-41 200 kr	
		Elsvets liten	-40 415 kr	
		Norrlandsvagn underhåll	-15 528 kr	
		Saltspridare lastbilsburen	-604 700 kr	
		Jordfräs mm	-12 947 kr	
		Återstår att fördela	2 807 940 kr	
Återstående fakturor 2025		Mindre kranlastbil	-1 500 000 kr	
		K-vagn (traktorvagn) från Fritidsavdelning	-30 000 kr	
		Återstår att fördela efter återstående fakturor	1 277 940 kr	

Genomförda åtgärder 2025 gatubelysning, projektnummer 212001

Investeringsbudget	2025		1 000 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2024		1 545 000 kr	Beslut
Fakturor samt interntid		Orter med belysningsarbeten		
		Helmershus	-299 024 kr	
		Dannäs	-2 441 393 kr	
		Värnamo	-1 359 085 kr	
		Gällaryd	-259 103 kr	
		Rydaholm exkl Luveryd	-275 674 kr	
		Bredaryd	-180 065 kr	
		Forsheda	-140 514 kr	
		Hånger, Kärda, Bor, Horda	-100 304 kr	
		Överskriden budget	-2 510 162 kr	
Återstående projekt sent 2025 (Försenade pga tillstånd från TRV)		Ohs	-400 000 kr	
		Rydaholm tillkommande	-400 000 kr	
		Försenade armaturer	-100 000 kr	
		Överskriden budget efter återstående fakturor	-3 410 162 kr	

Genomförda åtgärder 2025 övriga inventarier gata, projektnummer 210006

Investeringsbudget	2025		600 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2024		316 000 kr	Beslut
Fakturor samt interntid				
		GPS RS	-69 295 kr	
		Handverktyg	-19 822 kr	
		Kontrollenhet till pump	-12 000 kr	
		Harpa 45/25	-136 000 kr	
		Rörlaser grön topcon	-105 522 kr	
		Refugrör dagvattenpunkter	-68 500 kr	
		Pall- och grenställ	-47 935 kr	
		Arbete med gamla cisterner	-43 149 kr	
		Återstår att fördela	413 777 kr	
Återstående fakturor 2025		Jordvibratorer x 2	-120 000 kr	
		Återstår att fördela efter återstående fakturor	293 777 kr	

Genomförda åtgärder 2025 beläggningar, projektnummer 210001

Investeringsbudget	2025		11 500 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2024		1 033 000 kr	Beslut
Fakturor samt interntid		Orter med beläggningsarbeten		
		Värnamo varav de större vägarna är: Margaretelundsvägen, Bangårdsgatan, Götavägen/Uddebovägen och Karlavägen	-7 704 347 kr	
		Rydaholm (Bangatan)	-43 913 kr	
		Bredaryd varav de större vägarna är: Albanovägen, Parkvägen, Heligsjövägen	-1 743 528 kr	
		Forsheda, Bor (Fabriksgatan), Åminne, Horda	-53 116 kr	
		Kärda (Skolgatan)	-152 422 kr	
		Återstår att fördela	2 488 096 kr	
Återstående fakturor 2025		Stomsjövägen m fl	-500 000 kr	
		Återstår att fördela efter återstående fakturor	1 988 096 kr	

Genomförda åtgärder 2025 övergripande årliga anslag gator och vägar, projektnummer 210000

Investeringsbudget	2025		4 600 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2024		3 419 000 kr	Beslut
Fakturor samt interntid	Projekt			
Förbättringar gator och trottoarer	210002	Trimningsåtgärder omledning Viadukten, förbättringar på diverse GC-vägar	-234 724 kr	
Trafiksäkerhetsåtgärder	210004	Diverse trafiksäkerhetsåtgärder	-43 499 kr	
		Skyltning Övergångsställen	-50 554 kr	
		GC-väg bakom Gillet	-129 784 kr	
Broar/viadukter	210005	Räckesreparationer	-261 346 kr	
Väderskydd	210007	Staket mot järnväg vid Centralstation	-122 850 kr	
		Väderskydd	-7 387 kr	
Ledningsseparering el	210028	Ledningsseparering Forsheda	-554 058 kr	
		Ledningsseparering Bredaryd	-28 750 kr	
		Ledningsseparering Bor, Rydaholm	-8 500 kr	
		Ledningsseparering Bor, Värnamo	-28 250 kr	
Utsmyckning rondeller	210030	Markarbeten i rondell på Halmstadsvägen	-16 619 kr	
Åtgärder för centrumutveckling	210072	Underhåll smågatstengator (Klevaliden, Rydaholm, Åbron)	-620 686 kr	
		Belysning GC-tunnel Vråen	-51 850 kr	
Slutredovisning	210068	Vänsterkörfält Gröndalsleden	1 684 351 kr	Tfn§22
		Återstår att fördela	7 544 494 kr	

Återstående projekt sent 2025	21007 2	Ågatan parkering	-200 000 kr	
	21000 7	Väderskydd Bredaryd	-200 000 kr	
	21002 8	Horda ledningsseparering	-450 000 kr	
		Återstår att fördela efter återstående fakturor	6 694 494 kr	

Planerade åtgärder för 2026 avseende parker, projektnummer 214001

Investeringsbudget	2026		1 350 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat (enligt underlag för utfall 2025 ej beslutad)	2025		1 748 000 kr	Beslut
Planerade åtgärder	2026	Planering inväntar lekplatsbesiktningar samt övrig planering för 2026	-1 350 000 kr	
		Återstår att fördela	1 748 000 kr	

Planerade åtgärder för 2026 avseende fordon och maskiner, projektnummer 213001

Investeringsbudget	2026		5 500 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat (enligt underlag för utfall 2025 ej beslutad)	2025		1 278 000 kr	Beslut
Planerade inköp	2026	Enligt fordonsplan. Bland annat stor kranbil där upphandling pågår. En mindre parktraktor, en åkgräsklippare, diverse maskinredskap och tillbehör	-6 000 000 kr	
		Återstår att fördela	778 000 kr	

Planerade åtgärder för 2026 avseende gatubelysning, projektnummer 212001

Investeringsbudget	2026		1 000 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat (enligt underlag för utfall 2025 ej beslutad)	2025		-3 410 000 kr	Beslut
Planerade åtgärder	2026	Enligt investeringsplan i ärende TFN.2024.254	-6 000 000 kr	
		Flertalet orter		
		Överskriden budget	-8 410 000 kr	

Planerade åtgärder för 2026 avseende övriga inventarier gata, projektnummer 210006

Investeringsbudget	2026		600 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat (enligt underlag för utfall 2025 ej beslutad)	2025		294 000 kr	Beslut
Planerade åtgärder	2026	Detaljplanering görs 2026	-600 000 kr	
		Återstår att fördela	294 000 kr	

Planerade åtgärder för 2026 avseende beläggningar, projektnummer 210001

Investeringsbudget	2026		11 500 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat (enligt underlag för utfall 2025 ej beslutad)	2025		1 988 000 kr	Beslut
Planerade åtgärder	2026	Enligt beläggingsplan, revideras efter vintern.	-11 050 000 kr	
		Återstår att fördela	2 438 000 kr	

Planerade åtgärder för 2026 avseende övergripande årliga anslag gator och vägar, projektnummer 210000

Investeringsbudget	2026		3 400 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat (enligt underlag för utfall 2025 ej beslutad)	2025		6 694 000 kr	Beslut
Planerade åtgärder	Projekt	Detaljplanering görs 2026		
Förbättringar gator och trottoarer	21000 2		-300 000 kr	
Tillgänglighetsåtgärder	21000 3		-200 000 kr	
Trafiksäkerhetsåtgärder	21000 4		-300 000 kr	
Broar/viadukter	21000 5		-500 000 kr	
Väderskydd	21000 7		-100 000 kr	
Ledningsseparering el	21002 8		-700 000 kr	
Utsmyckning rondeller	21003 0		-300 000 kr	
Åtgärder för centrumutveckling	21007 2		-1 000 000 kr	
		Återstår att fördela	6 694 000 kr	

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr:

Tjänsteskrivelse - Meddelanden

Ärendebeskrivning

- Kommunfullmäktiges beslut 27 november 2025 gällande investeringsbudget 2026 samt investeringsplan 2027-2030 med en tillhörande bilaga
- Kommunfullmäktiges beslut 27 november 2025 gällande verksamhets- och driftbudget 2026 med tre tillhörande bilagor

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att lägga meddelandena till handlingarna.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 170 Dnr: KS.2025.717

Investeringsbudget 2026 samt plan**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att fastställa investeringsbudget år 2026 samt plan år 2027–2030 efter
genomförda omprioriteringar mellan åren.

Ärendebeskrivning

Investeringsbudget 2026 samt investeringsplan 2027-2030 beslutades av
kommunfullmäktige 2025-06-18 enligt följande:

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030	Beslutad av kommunfullmäktige § 111 2025-06-18				
Belopp i tkr	Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2027-2030				
	2026	2027	2028	2029	2030
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	277 906	348 746	336 250	176 667	172 752
INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING	95 500	64 725	91 770	93 300	48 000
AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA	91 400	59 900	104 000	112 600	94 500
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR	464 806	473 371	532 020	382 567	315 252
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR	-62 000	-62 000	-47 500	-57 000	-57 000
TOTALA "NETTOINVESTERINGAR"	402 806	411 371	484 520	325 567	258 252

Totala nettoinvesteringar år 2026-2030: 1,9 miljarder kronor.

Inför slutligt beslut av investeringsbudget i kommunfullmäktige 27
november finns några revideringar jämfört med beslutet 2025-06-18,
revideringar är gulmarkerade i bifogad bilaga.

Skattefinansierade investeringar:

Servicenämnden:

Kf§100/2025, 250528. Tidigareläggning av 600 000 kronor från 2026
års investeringsbudget till år 2025 för att genomföra utbyte av
kommunens skrivare.

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen:

År 2026 är det avsatt 350 000 kronor för inköp av utrustning inför allmänna
valet 2026, det finns inte behov av dessa medel. Det kommer hanteras genom
bidrag från Valmyndigheten samt att datorerna som används vid valet kommer
sedan användas i andra verksamheter.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Mindre justering av belopp mellan projekt.

Forts.

KF § 170 (forts)

Avgiftsfinansierade investeringar:

Teknik- och fritidsnämnden:

Ks§388/2025 251021 till kf 251030, Omfördelning av budget för projekt:

- Förstärkning av detaljplaner, projektnummer 301018: 25 600 000 kronor flyttas från år 2025 till investerings-budget och plan år 2026-2030
- Ledningsförnyelse, projektnummer 304050: Tidigarelägga 30 000 000 kronor från investeringsplan 2027-2030 till år 2026

Förslag till investeringsbudget 2026 samt plan efter ovanstående revideringar:

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030		Beslutad av kommunfullmäktige § 111 2025-06-18 Förslag till revidering (markerat med gult)				
Belopp i tkr		Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2027-2030				
	Sidnr	2026	2027	2028	2029	2030
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	1-20	276 956	348 746	336 250	176 667	172 752
Beslut Skattefinansierad investeringsbudget 2025-06-18		277 906	348 746	336 250	176 667	172 752
Avvikelse Förslag revidering jmf med Beslut 2025-06-18		-950	0	0	0	0
INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING	21-22	95 500	64 725	91 770	93 300	48 000
AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA	23-24	126 400	62 400	97 600	110 600	91 000
Beslut Avgiftsfinansierad investeringsbudget 2025-06-18		91 400	59 900	104 000	112 600	94 500
Avvikelse Förslag revidering jmf med Beslut 2025-06-18		35 000	2 500	-6 400	-2 000	-3 500
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR		498 856	475 871	525 620	380 567	311 752
Förslag efter revidering		498 856	475 871	525 620	380 567	311 752
Beslut Totala Bruttoinvesteringar 2025-06-18		464 806	473 371	532 020	382 567	315 252
Avvikelse Förslag revidering jmf med Beslut 2025-06-18		34 050	2 500	-6 400	-2 000	-3 500
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING	22	-53 000	-53 000	-38 500	-48 000	-48 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER	24	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR		-62 000	-62 000	-47 500	-57 000	-57 000
TOTALA "NETTOINVESTERINGAR"		436 856	413 871	478 120	323 567	254 752
Förslag efter revidering		436 856	413 871	478 120	323 567	254 752
Beslut Totala Nettoinvesteringar 2025-06-18		402 806	411 371	484 520	325 567	258 252
Avvikelse Förslag revidering jmf med Beslut 2025-06-18		34 050	2 500	-6 400	-2 000	-3 500

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2025 § 396 att föreslå kommunfullmäktige beslut

att fastställa investeringsbudget år 2026 samt plan år 2027–2030 efter genomförda omprioriteringar mellan åren.

Yrkanden

Tobias Pettersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:

Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030		Beslutad av kommunfullmäktige § 111 ⁹¹ 2025-06-18 Förslag till revidering (markerat med gult)				
Belopp i tkr		Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2027-2030				
	Sidnr	2026	2027	2028	2029	2030
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	1-20	276 956	348 746	336 250	176 667	172 752
Beslut Skattefinansierad investeringsbudget 2025-06-18		277 906	348 746	336 250	176 667	172 752
Avvikelse Förslag revidering jmf med Beslut 2025-06-18		-950	0	0	0	0
INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING	21-22	95 500	64 725	91 770	93 300	48 000
AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA	23-25	126 400	62 400	97 600	110 600	91 000
Beslut Avgiftsfinansierad investeringsbudget 2025-06-18		91 400	59 900	104 000	112 600	94 500
Avvikelse Förslag revidering jmf med Beslut 2025-06-18		35 000	2 500	-6 400	-2 000	-3 500
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR						
Förslag efter revidering		498 856	475 871	525 620	380 567	311 752
Beslut Totala Bruttoinvesteringar 2025-06-18		464 806	473 371	532 020	382 567	315 252
Avvikelse Förslag revidering jmf med Beslut 2025-06-18		34 050	2 500	-6 400	-2 000	-3 500
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING	22	-53 000	-53 000	-38 500	-48 000	-48 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSavgifter	25	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR		-62 000	-62 000	-47 500	-57 000	-57 000
TOTALA "NETTOINVESTERINGAR"						
Förslag efter revidering		436 856	413 871	478 120	323 567	254 752
Beslut Totala Nettoinvesteringar 2025-06-18		402 806	411 371	484 520	325 567	258 252
Avvikelse Förslag revidering jmf med Beslut 2025-06-18		34 050	2 500	-6 400	-2 000	-3 500

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030		Beslutad av kommunfullmäktige § 111 2025-06-18				
Skattefinansierad verksamhet		Förslag till revidering (markerat med gult)				
		Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2027-2030				
		BUDGETRAMAR PER NÄMND & ÅR				
Belopp i tkr	Sidnr	2026	2027	2028	2029	2030
Teknik- och fritidsnämnd	3-10	218 000	284 275	267 760	115 200	104 350
Barn- och utbildningsnämnd	11-12	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Kommunstyrelse/Campus	13	1 000	600	450	800	600
Kulturnämnd	14	1 600	1 600	1 600	1 600	1 650
Medborgarnämnd	15	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Omsorgsnämnd	16	11 027	11 517	8 000	8 000	8 000
Samhällsbyggnadsnämnd	17	2 860	8 550	12 090	5 605	19 425
Servicenämnd	18	9 440	8 450	15 710	16 550	7 790
Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning	19	5 329	6 054	2 940	1 212	1 537
Kommunstyrelse centrala potter samt ej utförd	20	9 500	9 500	9 500	9 500	11 200
SUMMA Skattefinansierad verksamhet		276 956	348 746	336 250	176 667	172 752

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030	Beslutad av kommunfullmäktige § 111 2025-06-18				
Skattefinansierad verksamhet, Teknik- och fritidsnämnd	Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2027-2030				
<i>Belopp i tkr</i>	2026	2027	2028	2029	2030
Teknik- och fritidsförvaltning Stab, Samhällsskydd	4 850	1 825	1 850	1 850	3 050
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner /Utrustning, Parker	52 850	57 750	45 150	52 450	59 000
Fritid	8 100	5 200	5 700	3 000	6 300
Fastighet	152 200	219 500	215 060	57 900	36 000
SUMMA Teknik- och fritidsnämnd skattefinansierat BUDGETRAM per år	218 000	284 275	267 760	115 200	104 350

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030					Beslutad av kommunfullmäktige § 111 194 2025-06-18							
Skattefinansierad verksamhet												
Belopp i tkr					Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.										
Stab												
Tekniska administration Inventarier	TFN	TU 001		200001/ 0002			100	100	100	100	150	
IT-utrustning	TFN	TU 003		200002/ 0003			250	225	250	250	300	
Lakvattenrening	TFN	TU 109		200003/ 1138/ 0640			500	500	500	500	600	
Samhällsskydd												
Rensning Lagan/åtg erision Skyfallsvägar/översvämnings- åtgärder	TFN	KF 027		200005	3 700	700	3 000					
	TFN	KF 236		200004			1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2000/år
SUMMA Stab, Samhsk							4 850	1 825	1 850	1 850	3 050	

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 2025-06-18							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Gator och vägar											
Beläggningar	TFN	TU 017	210001			11 500	11 500	11 500	12 000	12 000	
Övergripande årliga anslag Gator och vägar	TFN	TFN238	210000			3 400	3 500	3 500	3 600	3 600	
Gatuarbeten vid ledningsförnyelse	TFN	TU 225	210065			10 200	3 400	3 800	4 500	4 900	
Förstudie och byggnation infrastruktur Gummifabriken	KF- beslut	KF 024	210018	4 500	1 500						3 000
Pumpareleden	KF- beslut	KF288		60 000		1 000	2 000	2 000	12 000	20 000	23 000
Ny central förbindelse över järnvägen	KF- beslut	KF 025	210059	305 000	5 000						300 000
Parkeringslösning i Värnamo centrum	KF- beslut	KF 207	210070	52 000	1 000	0					51 000
Utreda o bygga trafiklös n kv Kärleken	KF- beslut	KF 008	210045	0							0
Utfart Växjö/Smålandsg	TFN	TU 219	210066	1 000	1 000						
Infrastrukturprojekt Prostsjövägen Ljusevekaområdet	TFN	KF 035	210067	0	0	0	0				
Nytt gaturum Nydalavägen- Malmövägen i samband med VA-sanering	KF- beslut	KF 285	210080	20 000					0		20 000
Trimningsåtgärder gator Mossleplatån	TFN	KF 289		3 500		500	3 000				
Trafikåtgärder Prostsjön	KF- beslut	KF 243		6 500							6 500
Trafikåtgärd Halmstadsvägen	KF- beslut	KF 274		12 000							12 000
Lundavägen Bredaryd	KF- beslut	KF 276	211033	8 000		1 000	2 500	2 500	2 000		
Trafikåtgärder Götavägen	KF- beslut	KF 278	210047	25 000				1 000			24 000

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 2025-06-18							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Gc-vägar											
Gc-vägar (Tfn prioriterar)	TFN	TU 006	211001			6 000	4 000	3 000	3 000	3 100	
Centrumförnyelse gå-ytor	TFN	TU 203	211036	5 800	1 800	2 000	500	500	500	500	
Cykelparkering	KF- beslut	KF 227	211035	5 000							5 000
GC-väg Värnamo-Hörle	KF- beslut	KF 280	211007	16 000	1 000	5 000	10 000	0			
Gc-väg banvallen Norra hult- Mossle	KF- beslut	KF 281	211043								6 000
GC-nät i Forsheda	KF- beslut	KF 282	211045	5 000	1 000	0	2 000	2 000			
Belysning											
Gatubelysning	TFN	TU 016	212001			1 000	7 100	7 100	7 100	7 100	
Belysning lekplatser	TFN	TU 057	212012	1 500	1 000						
Maskiner/Utrustning											
Arbetsmaskiner produktionsavdelningen	TFN	TU 025	213001			5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	
Övriga inventarier gata och förråd	TFN	TU 012	210006			600	600	600	600	600	
Parker											
Investeringar i parker och lekplatser	TFN	TU 030- 034	214001			1 350	1 350	1 350	1 350	1 400	
Satsning övriga orter utanför centralorten	TFN	TFN254				300	300	300	300	300	
Färdigställa entren till Apladalen så snart som möjligt											
Laganstråket	TFN	KF 019	214014			500	500	500			
Gröntytor/vid Folkets park	TFN	KF 283	214044	6 000	3 000	3 000					
Fickparken plåten Värnamo	TFN	TU 210		700	700						
SUMMA Gator mm						52 850	57 750	45 150	52 450	59 000	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 ¹⁹⁷ 2025-06-18							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Fritid											
Ramtilldelning inventarier fritid	TFN	TU 071	220001			3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	
Aktivitetsområde större kransorter	TFN	KF 017	220047	9 000	6 100	1 500	1 400				
Konstsnö Borgen	KF- beslut	KF 012	220028	3 470	3 470						
Medborgarinitiativ fler bryggor och simbanor till badplatsen i Prostsjön	TFN	TFN 240				400					
Forshedabadet	KF- beslut	KF 013									
Beläggning löparbana F-vallen	KF- beslut	KF 015		0			0	0	0		
Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat på utredning	TFN	KF 249	220046	3 100	1 600	700	800	0	0	0	
Inventarier nya idrottshallar (Park Arena och Västhorjaskolan)	TFN	TU 228	220064	2 000	2 000						
Byte kylanläggning Värnamo och Rydaholm	KF- beslut	KF 229	220066	13 500	13 500						
Byte konstgräs - Ljusseveka	KF- beslut	TFN 239		2 800						2 800	
Byte konstgräs - Gröndal	KF- beslut	TFN 235		2 500		2 500					
Byte konstgräs - Forsheda	KF- beslut	TFN 236		2 700				2 700			
Ombyggnad och renovering Sörsjö stall	KF- beslut	KF 251		2 000							2 000
SUMMA Fritid						8 100	5 200	5 700	3 000	6 300	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 2025-06-18								198
Skattefinansierad verksamhet												
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029								
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek. syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid	
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.										
Fastighet												
Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen	TFN	TFN 250	231000			27 300	28 300	29 300	30 000	30 000		
Riktade Energisparprojekt	TFN	KF 273	231126	20 000	4 000	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000	5 000	
Riktad ökad säkerhet utbyte/uppgrädering passage och brandlarm	TFN	KF 272	231115	9 500	2 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet Hus D & E	TFN	KF 209	231072	63 000	38 000	25 000						
Ny fotbollsarena	KS	KF 264	231084	0	59 000	0	0					
Omklädningsbyggnad Ljusseveka	TFN	KF 265		6 000		6 000						
Ny friidrottsarena (om det inte blir ny fotbollsarena)	KF- beslut	KF 293		21 000		1 000	20 000					
Markvärme och konstgräs på Finnvedsvallen (om det inte blir ny)	KF- beslut	KF 294		25 000		25 000						
Rusta Finnvedsvallen (om det inte blir ny arena)	KF- beslut	KF 295		15 000		5 000	10 000					
Toalett och kiosk Ljusseveka (om det inte blir ny arena)	KF- beslut	TFN 251		4 000		4 000						
Renovera Forshedabadet	KF- beslut	TFN 255		25 000		25 000						
Bodfällan, ombyggnation för OF boende	KF- beslut	KF 292					10 000	5 000				
Folkets park	KF- beslut	KF 290		11 000		11 000						
Ombyggnad Stadshuset Vmo	KF- beslut	KF 054	231098	260 000	2 700	0	0	0	0		257 300	
Personalutrymme arenaservice	KF- beslut	KF 256	231079	2 000	200		1 800					
RTJ utbyte portar och ridåvärmare mm	TFN	KF 269		3 500	3 500							

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 2025-06-18								199
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029								
Belopp i tkr												
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek. syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid	
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.										
Fastighet/Övrigt												
Ny simhall	KF- beslut	KF 263		402 000			0	0				402 000
Renovera simhallen	KF- beslut	KF 291		50 000			2 000	25 000	23 000			
Bredaryds idrottshall - hallen + biytor	KF- beslut	KF 287		0								0
Omklädningsrum Axelent arena	TFN	TU 230	220065	2 000	2 000							
Fastighet/Kök												
Storköksutrustningar	TFN	TU 052	233006			900	900	900	900	1 500		
Rörstorpsskolans kök	KF- beslut	KF 259		15 000								15 000
Enehagens skolas kök renovering och ombyggnad	KF- beslut	KF 247		10 000								10 000
Fastighet/Förskolor												
Snäckans förskola, renovera för anpassad grundskola	TFN	TFN 252					500	2 500				
Förskola Trälleborg (ers KF074 Förskola Bolaskogen) Prästen 8 ny fsk 6 avd	KF- beslut	KF 286		62 000								62 000
Pepparmyntan förskola större underhålls inv	KF- beslut	KF 260	234015	12 600	2 600							10 000
Ny förskola Prostsjöområdet, 6 avd	KF- beslut	KF 245		60 000								60 000
Ny förskola "Mossleplatån" 6 avd	KF- beslut	KF 244		60 000								60 000
Forsgheda Lillstugan och fyrklövern	KF- beslut	KF 270		66 000								66 000
Uppdatering utemiljöer förskolor och skolor underhållsskuld	KF- beslut	TFN 232	231127	11 250		1 500	1 500	1 500	1 000	1 000		4 750
Utökad renovering ytskikt förskolor	KF- beslut	TFN 231		0		0	0	0	0			5 500

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 ²⁰⁰ 2025-06-18							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek. syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Fastighet/skolor											
Utemiljö Skolor och förskolor	TFN	TU 094	231017			500	500	500		500	2 000
Utredning området Enehagen, Figy. kulturskolan, verkstad och bygglokaler, utredning	TFN	KF 296		1 500	1 500						
Horda skola/förskola	KF- beslut	KF 266	235049	11 700	1 000		6 000	4 700			
Finnvedens Gymnasium, genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula mm	KF- beslut	KF 069		300 000	8 340	15 000	135 000	141 660			
Finnvedens Gymnasium, genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula mm	KF- beslut	KF 069	235034	300 000	3 340	0		0			296 600
Ombyggnad Forsheda Högstadieskola	KF- beslut	KF 081		25 000							25 000
Rydaholms skola, om- och tillbyggnad	KF- beslut	KF 096		10 000							10 000
Renovering Gröndalskolan	KF- beslut	KF 268		115 000							115 000
Renovering Enehagsskolan	KF- beslut	KF 271		70 000							70 000
SUMMA Fastighet						152 200	219 500	215 060	57 900	36 000	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 2025-06-18								201
Skattefinansierad verksamhet												
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2026-2029								
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid	
Barn- och utbildningsnämnd												
Inventarier BUF												
Inventarier Förvaltningsövergripande	BUN	BUN 001	160001			1 000	100	100	100	340	100	
Förskola inventarier	BUN	BUN 004a	160100			640	600	600	600	600	600	
Grundskola inventarier	BUN	BUN 004b	160201			1 620	1 600	1 860	1 500	1 800	2 000	
Inventarier, Gymnasiet och vuxenutbildningen	BUN	BUN 009	160301- 160307			1 500	1 900	1 500	1 360	2 000	2 000	
Kulturskolan inventarier	BUN	BUN 011	160401, 160402			160	160	160	160	160	160	
Arbetsmiljöåtgärder	BUN	BUN 002	160003			400	100	100	100	100	100	
Utemiljö skolgård UV-skydd	BUN	BUN 031	160211	2 326	1 500	350	100	250	126			
IT satsning	BUN	BUN 005	160501- 160509			11 330	12 440	9 430	8 054	12 000	12 000	
Byggnation och renovering förskola												
Inventarier, förskola väst Mossleplatån	BUN	BUN 007		1 800								
Ny förskola "Södra Ljussevekan" Prostsjön	BUN	BUN 030		1 800								
Inventarier Bolaskogens förskola	BUN	BUN 034		1 200								
Inventarier förskola Bredaryd	BUN	BUN 017	160102	1 500	1 500							
Inventarier förskola Öst Magnusgatan	BUN	BUN 021	160106	1 500	1 500							
Pepparmyntan	BUN	BUN037		200								
Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk	BUN	BUN 006		2 105								
Ny förskola/renovering förskolor	BUN	BUN 006		1 800								2 000
Byggnation skolor												
Inventarier Grundsärskola	BUN	BUN 012	160201	1 200	1 200							
Ny F-3 skola Väster	BUN	BUN 014		5 500	5 500							
Ny grundskola	BUN	BUN 029		11 200								11 200

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 2025-06-18								202
Skattefinansierad verksamhet												
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2026-2029								
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid	
Renoveringar skolor												
Inventarier, Finnvedens gymnasium	BUN	BUN 018		8 000				3 000	5 000			
Gröndalsskolans renovering	BUN	BUN036		500								
Inventarier Rydaholms skola	BUN	BUN 027		1 000								
Inventarier Forsheda skola	BUN	BUN 022		1 000								
Tännö skola renovering	BUN	BUN 039		150								
Horda skola renovering	BUN	BUN 038		1 000								
Renovering grundskolor	BUN	BUN 040										3 650
SUMMA BUN						17 000	17 000	17 000	17 000	17 000		

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 2025-06-18								203
Skattefinansierad verksamhet												
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2026-2029								
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid	
Kommunstyrelse/Campus												
Inventarier och teknisk utrustning Campus	KS/CA	KS 095	100901 100902 100903			1 000	600	450	800	600		
SUMMA KS/CAMPUS						1 000	600	450	800	600		

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 ²⁰⁴ 2025-06-18							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
Kulturnämnd											
Inventarier och It-utrustning	KN	KN 001	150000, 150001			300	300	300	300	350	
Biblioteksfilialer och bybibblor	KN	KN 006	150007			0	0	0	0		
Konstanslag och Konstnärlig gestaltning KN och Tfn	KN	KN 003	150002, 150003, 150004			1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
SUMMA KN						1 600	1 600	1 600	1 600	1 650	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 ²⁰⁵ 2025-06-18							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
Medborgarnämnd											
Inventarier	MBN	MBN 001	180001, 180003, 180004			420	420	420	420	420	
IT-utrustning	MBN	MBN 002	180002			780	780	780	780	780	
SUMMA MBN						1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 2025-06-18								206
Skattefinansierad verksamhet												
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2026-2029								
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid	
Omsorgsnämnd												
Informationsteknologi	ON	ON 002	170000			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Larm och säkerhet	ON	ON 004	170100- 170103, 170105- 170106			3 527	500	500	500	500		
Inventarier, arbets-, medicin- och tekniska hjälpmedel	ON	ON 003	170200- 170210			4 500	4 500	4 500	4 500	4 500		
Nya lokaler Expo	ON	ON 005	170301	3 017			3 017					
Nya grupp- och servicebostäder	ON	ON 006	170300				500					
SUMMA ON						11 027	11 517	8 000	8 000	8 000		

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 207 2025-06-18							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
Samhällsbyggnadsnämnd											
Inventarier, it-utrustning och möbler	SBN	SBN 001	130001, 130002			390	1 200	655	885	535	
Mätinstrument	SBN	SBN 002	130301					500	550	600	1 200
It-system	SBN	SBN 003	130005			100	100	3 000	200	300	
Övningsfält, räddningstjänst	SBN	SBN 101	130702				400	50	150	150	
Utlarmning/kommunikation, räddningstjänst	SBN	SBN 102	130720			115	335	740	1 470	230	
Fordon, Räddningstjänst	SBN	SBN 103	130303, 130701			725	6 000	6 800	850	16 600	1 200
Räddningsmaterial, andningsskydd & skyddsutrustning	SBN	SBN 104	130730, 130736			1 530	515	345	1 500	1 010	
SUMMA SBN						2 860	8 550	12 090	5 605	19 425	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 ²⁰⁸ 2025-06-18 Förslag till revidering (markerat med gult)							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
Servicenämnd											
Inventarier	SN	SN 001	140000			90	90	90	90	90	
IT utrustning	SN	SN 002	140001			410	380	370	480	500	
Skrivare/kopiatorer efter skrivar- kartläggning överflyttade från nämnderna till SN	SN	SN 039	140003			0	200	200	250	250	
Måltidsservice											
Inventarier kök, Serviceförvaltningen	SN	SN 011	144000			540	600	700	600	700	
Logistik											
Utbyggnad laddinfrastruktur	SN	SN 035	145002			500	150	150	150	150	
Produktionsskrivare till internttryckeri	SN	SN 037	145005						400		
	SN										
It-avdelningen											
Bra digital arbetsplats	SN	SN 017	141002, 141010			400	400	500	500	400	
Stabil och pålitlig leverans av system	SN	SN 018	141020			2 850	950	8 750	2 850	450	
Säker digital identitet och åtkomst	SN	SN 026	141006, 141007, 141016					300	4 550		
Tillräcklig uppkoppling	SN	SN 028	141018			3 000	3 830	4 000	6 030	4 600	
Innovation och verksamhetsutveckling	SN	SN 038	141017, 141021			1 500	1 700	500	500	500	
Robotiseringsprogram	SN	SN038		2 000	1 500						
Lokalvård											
Städ- och tvättmaskiner	SN	SN 041	146000			150	150	150	150	150	
SUMMA SN						9 440	8 450	15 710	16 550	7 790	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 ²⁰⁹ 2025-06-18 Förslag till revidering (markerat med gult)							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
Kommunstyrelse/ Kommunledningsförvaltningen											
Inventarier och it-utrustning till kommunledningsförv.	KS/KLF	KS 001	100100/ 100101			360	360	360	360	360	
Läsplattor till förtroendevalda, samtliga nämnder	KS/KLF	KS 015	100102			570	30	30	30	570	
HR-system, Upphandling	KS/KLF	KS 002	100126	6 118	5 069	735	314				
Kommunövergripande IT-system samt övrigt, samlat på en projektrad	KS/KLF	KS020	100120- 100122 100124, 100128			1 464	950	950	822	607	
Webbplats utveckling, upphandling	KS/KLF	KS 024		2 000		200	900	900			
Ärendehanteringssystem, upphandling	KS/KLF	KS 022		2 200			1 500	700			
Valmyndigheten, digitalisering	KS/KLF	KS 023		0		0					
Beslutsstöd/Utdata upphandling	KS/KLF	KS 021		4 000		2 000	2 000				
SUMMA KS/KLF						5 329	6 054	2 940	1 212	1 537	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				210 Beslutad av kommunfullmäktige § 111 2025-06-18							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
Kommunstyrelse/Finansiering											
KS:s anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar	KS	KS 005	100001			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Förstudier, förprojektering, fördelas efter beslut i KS	KS	KS 006	100002			500	500	500	500	500	
Anslag civil beredskap och ökad trygghet	KS					7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
Budgetram 2030, del som ej är utfördelad till nämnderna	KS									1 700	
SUMMA KS/KLF						9 500	9 500	9 500	9 500	11 200	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 ²¹¹ 2025-06-18							
Mark- och exploatering											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
Kommunstyrelsen											
EXPLOATERING/ALLMÄNT											
Markförvärv	KS	KS101	400001			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Exploateringsprojekt	KS	KS102	400004			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Medfinansieringsavtal väg 27, trafikpl Bredasten	KS	KS140				8 100					
Medfinansieringsavtal, trafikpl Bredasten	KS	KS149		35 000					15 000	20 000	
BOSTÄDER											
Norra Helmershus - bostäder	KS	KS103	410011 (2888/ 13212)	75 000							75 000
Helmershus 5:89 södra (Norra)	KS	KS111	410013					1 100			
"Södra Ljusseveka" Värnamo - bostäder	KS	KS104	410001 (2888/ 13208)	90 000							90 000
Mossleplatån, Del av Mossle 16:20 "Söder sjukhuset" flerbostadshus/villor	KS	KS105	410006 (2888/ 13206)			1 500		1 500			
Värnamo 14:76, Tre Liljor	KS	KS 112	410014	5 000							5 000
Nöbbele del av 7:2; Söder om Nöbbele Herrgård	KS	KS 114	410016	4 700	2 400	2 300					
Kv. Gåsen m fl i Värnamo	KS	KS115	410017		142						
Västra Bangårdsområdet Värnamo	KS	KS107	410018								
Bor, bostäder	KS	KS108	410020	12 500							12 500
Rydaholm - bostäder	KS	KS109		3 000							3 000
Rudan - "Sten Stures"	KS	KS 118		50 000				30 000	20 000		
Övriga orter bostäder	KS	KS110	410000				1 000		1 000		
Asfalteringsuppdrag på gamla exploateringsområden	KS	KS117	400006			650	0	1 170	0	0	
Värnamo 14:66 (Ringvägen)	KS	KLK146		1 200		100	1 100				
Kärleken (ga. Sjukhusområdet)	KS	KS147		76 000	1 000	5 000	30 000	30 000	10 000		
Västhörja 12:5 Gamla Förskolan	KS	KS150		4 000							4 000
Västhörja 12:70-71	KS	KS 151		2 200		2 200					

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 111 ²¹² 2025-06-18							
Mark- och exploatering											
Belopp i tkr					Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2026-2029						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
VERKSAMHETER											
Sörsjö 3:1 del av	KS	KS137	420004	84 000	3 801			20 000	40 000	20 000	199
Bredasten etapp 3	KS	KS130	420003				4 900				
Bredasten etapp 4	KS	KS141		50 000							50 000
Bredaryd, Ångarna mm	KS	KS132		10 500	4 000	6 500					
Forsheda, nytt verksamhetsområde	KS	KS133		10 000							10 000
Bor, verksamhetsområde	KS	KS134		37 500	10 575	20 000	6 925				
Rydaholm, nytt verksamhetsområde	KS	KS135		5 000		5 000					
Polishus Södra infarten, Vmo	KS	KS 143		49 500	25 600	19 900	3 000				1 000
Hörle, Anstalt	KS	KS 142		26 000	500	15 000	10 000				500
Vitarör Pilvbågen-Slungan	KS	KLK 144		2 000	450	1 250			300		
Hornaryd 3:1	KS	KLK145		1 000	200		800				
Övriga orter, verksamhetsområde	KS	KS136				1 000		1 000		1 000	
SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING						95 500	64 725	91 770	93 300	48 000	
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR											
BOSTÄDER											
Tomtlikvider, bostäder			500000			-15 000	-15 000	-20 500	-10 000	-10 000	
VERKSAMHETER											
Tomtlikvider, verksamheter			500000			-30 000	-30 000	-10 000	-30 000	-30 000	
Grovplanering			500000			-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR						-53 000	-53 000	-38 500	-48 000	-48 000	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 11213 2025-06-18 Förslag till revidering (markerat med gult)							
Avgiftsfinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2026-2029							
	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
VA (blandat övergripande)											
Vattenmätare byta abonnent	TFN	KF 120	301015			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Övervakningssystem VA	TFN	TU 100	301002			200	200	200	200	200	
Övriga inventarier VA	TFN	TU 107	301001/ 0649			200	200	200	200	200	
Förstärkning detaljplaner	TFN	KF 122	301018			10 000	15 000	20 600	20 000	20 000	
VA Hamra	KF- beslut	KF 130	301016	2 000	2 000	0	0				
VA Nästa by	TFN	TU 120		0		500			0	0	
Vattenkiosker	24	KF 155	301025	3 500	0	2 500	1 000				
Säkerhet och skalskydd	TFN	TFN 122		7 500		1 000	1 000	2 000	1 500	2 000	
Vatten											
Vattenverk övriga orter	TFN	TU 102	302002/ 0614			1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	
Reservtäkt Hindsen	KF- beslut	KF 142, (KF 126, KF 151)	302013	79 700	4 300			20 000	30 100		25 300
Vattentornet renovering	KF- beslut	KF 121	302005	18 093	1 593				6 500	10 000	
Lågreservoar Ljusseveka Värnamo	TFN	KF 164	302015	20 000	5 000	0	5 000	10 000			
Vattenverk utbyte av barriär UV- ljus	TFN	KF 141	302001	3 884	1 884						2 000
Ljusseveka, byte av kol	TFN	TU 117	303012	4 400	2 200				1 500		700
Renovering Gällaryds vattenverk	TFN	KF 143	302010	14 000	10 000	4 000					
Upprustning av Lanna AV och VV	TFN	KF139	301023	5 000	3 000	2 000					

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 11214 2025-06-18 Förslag till revidering (markerat med gult)							
Avgiftsfinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2026-2029							
	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
Avlopp											
Övriga årliga anslag Avlopp	TFN	TFN 121	301020, 301022			1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	
Avloppspumpstationer	TFN	TU 103	303003/ 0005			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Gasmotor Påslund	KF- beslut	KF 160	303020	8 000	4 000	4 000					
Nydala SBR-verk	TFN	KF 152	303014	3 000				500	2 500		
Rydaholms ARV	TFN	KF 107	303009	25 000	10 000	4 000	5 000	6 000			
Ny avloppspumpstation Tännö SPU 21	KF- beslut	KF 163		3 000							3 000
Värnamo pumpstation P2	KF- beslut	KF 111	1105	9 000							9 000
Ledningsnät											
Ledningsförnyelse	TFN	TU 104	304050/ 0020			50 000	20 000	13 000	23 000	23 500	
Betäckn. brunnar	TFN	TU 115	304028			300	300	300	300	300	
Brandposter	TFN	TU 105	301003/ 0014			200	200	200	200	200	
VA- och spillvattenledning Nydalavägen-P1	KF- beslut	KF 165		60 000					500	9 500	50 000
Servisledningar	TFN	TU 106	304015 304016			2 500	2 500	2 700	2 700	2 700	
Flödesmätning VA-ledningar	TFN	TU 114	304004/ 0645			700	700	700	700	700	
Dagvattenanläggningar	TFN	KF 153	304077			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
LTA-pumpar	TFN	TU 116	303013			1 000	1 000	700	700	700	
Överföringsledning Värnamo-Bor	TFN	KF 136	304007	65 000	45 000	20 000					
Dubbelmatning, Vråen-Bredasten	TFN	KF 148	304082	30 000	17 000	13 000					
Ledning Helmershus-Mossle SPU	KF- beslut	KF 162	304103	20 500	500			0		10 000	10 000
Ny matning av vatten till högzonen, Värnamo	KF- beslut	KF 137	304083	22 000	3 500			9 500	9 000		
SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD	Förslag ny investeringsbudget kf 251127					126 400	62 400	97 600	110 600	91 000	
SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD	Beslutad av kommunfullmäktige 250618					91 400	59 900	104 000	112 600	94 500	
	Skillnad förslag jmf med kf 250618, hanteras med flytt av investeringsbudget fr 2025					35 000	2 500	-6 400	-2 000	-3 500	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2026 samt INVESTERINGSPLAN 2027 - 2030				Beslutad av kommunfullmäktige § 11215 2025-06-18 Förslag till revidering (markerat med gult)							
Avgiftsfinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2026, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr											
	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2025, ej årliga anslag	2026	2027	2028	2029	2030	Framtid
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA											
VA-anläggningsavgifter						-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA						-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	

§ 171 Dnr: KS.2025.716

Verksamhets- och driftbudget 2026

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att fastslå reviderad verksamhets- och driftbudget 2026 avseende
uppdaterade budgetförutsättningar och tekniska justeringar,
att komplettera budgetdokumentet med en redogörelse för
koncernföretagens ekonomi i enlighet med förslag,
att i övrigt gäller de att-satser som beslutades av kommunfullmäktige
den 18 juni 2025 §111.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2025 verksamhets- och driftbudget 2026, §111. I huvudsak görs endast tekniska justeringar i höstbudgeten jämfört med den budget som antogs i juni. Beslut har tagits om att intäkter och kostnader för skogsförvaltning centraliseras till kommunstyrelsens gemensamma finansiering från 2026 (kommunstyrelsen §387 2025-10-21, kommunfullmäktige 2025-10-30). Detta innebär att det förväntade avkastningskravet, 3 000 000 kronor, budgeteras som en nettointäkt på kommunens gemensamma finansiering. Statsbidrag avseende kommuner mot brott, 35 000 kronor, ingår i det generella statsbidraget varvid motsvarande medel har flyttats från kommunens gemensamma finansiering till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen.

Revidering höstbudget 2026, tusen kronor

Finansiering	-3 035
<i>Ny finansieringsmodell Skogsförvaltning</i>	<i>-3 000</i>
<i>Justering generellt bidrag</i>	<i>-35</i>
Teknik- och fritidsnämnden; ny finansieringsmodell Skogsförvaltning	3000
<i>Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen, justering generellt bidrag</i>	<i>35</i>
Påverkan på tidigare budgeterat resultat	0

Det budgeterade resultatet för 2026, 90 630 000 kronor, är därmed detsamma som vid kommunfullmäktiges beslut i juni.

Forts.

KF § 171 (forts)

När budgeten behandlades under våren 2025 var vissa fördelningar av budgetmedel inte kända. Nu är de genomförda i enlighet med beslut av kommunstyrelsen och/eller i enlighet med befintliga rutiner. Dessa justeringar är endast av teknisk karaktär och påverkar inte det budgeterade resultatet utan är en omfördelning av tidigare avsatta medel.

Tekniska justeringar som inte påverkar det budgeterade resultatet

- Fördelning av budgetkompensation för de lönejusteringar som genomförts under avtalsrörelsen 2025 från central lönepott till nämnderna.
- Budgetkompensation för ökade hyreskostnader i samband med ny- och ombyggnation från central pott till berörda nämnder.
- Fördelning av medel från central Innovationspott till medborgarförnämnden med 77 000 kronor.
- Fördelning av medel från central pott för civil beredskap och ökad trygghet till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen med 1 250 000 kronor.
- Omfördelning viss del av kapitaltjänstkostnader mellan berörda nämnder
- Omfördelning av medel mellan nämnder avseende lokalvårdskostnader, på grund av omskrivning av lokalvårdskontrakten.

Driftbudget 2026 samt plan 2027-2028 har justerats enligt ovan, bifogas. I samband med att kommunfullmäktige antog verksamhets- och driftbudget 2026 beslutades om ett antal uppdrag. Bland annat fick samtliga nämnder i uppdrag att upprätta en verksamhetsplan utifrån antagen verksamhets- och driftbudget. Nämndernas verksamhetsplaner ska uppdateras utifrån de justeringar som görs i höstbudgeten. Övriga uppdrag redovisas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2025.

Redogörelse för koncernföretagens ekonomi

Den kommunala koncernen utgörs av Värnamo Stadshus AB, Värnamo Energi AB, koncernen, Finnvedsbostäder AB och Gummifabriken Värnamo AB. Utöver detta ingår även kommunalförbundet SÅM. Budget 2026 för de kommunala bolagen har inte ännu beslutats av bolagens styrelser. Prognosen för 2025 visar ett starkare resultat jämfört med 2024 och en positiv budgetavvikelse

Forts.

KF § 171 (forts)

	Värnamo Stadshus AB	Värnamo Energi AB koncernen	Finnveds- bostäder AB	Gummi- fabriken Värnamo AB
Utfall 2024 (tkr)				
Resultat efter finansiella poster	-3 888	43 576	21 245	-14 550
Soliditet	24%	54%	18%	4%
Låneskuld	175 000	180 000	1 370 364	543 000

	Värnamo Stadshus AB	Värnamo Energi AB koncernen	Finnveds- bostäder AB	Kommunala Industri- fastigheter AB
Prognos (tkr)				
Resultat efter finansiella poster 2025	-4 200	52 000	22 000	-13 000

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2025 § 397 att föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastslå reviderad verksamhets- och driftbudget 2026 avseende uppdaterade budgetförutsättningar och tekniska justeringar,

att komplettera budgetdokumentet med en redogörelse för koncernföretagens ekonomi i enlighet med förslag,

att i övrigt gäller de att-satser som beslutades av kommunfullmäktige den 18 juni 2025 §111.

Yrkanden

Tobias Pettersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

Driftbudget, Balansbudget, likviditet och finansiella mål

Driftbudget och verksamhetens nettokostnader

Driftbudget, miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 261	-2 313	-2 381	-2 443
Avskrivningar	-193	-198	-215	-229
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 454	-2 511	-2 596	-2 672
Skatteintäkter	2 059	2 124	2 220	2 315
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift	491	503	505	505
Finansnetto	-23	-25	-31	-35
Resultat	73	91	98	113
Andel av skatteintäkter och utjämning	2,8%	3,5%	3,6%	4,0%

Balansbudget

Balansbudget, miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anläggningstillgångar	3 775	4 076	4 337	4 634
Finansiella anläggningstillgångar	25	25	25	25
Bidrag till statlig infrastruktur	9	9	9	9
Omsättningstillgångar	450	450	450	450
Summa tillgångar	4 259	4 560	4 821	5 118
Eget kapital	1 962	2 053	2 151	2 264
Avsättningar	116	116	116	116
Långfristiga skulder	1 481	1 619	1 710	1 838
Kortfristiga skulder	700	772	844	900
Summa eget kapital och skulder	4 259	4 560	4 821	5 118
Ansvarsförbindelse pensioner	554	527	504	482

Likviditet och finansiering av investeringsbehov

Kassaflödesbudget, miljoner kronor	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Likvida medel vid årets början	100	100	100
Medel från årets resultat	91	98	113
Medel från årets avskrivningar	198	215	229
Årets investeringar (skattefinansierade)	-277	-349	-336
Årets investeringar (exploatering)	-96	-65	-92
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-126	-62	-98
Årets investeringsinkomster (exploatering)	53	53	39
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Nya lån / amortering	138	91	128
Likvida medel vid årets slut	100	100	100
Låneram utifrån åtagande investeringsbudget	1 330	1 420	1 550

Avstämning mot finansiella mål

	2024	2025	2026	2027	2028	genomsnitt
Mål årets resultat (>2,5%)	4,1%	2,8%	3,5%	3,6%	4,0%	3,6%
Mål självfinansiering (100%)	72%	71%	90%	78%	89%	80,0%
Mål låneskuld (max 50%)	40%	47%	51%	52%	55%	49,1%
Mål soliditet (stigande trend)	33%	33%	33%	34%	35%	34,0%

ALLIANSN

VÄRNAMO KOMMUN



Mål och budget år 2026 med plan år 2027-2028

Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	2
1. Alliansens budgetförslag.....	3
1.1 Bakgrund	3
1.2 Alliansens satsningar.....	3
1.3 Strategiska perspektiv och uppdrag	4
2. Vision, mål och styrning.....	7
2.1 God ekonomisk hushållning.....	9
2.2 Övergripande mål	9
2.3 Finansiella mål	10
2.4 Intern kontroll	10
3. Finansiella förutsättningar.....	11
3.1 Ekonomisk utveckling.....	11
3.2 Befolkningsutveckling	11
3.3 Skattesats, skatteintäkter och statsbidrag.....	12
3.4 Prisutveckling och personalkostnader	12
3.5 Pensionskostnader	13
3.6 Avskrivningar.....	13
3.7 Finansiella intäkter och kostnader.....	13
3.8 Centrala potter.....	14
4. Budgetanslag 2026	15
5. Driftbudget och verksamhetens nettokostnader	16
6. Verksamhetens nettodriftskostnad.....	16
7. Investeringsbudget	17
8. Likviditet och finansiering av investeringsbehov.....	18
9. Avstämning mot finansiella mål	18
10. Balansbudget.....	19
11. Tidigare uppdrag	20
12. Redogörelse för koncernföretagens ekonomi	23
13. Bilagor.....	23

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Alliansens budget för 2026 och plan för 2027–2028 är en budget som präglas av ansvar, framtidstro och ett tydligt fokus på kommunens kärnverksamheter.

Sverige befinner sig i en tid av långsamt återhämtande konjunktur. Samtidigt ser vi att de stora demografiska förändringarna nu får allt tydligare konsekvenser för kommunens verksamheter. Antalet barn i vissa åldrar minskar medan gruppen äldre växer. Det ställer nya krav på planering, omställning och anpassning, särskilt inom förskola, skola och äldreomsorg. Dessa förändringar är inte enkla. De kräver analys, framförhållning och ett nära samarbete med både invånare och medarbetare.

I denna budget fortsätter Alliansen att värna kommunens långsiktiga finansiella stabilitet. Vi vet att kommunens resurser är begränsade och att investeringar måste prioriteras tydligare än tidigare. Investeringsbehoven drivs inte längre främst av befolkningstillväxt, utan också av klimatanpassningar, reinvesteringar i befintliga verksamhetslokaler och anläggningar samt utbyggnad av den civila beredskapen. Likt majoriteten av landets kommuner krävs prioriteringar och mod att välja och välja bort för att klara framtidens krav med bibehållen ekonomisk stabilitet.

Vi ser också behovet av att öka sysselsättningen och minska beroendet av bidrag. För att möta den växande kompetensbristen och få fler människor i arbete krävs nya idéer och ett tätare samspel mellan kommun, näringsliv och stat. Regeringens aktivitetskravsreform inom ekonomiskt bistånd har potential och vi vill skyndsamt påbörja ett arbete i denna riktning. Värnamo ska vara en kommun där människor får möjlighet att växa, komma i arbete och bidra till samhället utifrån sina förutsättningar.

Alliansen fortsätter att satsa på kommunens kärnuppdrag; skola, omsorg och trygghet men vi gör det med förankring i verkligheten. Vi färdigställer pågående investeringar, kompenserar nämnderna för ökade kostnader och fortsätter möta näringslivets behov genom tät dialog och samverkan. Det är avgörande för hela kommunens utvecklingskraft.

Näringslivet är en viktig förutsättning för att kunna säkerställa välfärd i hela kommunen och under det gångna året har vi ökat dialogen med näringslivet, gjort fler besök i såväl näringsliv som inom våra egna kommunala verksamheter och påbörjat en resa där näringslivet ges en större roll inom kommunens ansvarsområden.

Värnamo ska vara en kommun i balans – där ekonomi, service och framtidstro går hand i hand.

Tobias Pettersson (M)
Kommunstyrelsen ordförande

1. Alliansens budgetförslag

1.1 Bakgrund

De senaste åren har inneburit stora utmaningar, inte minst till följd av höga räntor, inflation och en vikande befolkningsutveckling. Det är utmaningar som Värnamo kommun delar med många kommuner i Sverige. När färre invånare ska försörja allt fler påverkas skatteintäkterna, vilket ställer höga krav på ansvarstagande och prioriteringar.

Samtidigt pågår varje dag ett imponerande arbete i Värnamo. Våra verksamheter levererar viktig service till invånarna och vårt näringsliv fortsätter att vara både livskraftigt och framåtblickande. Genom en ansvarsfull politik fortsätter Alliansen att driva Värnamo framåt med fokus på långsiktig utveckling och hållbarhet.

1.2 Alliansens satsningar

Våra kommunala verksamheter ska ständigt utvecklas för att skapa en meningsfull vardag för invånare och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Alliansen fortsätter att prioritera insatser som stärker Värnamo kommuns attraktivitet som arbetsgivare. Genom satsningar som semesterväxling, förmånsykel och i denna budget en fördubbling av friskvårdsbidraget, skapar vi bättre förutsättningar för hälsa, trivsel och arbetsglädje för våra medarbetare och därigenom en bättre service till kommunens invånare.

För att stärka styrning och ledning har samarbetet mellan förvaltningarnas ledningsgrupper byggts ut under de senaste åren, med syftet att skapa ett starkare koncerttänk genom hela organisationen. Det arbetet måste fortsätta. En viktig nyckel till att vara en attraktiv arbetsgivare är att medarbetare känner sig delaktiga, vilket kräver ett inkluderande arbetssätt med högt i tak och nära samverkan mellan chefer och medarbetare. Vi vill att det ska finnas goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar inom kommunen och ett tydligt fokus på friskfaktorer som gör att fler medarbetare både orkar och vill arbeta längre.

Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter och införa nya, smarta arbetssätt kan vi möta framtidens krav med en modern och effektiv organisation. För att hantera den demografiska utmaningen där allt färre ska försörja allt fler behöver vi säkerställa att våra medarbetares kompetens används på bästa sätt.

Alliansen gör nu också en kraftfull satsning på civil beredskap och ökad trygghet. I denna budget avsätts 10 miljoner kronor per år för att bygga upp vår förmåga att hantera kriser, stärka säkerheten och öka tryggheten för våra invånare. Det är en viktig investering för en robust och tryggare kommun.

Samtidigt står våra nämnder inför utmaningar. För att möta dessa utmaningar krävs fortsatt flexibilitet, god planering och ett tydligt ledarskap.

I samband med budget 2026 gör Alliansen bland annat följande satsningar:

- Skattesatsen, 21,52 %, är oförändrad i vårt förslag till budget
- Kommunstyrelsen, förlängning av tidigare års satsning: Innovationspott om 2 miljoner kronor för att stimulera förändrade arbetssätt och innovativa idéer som bidrar till en effektivare förvaltning
- Kommunstyrelsen, Personalutskottet, satsning om 1 miljon kronor för insatser kopplade till attraktiv arbetsgivare och minskade sjukskrivningstal
- Kommunstyrelsen, Ökning av friskvårdsbidrag från 1000kr till 2000kr per anställd/år
- Kommunstyrelsen, Landsbygdsmiljonen 1 miljon kronor för satsningar utöver investeringsprojekt
- Kommunstyrelsen, civil beredskap och ökad trygghet 10 miljoner per år
- Barn- och utbildningsnämnden, anslag om 5 miljoner under år 2026 för fortsatta satsningar för elevhälsa och likvärdig utbildning samt 0,5 miljoner på NIU-inriktning
- Medborgarnämnden, ökning av anslag för arvode familjehem
- Medborgarnämnden, satsning TSI 2.0 (2 miljoner år 1, 4 miljoner år 2)
- Omsorgsnämnden, anslag för äldreomsorgssatsning under tre år. 6 miljoner år 1, 8 miljoner år 2, 10 miljoner år 3)
- Teknik- och fritidsnämnden, Istandsättningsbidrag ökning med 345 000 kronor för att öka underhållsåtgärder eller nybyggnation av väg
- Kulturnämnden, Samverkan Vandalorum och kulturskolan kulturtrappa 150.000 kronor
- Servicenämnden, 800 000 kronor för möbelcirkulering
- Servicenämnden, 600 000 kronor för säker digital kommunikation

1.3 Strategiska perspektiv och uppdrag

Enligt Värnamo kommuns målstyrningsmodell finns möjlighet att besluta om strategiska perspektiv och uppdrag till verksamheten.

Strategiskt perspektiv

- Att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av Policy Värnamo kommun som arbetsgivare i syfte att säkerställa att den stödjer arbetet med SKRs koncept Action plan.
Redovisas till kommunstyrelsen senast december 2026
- Att uppdra till kommunstyrelsen att flytta ansvaret för beslut kring undantag från heltidsanställning från HR-avdelningen till ansvarig chef.
Redovisas till kommunstyrelsen senast mars 2026
- Uppdra till kommunstyrelsen att se över möjligheter och incitament för att förlänga arbetslivet för de som uppnått pensionsålder.
Redovisas till kommunstyrelsen senast mars 2026

- Att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en översyn av kommunens målstyrning med syfte att förtydliga och förenkla modellen.

Redovisas till kommunstyrelsen senast april 2026

Uppdrag

- Att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med kommunens samtliga nämnden samordna praktikplatser inom kommunens verksamheter i syftet att få fler att gå från bidrag till arbete.

Redovisas till kommunstyrelsen senast mars 2026.

- Att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med Medborgarnämnden och andra relevanta aktörer göra en kartläggning av hederskultur i Värnamo kommun samt utreda behovet av eventuella riktlinjer eller rutinförtydliganden inom området.

Redovisas till kommunstyrelsen senast mars 2026.

- Att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med servicenämnden ta fram finansieringsmodell för cirkulering av möbler och annan inredning i syfte att öka återanvändning och minska nyinköp.

Redovisas till kommunstyrelsen senast januari 2026.

- Att uppdra till Medborgarnämnden att inrätta motprestationskrav för försörjningsstöd i syfte att få fler arbetslösa personer med arbetsförmåga att gå från bidrag till arbete. *Redovisas till kommunstyrelsen senast mars 2026.*

- Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att ta fram en plan för arbete med entreprenörskap ifrån förskola till gymnasieskola och vuxenutbildning, för att främja nyföretagande och innovation.

Redovisas till kommunstyrelsen senast december 2026

- Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden att ge möjlighet för volontärer inom sina verksamheter i syfte att skapa ökad trygghet och trivsel.

Redovisas till kommunstyrelsen senast mars 2026.

- Att uppdra till kulturnämnden att öka cirkulering och synliggörande av konstverk i kommunens offentliga miljöer samt att avyttra konst som inte nyttjas eller som inte är av ett kulturhistoriskt intresse.

Redovisas till kommunstyrelsen senast december 2026.

- Att uppdra till servicenämnden att inrätta en intern cykelpool med kommunens cyklar med samma koncept som kommunens bilpool.

Redovisas till kommunstyrelsen senast mars 2026.

- Uppdra till teknik- och fritidsnämnden att se över möjligheten att överlåta driften av fritidsbibliotek till förening eller daglig verksamhet inom ramen för avsatta medel. *Redovisas till kommunstyrelsen senast januari 2026.*
- Uppdra till teknik- och fritidsnämnden att i fortsättningen finansiera satsningen Mötesplats UNG i Värnamo kommun inom befintliga budgetmedel för Hälsocenter.
- Att uppdra till teknik- och fritidsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen fastställa mål för energieffektivisering per kommunal fastighet. *Redovisas till kommunstyrelsen senast maj 2026.*
- Att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att göra en översyn av befintliga lekplatser med målet att det ska finnas lekplatser i samtliga kransorter, samt ersätta flera små lekplatser med färre större tematiska lekplatser inom centralorten i samverkan med näringsliv och civilsamhälle. *Redovisas till kommunstyrelsen senast mars 2026.*
- Att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att möjliggöra lättnader gällande serveringstider samt uteserveringar. *Redovisas till kommunstyrelsen senast mars 2026.*
- Att uppdra till omsorgsnämnden att kartlägga personliga assistansen i syfte att säkerställa korrekt utbetalning av ersättning, utreda behovet av eventuella riktlinjer eller rutinförtydliganden inom området personlig assistans. *Redovisas till kommunstyrelsen senast mars 2026.*
- Att uppdra till kommunstyrelsen i samverkan med omsorgsnämnden att utreda förutsättningarna för ökad samverkan mellan GGVV-kommunerna gällande specialboenden, exempelvis med psykiatrisk inriktning, möjliga samordningsvinster och kvalitetsförbättringar. *Redovisas till kommunstyrelsen senast juni 2026.*
- Att ge servicenämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för att tillskapa "en väg in" för målgruppen äldre (Äldre direkt) inom ramen för Kontaktcenter. *Redovisas till kommunstyrelsen senast mars 2026.*
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över befintliga rutiner för chefsrekrytering i syfte att erfarenhet och lämplighet ska väga tyngre än formella kvalifikationer. *Redovisas till kommunstyrelsen senast mars 2026.*

Tobias Pettersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Karlsson (-)
Vice ordförande, Kommunstyrelsen

Johan Hilding (C)
Centerpartiet

Håkan Johansson (KD)
Gruppledare, Kristdemokraterna

Kari Idström (L)
Liberalerna



2. Vision, mål och styrning

Vision

Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen

Visionen om den mänskliga tillväxtkommunen förmedlar:

- Hållbarhet: alla räknas och varje människa är en tillgång - kommunens utveckling präglas av långsiktighet, delaktighet, tolerans och integration.
- Attraktivitet: här ska finnas möjlighet att växa som människa och företag, möjlighet till utbildning och föreningsliv, boende och arbete.
- Tillväxt: en kommun som växer och välkomnar fler medborgare och verksamheter.
- Trygghet: en mänsklig kommun som möter medborgaren med trygg omsorg genom hela livet.

Visionen är vår ledstjärna för vilket framtida Värnamo kommun vi vill se.

Befolkningsutveckling och demografiska förändringar

Likt övriga delar av kommunsektorn står Värnamo kommun inför betydande demografiska förändringar och omfattande investeringsbehov. En åldrande befolkning och minskande barnkullar påverkar våra verksamheter och ställer krav på omställning och anpassning. Samtidigt ligger befolkningsökningen på historiskt låga nivåer i hela landet – något som även märks här i Värnamo.

För att möta framtiden behöver vi vara en kommun som människor vill leva, bo och verka i. Att vara attraktiv för både nuvarande och blivande invånare är avgörande för vår utveckling. Här spelar också näringslivet en nyckelroll. Ett starkt och växande näringsliv skapar arbetstillfällen, bygger framtidstro, kvalitét i välfärden och ger förutsättningar för satsningar och tillväxt.

Kommunfullmäktiges målstyrning

Utmaningar och framtidssatsningar i en hållbar värld.

Samhället är i ständig utveckling. Gårdagens framtid är dagens verklighet, med nya samhällsutmaningar vi inte kunnat förutspå. Krig i Europa och tekniska framsteg är exempel på det. Att växla om till en hållbar utveckling är en av de största utmaningarna vi står inför.

Målstyrningsmodellen

Styrmodellen tar sikte på framtiden och våra utmaningar kommande år men även på längre sikt.

Övergripande mål, strategiska perspektiv och strategiska uppdrag är verktyg för kommunfullmäktige att styra kommunkoncernen mot visionen.

Årligen följs visionsarbetet upp och rapporteras till kommunstyrelsen med relevanta nyckeltal som jämför med läget 2015 som är basår för utvecklingsarbetet. Detta är ett underlag för justering av exempelvis övergripande mål.

Agenda 2030 och hållbarhet

Agenda 2030 är en vägledning och analysverktyg för Värnamo kommun i det lokala arbetet med att skapa ett helhetsperspektiv på samhällsutvecklingen.

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det innebär att social välfärd, ekonomisk trygghet och ekologisk balans eftersträvas för både dagens och morgondagens invånare.

Ett hus med stadig grund

En kommuns uppdrag är att erbjuda service och välfärdstjänster, utveckla och säkerställa demokrati samt att utveckla den geografiska platsen.

Kommunens mål- och resultatstyrning syftar till att alla ska kraftsamla kring det som är kommunens uppdrag, från kommunfullmäktige ut till varje medarbetare. Målstyrningens idé är att prioritera vissa områden. Därför ska målen vara få till antalet. Budgeten är en resurs som fördelas för att dels lösa grunduppdragen, dels uppnå målen.

Värnamo kommun har valt att sammanfatta styrmodellen i bilden av ett hus. Här blir vår värdegrund en stadig bas att stå på. Visionen bildar taket och visar vägen framåt. Takbjälken utgörs av FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Den håller uppe vår vision och genomlyser hela vårt arbete. I huset har vi övergripande mål, strategiska perspektiv och strategiska uppdrag utifrån identifierade utvecklingsområden.

Det visionära målet gäller hela kommunkoncernen och mynnar ut i övergripande mål för mandatperioden för bolag och nämnder. Övergripande mål är tänkta att brytas ner relativt fritt i verksamheterna och släppa loss kreativitet och engagemang. Nämnd- och bolagsmål liksom de övergripande målen och visionen är därmed politiska medan utförandet är tjänsteorganisationens ansvar. I verktygslådan finns även strategiska perspektiv som kan tilldelas nämnder. Det är ett verktyg som styr hårdare och som omfattar några men inte alla nämnder. Strategiska uppdrag slutligen kan ges till nämnder och styr mer detaljerat.

Sammanfattningsvis

- Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.
- Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.
- Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren.
- Vi ska arbeta för miljömässig hållbarhet genom att vår verksamhet bidrar till möjligheten att långsiktigt leva och bo på vår planet.
- Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens. Alla människors lika värde är utgångspunkten för vårt uppdrag

2.1 God ekonomisk hushållning

I kommunallagen läggs fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Den kommunala verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning från både ett kort- och långsiktigt perspektiv. För att säkerställa det krävs att varje generation står för de kostnader som de ger upphov till. Kännetecknande för en god kommunal hushållning är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet är positivt. Kommunerna ska också ange finansiella mål för ekonomi och mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska vara av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

2.2 Övergripande mål

Värnamo kommuns fyra övergripande mål för mandatperioden. De övergripande målen har under året kompletterats med nämndmål och indikatorer.

En stark kommun

En stark ekonomi säkrar välfärden

I en tid då många invånare och verksamheter pressas av ett osäkert omvärldsläge och en ansträngd ekonomi står kommunens finanser fortsatt starka. Vi fortsätter att utveckla en effektiv och ansvarsfull förvaltning där resurserna används med eftertanke. Det är helt avgörande för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag inom välfärd, demokrati och samhällsplanering. För att lyckas krävs både engagerade medarbetare, delaktiga medborgare och en trygg, långsiktig kompetensförsörjning.

En attraktiv kommun

En attraktiv kommun med välmående näringsliv och hållbar tillväxt

För att leva upp till visionen om den mänskliga tillväxtkommunen behöver Värnamo vara attraktivt och stimulera hållbar tillväxt. Genom välmående näringsliv och växande arbetsmarknad skapas ekonomisk hållbarhet som ger valfrihet och möjligheter att investera i välfärd, trygghet och en grönare kommun. För att klara framtidens utmaningar behöver arbetskraft och kompetens motsvara de behov som finns både inom offentlig- och privat sektor.

En grön kommun

En god miljö är grunden för vår välfärd. Värnamo ska utvecklas så att både människor och miljö mår bra.

Värnamo har stora möjligheter att agera för ett hållbart samhälle genom ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete. Vi har ett ansvar att föregå som gott exempel, att verka som katalysator och göra det möjligt och enklare för invånare, verksamheter och företag att ställa om och leva mer hållbart. Genom samverkan skapas en grönare kommun med hög livskvalitet och låg miljöpåverkan.

En trygg kommun

En kommun där varje invånare ges goda möjligheter att leva utifrån sina förutsättningar och att leva livet hela livet.

En trygg kommun kännetecknas av att kommunens invånare känner sig trygga i att utvecklas och söka nya möjligheter. Detta omfattar både boende, sysselsättning, levnadsmiljö och fritid. Kommunen berikas av mångfald och känslan av att alla har en plats och alla får plats. Utmanande tider kräver större ansvar. Kommunen vill därför prioritera tidiga insatser för en långsiktig och hållbar trygghet.

2.3 Finansiella mål

Mot bakgrund av det omfattande investeringsbehov som Värnamo kommun står inför har Alliansen beslutat att höja resultatmålet till 3,5 %. Det är en viktig åtgärd för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi, där vi kan genomföra nödvändiga satsningar utan att det drabbar kärnverksamheten eller belastar kommande generationer.

Kommunen har fyra finansiella mål där samtliga utvärderas över en rullande femårsperiod:

- Mål för årets resultat: Årets resultat som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift ska uppgå till minst 3,5 procent.
- Mål för självfinansiering av investeringar: Årets resultat plus av- och nedskrivningar dividerat med årets nettoinvesteringar ska för den skattefinansierade verksamheten över tiden uppgå till minst 100 procent.
- Mål för låneskuld: Låneskuld som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift ska långsiktigt inte uppgå till mer än 50 procent.
- Mål för soliditet inklusive ansvarsförbindelsen: eget kapital minskat med ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser som andel av totala tillgångar ska trendmässigt öka över tiden.

2.4 Intern kontroll

Intern kontroll är en viktig del av styrning och utveckling av verksamheten. Det är också ett sätt för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Syftet och arbetet med internkontrollen framgår av reglemente för intern kontroll. Kontrollen ska säkerställa att styrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, det vill säga att de med rimlig grad av säkerhet säkerställer att följande uppnås:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

3. Finansiella förutsättningar

3.1 Ekonomisk utveckling

Svensk ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur. Den globala osäkerheten bidrar till att lågkonjunkturen blir mer ihållande än tidigare väntat. Arbetsmarknaden förväntas vara fortsatt svag under 2025 och 2026. 2023 och 2024 har varit utmanande år ekonomiskt, framför allt på grund av stora prisökningar till följd av inflationen. Trots lågkonjunkturen är förutsättningarna bättre från 2025. En stabil låg inflation innebär att pensionskostnaderna nu ligger på mer normala nivåer vilket gör att det reala skatteunderlaget ökar från 2025 och under hela budget och planperioden.

Det osäkra omvärldsläget är ett orosmoment för svensk ekonomi och kommunens finansiering. Det geopolitiska läget och växande protektionism i den globala handeln kan komma att försämra skatteunderlagsprognoserna.

Budgetförutsättningarna baseras på SKR:s cirkulär 25:21 med planeringsförutsättningar för åren 2025–2028.

3.2 Befolkningsutveckling

Antalet invånare i kommunen är en viktig faktor för kommunens intäkter i form av skatteintäkter men också de generella statsbidragen som är en integrerad del i inkomstutjämnning. Övriga utjämningsystem (kostnadsutjämnning och LSS-utjämnning) betalas i form av bidrag per invånare vilket innebär att en förändring av invånarantalet ger effekt på kommunen ekonomi. Det är befolkningen per den 1 november som ligger till grund för kommande års intäkter.

SCB:s befolkningsframskrivning visar på en allt lägre befolkningstillväxt. Fertiliteten var 2023 den lägsta sedan den började mätas 1749. Det i kombination med låg invandring gjorde att invånarantalet under 2023 minskade i 193 av 290 kommuner. Förutom att befolkningstillväxten har minskat påverkas kommunerna också av demografiska förändringar vilka innebär att det blir färre barn och unga, färre personer i arbetsför ålder och fler äldre.

Även Värnamo kommun märker av en sämre befolkningstillväxt. 2023 minskade antal invånare med 81 personer. 2024 minskade antal invånare med 98 (mätt per den 1 november).

De i budgetförutsättningarna redovisade skatte- och bidragsintäkter bygger på det faktiska utfallet 2024-11-01 med ett invånarantal om 34 521.

Budget	Antal invånare
2024-11-01 (utfall)	34 521
2025-11-01 (prognos)	34 521
2026-11-01 (prognos)	34 521
2027-11-01 (prognos)	34 521

3.3 Skattesats, skatteintäkter och statsbidrag

Den sammanlagda taxerade inkomsten hos alla som är mantalsskrivna i Värnamo kommun är en viktig förutsättning för det ekonomiska utrymmet att bedriva kommunal verksamhet. Eftersom det finns en långtgående inkomstutjämnning mellan landets kommuner är också inkomsten i övriga delar av landet av stor betydelse för Värnamo kommuns planering.

Prognosen i budgetförutsättningarna för Värnamo kommun baseras på SKR:s skatteunderlagsprognos i april månad.

	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Riket	5,8%	4,8%	3,7%	4,2%	4,1%	4,5%	4,3%

3.4 Prisutveckling och personalkostnader

Den globala inflationen har sjunkit tydligt sedan toppen 2022. Under våren 2025 har inflationen överraskat på uppsåtsidan och förväntas ligga något över inflationsmålet för helåret. SKR gör bedömningen att den svaga konjunkturen inte kommer att ge något pristryck uppåt varvid prisutvecklingen framåtriktat bedöms ligga på mer normala nivåer. Inflationen förväntas ligga under målet om 2 procent under budgetåret 2026.

Den tidigare höga inflationen har påverkat kommunens kostnader framför allt vad gäller livsmedel, drivmedel, varor och material. Det görs ingen generell uppräknings av budgetanslag utifrån inflationen i kommunens budgetmodell. Kommunfullmäktige har därför beslutat om tilläggskompensation i 2023 och 2024 års ramar. Totalt ökade ramar från 2025 uppgår till 53,4 miljoner kronor. Denna kompensation finns med i nämndernas budgetramar även framåtriktat.

Nämnd	2023	2024	Totalt
Kommunstyrelsen-KLF	1 170	195	1 365
Kommunstyrelsen- Campus	660	85	745
Teknik- och fritidsnämnd	6 010	2 115	8 125
Samhällsbyggnadsnämnd	600	275	875
Servicenämnd	190	132	322
Kulturnämnd	860	150	1 010
Barn- och utbildningsnämnd	13 775	6 059	19 834
Omsorgsnämnd	6 185	4 369	10 554
Medborgarnämnd	1 910	760	2 670
Kvarstår ofördelat för tillkommande elkostnader		7 860	7 860
Summa totalt	31 360	22 000	53 360

Nämnderna kompenseras fullt ut för lönekostnadsökning till följd av centrala och lokala avtal.

3.5 Pensionskostnader

Kommunens pensionskostnader ökade med väsentliga belopp 2023 och 2024. Den kraftiga ökningen berodde dels på nya avtal från den första januari 2023 dels på prognosparametrar.

Från 2025 förväntas mer normala förhållanden vad gäller kommunens pensionskostnader. Viktiga prognosparametrar vid beräkningar är prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet. Det är framför allt den höga inflationen och ett högt prisbasbelopp som har förorsakat kommunens höga pensionskostnad under de två föregående åren. En oväntad stor höjning av inkomstbasbeloppet inför 2025 innebär att kommunens pensionskostnader minskar mer än förväntat, vilket även påverkar budgetförutsättningarna för kommande år.

	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Utbetalningar inkl. löneskatt (ej försäkringspremier eller avgiftsbestämd del)	44	29	51	43	44	44	44
Totala pensionskostnader inkl. löneskatt	158	254	267	169	161	169	178

3.6 Avskrivningar

Avskrivningsnivån ökar i takt med investeringar. Den senaste femårsperioden (2020–2024) har kommunen investerat för drygt 369 miljoner kronor i snitt varje år (inklusive avgiftsfinansierad verksamhet). Under samma period har avskrivningar gjorts med i genomsnitt 134 miljoner kronor per år. För den kommande treårsperioden uppgår planerade investeringar, enligt budgetunderlag 2026, i genomsnitt till 433 miljoner kronor per år.

3.7 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter utgörs av borgensavgifter, utdelning och ränteintäkter. För 2026 beräknas en finansiell intäkt om 12,6 miljoner kronor. Finansiella kostnader utgörs framför allt av räntekostnader. Kommunens räntekostnader kommer att öka markant kommande år dels till följd av ett högre ränteläge men i huvudsak till följd av en ökad låneskuld. För 2026 beräknas kostnader om 37,5 miljoner kronor.

3.8 Centrala potter

Vid större förändringar i nämndernas lokalanvändning ges berörd nämnd ramökning motsvarande den ökade hyreskostnaden. Detta sker i samband med att lokalerna tas i anspråk och ny hyra faktureras. Kommunstyrelsen avgör hur stor budgetkompensation som ska ges efter framställan i varje enskilt fall. All lokalförsörjning ska ske genom tekniska förvaltningens försorg. Från och med 2025 ges budgetkompensation för hyresökningen med 80 till 100 procent avseende nya och tillkommande projekt.

Förutom potter för löneökningar och hyreskompensation finns centrala potter avsatta för oförutsedda behov och innovation, 6,8 miljoner kronor. Insatser för Värnamo kommun som arbetsgivare, minskad sjukfrånvaro och friskvårdsbidrag uppgår till 5,0 miljoner kronor. Centrala medel finns också för landsbygdsutveckling 1,0 miljoner kronor samt medel för civil beredskap och trygghet, 3,0 miljoner kronor.

4. Budgetanslag 2026

Samtliga budgetramar har justerats med uppräknade arvoden förtroendevalda, kapitaltjänstkostnader, löneökningskompensation, hyreskompensation samt förändring antal barn/elever inom skola och förskola. Nedan sammanställs tillkommande budgetanslag i budgetram 2026, för fördelning per nämnd se bilaga 1, "Driftbudget 2026–2028".

Tillkommande budgetanslag 2026 (tkr)	2026
Barn- och utbildningsnämnden förstärks med medel för elevhälsa och likvärdig utbildning	5 000
Barn- och utbildningsnämnden förstärks med medel för NIU-inriktning	500
Medborgarnämnden förstärks med anslag för förebyggande arbete i samverkan med civilsamhället, totalt 4,0 miljoner kronor årligen från 2027	2 000
Omsorgsnämnden medel till äldreomsorgen med fokus på SÄBO och hemtjänst, totalt 10,0 miljoner kronor årligen från 2028	6 000
Teknik- och fritidsnämnden förstärks med ökad budget för istandsättningsbidrag och utveckling av fritidsbibliotek	460
Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas medel för kostnadsökningar samt projektanställning "enkelt avhjälpna hinder"	850
Kulturnämnden förstärks med medel för samverkan mellan Vandalorum och kulturskolan samt stipendie avseende möbel-, konst- och designstad	220
Servicenämnden tilldelas medel för säker digital kommunikation och kommunövergripande kostnadsökningar	2 170
Servicenämnden tilldelas medel för möbelcirkulering	800
Kommunstyrelsen/ campus tilldelas medel för utökad tjänst IT-pedagog	400
Kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen tilldelas medel avseende samordning social hållbarhet	600
Kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen tilldelas medel för projektet "styr framåt"	250

Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett effektiviseringskrav om totalt 2,5 miljoner kronor (1,5 miljoner 2025, 0,5 miljoner 2026 och 0,5 miljoner 2027).

5. Driftbudget och verksamhetens nettokostnader

Driftbudget (tkr)	2025	2026	2027	2028
Verksamhetens nettodriftkostnad exklusive				
avskrivningar	-2 261 276	-2 313 160	-2 380 535	-2 443 041
Av- och nedskrivningar	-192 600	-198 000	-214 800	-229 000
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 453 876	-2 511 160	-2 595 335	-2 672 041
Skatteintäkter	2 058 508	2 123 515	2 219 518	2 315 157
Kommunal ekonomisk utjämning och fastighetsavgif	491 213	503 175	504 964	504 824
Finansnetto	-23 217	-24 900	-30 906	-35 327
Resultat	72 628	90 630	98 241	112 613
Andel av skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift	2,8%	3,5%	3,6%	4,0%

6. Verksamhetens nettodriftskostnad

Budgetramar (tkr)	2025	2026	2027	2028
Barn- och utbildningsnämnd	1 036 282	1 084 899	1 076 269	1 065 890
Omsorgsnämnd	729 632	749 519	752 309	755 099
Medborgarnämnd	169 619	176 795	178 558	178 598
Teknik- och fritidsnämnd	120 624	141 388	141 508	141 628
Samhällsbyggnadsnämnd	70 882	74 724	74 764	74 584
Kulturnämnd	36 766	38 437	38 600	38 763
Servicenämnd	48 848	54 556	54 351	54 396
Överförmyndarnämnd	1 933	1 939	1 945	1 951
Kommunstyrelse - Campus	25 857	26 999	27 088	26 777
Kommunstyrelse - KLF	108 804	111 107	111 848	109 909
Kommunens revisorer, fastställd av KF	2 052	2 089	2 109	2 129
Summa driftbudget nämnder	2 351 299	2 462 452	2 459 349	2 449 724

7. Investeringsbudget

Investeringsbudget 2026 och investeringsplan 2027-2030 (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
Skattefinansierade investeringar	276 956	348 746	336 250	176 667	172 752
Investeringar mark & exploatering	95 500	64 725	91 770	93 300	48 000
Avgiftsfinansierade investeringar	126 400	62 400	97 600	110 600	91 000
Totala bruttoinvesteringar	498 856	475 871	525 620	380 567	311 752
Inkomster mark & exploatering	-53 000	-53 000	-38 500	-48 000	-48 000
Inkomster VA-anläggningsavgifter	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Summa inkomster investeringar	-62 000	-62 000	-47 500	-57 000	-57 000
Nettoinvesteringar	436 856	413 871	478 120	323 567	254 752

Nämndernas investeringsbudget 2026 och investeringsplan 2027-2030	2026	2027	2028	2029	2030
Teknik- och fritidsnämnd	218 000	284 275	267 760	115 200	104 350
Barn- och utbildningsnämnd	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Omsorgsnämnd	11 027	11 517	8 000	8 000	8 000
Medborgarnämnd	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Samhällsbyggnadsnämnd	2 860	8 550	12 090	5 605	19 425
Kulturnämnd	1 600	1 600	1 600	1 600	1 650
Servicenämnd	9 440	8 450	15 710	16 550	7 790
Kommunstyrelse/Campus	1 000	600	450	800	600
Kommunstyrelse/ kommunledningsförvaltning	5 329	6 054	2 940	1 212	1 537
Kommunstyrelse/ centrala potter	9 500	9 500	9 500	9 500	11 200
Summa nämnder	276 956	348 746	336 250	176 667	172 752

8. Likviditet och finansiering av investeringsbehov

Kassaflödesbudget visar det förväntade flödet av in- och utbetalningar under året samt likvida medel vid årets slut.

Kassaflödesbudget (mnkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Likvida medel vid årets början	100	100	100
Medel från årets resultat	91	98	113
Medel från årets avskrivningar	198	215	229
Årets investeringar (skattefinansierade)	-277	-349	-336
Årets investeringar (exploatering)	-96	-65	-92
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-126	-62	-98
Årets investeringsinkomster (exploatering)	53	53	39
Årets investeringsinkomster	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Nya lån/amortering	138	91	128
Likvida medel vid årets slut	100	100	100
Låneram utifrån åtagande investeringsbudget	1 330	1 420	1 550

9. Avstämning mot finansiella mål

Värnamo kommun har fyra finansiella mål som utvärderas över en femårsperiod.

	2024	2025	2026	2027	2028
Årets resultat (>3,5 %)	4,1%	2,8%	3,5%	3,6%	4,0%
Mål självfinansiering (100 %)	72%	71%	90%	78%	89%
Mål låneskuld (max 50 %)	40%	47%	51%	52%	55%
Mål soliditet (stigande trend)	33%	33%	33%	34%	35%

För att möta upp ett stort investeringsbehov har resultatmålet höjts till 3,5 procent från 2026.

Målet för självfinansiering av investeringar till den skattefinansierade verksamheten nås inte över perioden. Detta beror på att kommunen har en förhöjd investeringsnivå. Från 2029 förväntas målet att uppnås. Utfallet behöver därför ses sammantaget med målet för låneskulden.

Målet avseende kommunens låneskuld är tillfälligt förhöjt för att finansiera stora pågående och planerade investeringar. Låneskulden kommer att som högst uppgå till 55 procent av skatteintäkter och utjämning. Med investeringsbudget och plan för perioden 2026–2030 och ett resultatmål om 3,5 procent kommer låneskulden att sjunka till 48 procent av skatteintäkter och utjämning år 2030.

Målet är att kommunens soliditet trendmässigt ska stärkas över tiden. Efter en tillfällig nedgång till följd av höga investeringsvolymmer kommer soliditetsmålet att stärkas igen.

Utvärdering av finansiella mål baseras på förutsättningen att investeringar i sin helhet genomförs de år de är planerade i budget och plan.

10. Balansbudget

Balansbudget (mnkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anläggningstillgångar	3 775	4 076	4 337	4 634
Finansiella anläggningstillgångar	25	25	25	25
Bidrag till statlig infrastruktur	9	9	9	9
Omsättningstillgångar	450	450	450	450
Summa tillgångar	4 259	4 560	4 821	5 118
Eget kapital	1 962	2 053	2 151	2 264
Avsättningar	116	116	116	116
Långfristiga skulder	1 481	1 619	1 710	1 838
Kortfristiga skulder	700	772	844	900
Summa kapital och skulder	4 259	4 560	4 821	5 118

11. Tidigare uppdrag

I budget 2024 gav Alliansen flera uppdrag. Nedan följer en kort sammanfattning av nuläget för respektive uppdrag.

- **Stärka Värnamo kommun som en attraktiv arbetsgivare** ✓
Återrapportering: Slutrapport 2024
Ansvar: Kommunstyrelsen
Syfte: Projekt för att stärka Värnamo kommun som en attraktiv arbetsgivare
Status: Sedan uppdraget gavs har flera insatser gjort för att stärka attraktiviteten för Värnamo kommun som arbetsgivare. Vi har de senaste två åren gett uppdrag om semesterväxling, pensionsrådgivning, förmånscykel med mera.
- **Folkhälsa och social hållbarhet i Värnamo kommun** ✓
Återrapportering: Slutrapport 2023
Ansvar: Medborgarnämnden, Omsorgsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden
Syfte: Ökad folkhälsa och insatser för social hållbarhet i Värnamo kommun
Status: Rapporten presenterades för KS i december 2023.
- **Centralisering av inköp och samordning av datorer, läsplattor och tillbehör** ✓
Återrapportering: 2023-12-31
Ansvar: Servicenämnden
Syfte: Uppnå en effektivare förvaltning och ökad hållbarhet
Status: Uppdraget har återrapporterats till KS
- **Samordning av IOT (Internet of things)** ✓
Ansvar: Servicenämnden
Syfte: Effektivare förvaltning för kommunens nämnder med hjälp av digitala lösningar.
Status: Tjänst tillsatt på IT-avdelningen för datadriven utveckling.
- **Resurs för tidiga samordnade insatser (TSI)** ✓
Ansvar: Medborgarnämnden
Syfte: Tidigt fånga upp barn och unga som riskerar att hamna i olika former av utanförskap
Status: TSI-samordnare anställd sedan december 2023.
- **Rutin för framskrivning av investeringsbudgetramar** ✓
Ansvar: Kommunstyrelsen
Status: Rutin fastställdes under hösten 2023

- **Utredda förutsättningarna för ytterligare en familjecentral i Värnamo kommun. ✓**
Ansvar: Medborgarnämnden
Status: Medborgarnämnden har under våren 2024 tillsammans med Region Jönköpings län startat upp en ny familjecentral i Rydaholm.
- **Hbtq-diplomering via region Jönköpings län för personal inom elevhälsan ✓**
Ansvar: Barn- och utbildningsnämnden
Status: Barn- och utbildningsnämnden har genom Region Jönköpings län genomfört utbildningsinsatser för personal inom elevhälsan.
- **Genomlys kommunens verksamheter i syfte att säkerställa att ingen osund konkurrens förekommer. ✓**
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Värnamo näringsliv
Status: Arbetet påbörjades under hösten 2024
- **Konkurrensutsätta fler tjänster eller verksamheter som kan lösas effektivare av föreningar eller företag. ✓**
Ansvar: Samtliga nämnder
Status: Uppdragets innebörd har förtydligats till kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsen har uppdragit till kommunledningsförvaltningen att ta fram modell för införandet av utmaningsrätten.

I budget 2025 gav Alliansen flera uppdrag. Nedan följer en kort sammanfattning av nuläget för respektive uppdrag.

- **Utforma en rutin för nämndernas ansökan om medel från kommunstyrelsens innovationspott ✓**
Ansvar: Kommunstyrelsen
Status: En rutin för ansökan är implementerad, KS 2024-09-03, §277
- **Utredda förutsättningarna för att genom konkurrensutsättning öka utbudet inom yrkesinriktad vuxenutbildning för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. ✓**
Ansvar: barn- och utbildningsnämnden
Status: Arbeta pågår
- **Fastställa dygnsersättning inom särskilt boende för äldre (SÄBO) i syfte att skapa förutsättningar för konkurrensutsättning. ✓**
Ansvar: omsorgsnämnden
Status: Genomfört

- **Upprätta avtal för konceptet "trygghetsboende" ✓**
Ansvar: omsorgsnämnden
Status: Arbete pågår
- **Upprätta riktlinjer för social fond. Fondens syfte är att stimulera en meningsfull fritid för personer med socioekonomisk utsatthet. Förslaget bör ta hänsyn till regeringens satsning "fritidskortet". ✓**
Ansvar: medborgarnämnden
Status: Genomfört
- **Arbeta fram en modell för volymkompensation för nya projekt/ytor. ✓**
Ansvar: kommunstyrelsen i samverkan med teknik- och fritidsnämnden
Status: Redovisning av modell för volymkompensation för nya projekt/ytor från och med 2025 är godkänd av kommunstyrelsen 2025-05-06, §193
- **Utforma en tillväxtkampanj tillsammans med näringslivet för att marknadsföra Värnamo kommun i syfte att öka attraktiviteten för kommunen, locka nya invånare och trygga kompetensförsörjningen. ✓**
Ansvar: Kommunstyrelsen
Status: Arbete pågår
- **Avyttra byggnader som inte används för kommunal kärnverksamhet eller i så kallat strategiskt läge ✓**
Ansvar: kommunstyrelsen i samverkan med teknik- och fritidsnämnden
Status: Arbete pågår
- **Åtgärder för ett bättre företagsklimat/motverka osund konkurrens ✓**
Ansvar: Kommunstyrelsen
Status: Arbetet pågår
- **Ta fram en modell för införande av utmaningsrätt ✓**
Ansvar: Kommunstyrelsen
Status: Arbete pågår

12. Redogörelse för koncernföretagens ekonomi

Den kommunala koncernen utgörs av Värnamo Stadshus AB, Värnamo Energi AB, koncernen, Finnvedsbostäder AB och Gummifabriken Värnamo AB. Utöver detta ingår även kommunalförbundet SÅM. Budget 2026 för de kommunala bolagen har inte ännu beslutats av bolagens styrelser. Prognosen för 2025 visar ett starkare resultat jämfört med 2024 och en positiv budgetavvikelse.

	Värnamo Stadshus AB	Värnamo Energi AB koncernen	Finnveds- bostäder AB	Gummi- fabriken Värnamo AB
Utfall 2024 (tkr)				
Resultat efter finansiella poster	-3 888	43 576	21 245	-14 550
Soliditet	24%	54%	18%	4%
Låneskuld	175 000	180 000	1 370 364	543 000

	Värnamo Stadshus AB	Värnamo Energi AB koncernen	Finnveds- bostäder AB	Kommunala Industri- fastigheter AB
Prognos (tkr)				
Resultat efter finansiella poster 2025	-4 200	52 000	22 000	-13 000

13. Bilagor

Bilaga 1: Driftbudget 2026–2028

Bilaga 2: Investeringsbudget 2026 samt investeringsplan 2027–2030

		244				
		DRIFTBUDGET 2026-2028				
		Utfall 2024-11-01				
Vårbudget beslutad av kommunfullmäktige 2025-06-18, kf § 111		34 521				
Antal invånare 1/11 f g år		34 521	34 521	34 521		
		Årsbudget	Budget	% av	Plan	Plan
Belopp i tkr	Sid	2025	2026	budget	2027	2028
Barn- och utbildningsnämnd	6-7	1 036 282	1 084 899	44,1%	1 076 269	1 065 890
Omsorgsnämnd	8	729 632	749 519	30,4%	752 309	755 099
Medborgarnämnd	9	169 619	176 795	7,2%	178 558	178 598
Teknik- och fritidsnämnd	10	120 624	141 388	5,7%	141 508	141 628
Samhällsbyggnadsnämnd	11	70 882	74 724	3,0%	74 764	74 584
Kulturnämnd	12	36 766	38 437	1,6%	38 600	38 763
Serviceämnd	14	48 848	54 556	2,2%	54 351	54 396
Överförmyndarnämnd	15	1 933	1 939	0,1%	1 945	1 951
Kommunstyrelse - Campus	16	25 857	26 999	1,1%	27 088	26 777
Kommunstyrelse - Klf	17	108 804	111 107	4,5%	111 848	109 909
Kommunens revisorer Fastställs av kommunfullmäktige	18	2 052	2 089	0,1%	2 109	2 129
Summa nämnder		2 351 299	2 462 452	100,0%	2 459 349	2 449 724
Övriga centrala intäkter och kostnader ej nämndsfordelade	2	1 258	-1 742		-1 742	-1 742
Centrala medel (utfördelas till verksamheterna)	2	34 880	18 595		30 532	54 797
Centrala löne-medel (utfördelas till verksamheterna)	2	57 945	53 392		121 784	192 443
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	3	0	0		0	0
Pensioner	3	40 547	43 928		44 183	44 379
Kapitaltjänstintäkter	3	-224 653	-263 465		-273 570	-296 560
Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar		2 261 276	2 313 160		2 380 535	2 443 041
Avskrivningar/nedskrivningar	4	192 600	198 000		214 800	229 000
Verksamhetens nettokostnader		2 453 876	2 511 160		2 595 335	2 672 041
		Årsbudget	Budget		Plan	Plan
Belopp i tkr		2025	2026		2027	2028
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)		-2 453 876	-2 511 160		-2 595 335	-2 672 041
Skatteintäkter	4	2 058 508	2 123 515		2 219 518	2 315 157
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	4	491 213	503 175		504 964	504 824
Finansiella intäkter	5	15 600	12 600		12 600	12 600
Finansiella kostnader	5	-38 817	-37 500		-43 506	-47 927
ÅRETS RESULTAT		72 628	90 630		98 241	112 613
Resultat i procent av skatter/gen.stb		2,8%	3,5%		3,6%	4,0%

BUDGETRAMAR 2026-2028

245

Belopp i tkr		2026	2027	2028	
Finansiering					Beslutsnivå
Övrig verksamhet (ej nämnder)					
KS anslag för oförutsedda behov		4 800	4 800	4 800	KS
KS Innovationspott		2 000	0	0	KS
Utfördelat till medborgarnämnden, ks§352 251007		-77	0	0	KS
Bassängyta		500	500	500	KS
Attraktiv arbetsgivare - Insatser för Värnamo kommun som arbetsgivare samt minskad sjukfrånvaro		1 000	1 000	1 000	PU
Friksvårdsbidrag flyttas från KS/KLF till Finansiering		4 000	4 000	4 000	PU
Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslutas av kommunstyrelsen.		21 397	34 638	57 418	KS
Utfördelat till nämnderna fr ökade hyreskostnader vårbudget		-577	-488	-488	KS
Utfördelat till nämnderna fr ökade hyreskostnader höstbudget		-17 768	-17 768	-17 768	KS
Volymkompensation för skötsel av utökade ytor. Ärendet hänskjutet från Ks§155 250415	D6	270	1 050	2 535	KS
Landsbygdsmiljonen		1 000	1 000	1 000	KLF
Centrala medel civil beredskap och ökad trygghet		3 000	3 000	3 000	KS
Utfördelning från pott civil beredskap och ökad trygghet till ks/kommunledningsförvaltningen, ks§325 250916, säkerhetssamordning		-1 250	-1 500	-1 500	KS
Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden)		300	300	300	KLF
Ny finansieringsmodell Skogsförvaltning, Ks§387 251021, till Kf 251030		-3 000	-3 000	-3 000	KLF
Reducering av immateriella infrastrukturensatsningar		558	558	558	KLF
Kundförluster		500	500	500	KLF
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst mm)		200	200	200	KLF
SUMMA KOSTNADER		16 853	28 790	53 055	
Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)		116 239	184 631	255 290	KLF
Utfördelat till nämnderna från central lönepott, vårbudget		-488	-488	-488	
Utfördelat till nämnderna från central lönepott, höstbudget		-62 359	-62 359	-62 359	
SUMMA KOSTNADER		53 392	121 784	192 443	

BUDGETRAMAR 2026-2028

246

Belopp i tkr					
		2026	2027	2028	
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda					
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%		435 100	450 400	466 300	
AFA-försäkring		0	0	0	
Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring)		100	100	100	
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%		0	0	0	
Omställningsförsäkring (KOM-KR)		1 400	1 400	1 400	
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL)		300	300	300	
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)		-436 900	-452 200	-468 100	
SUMMA KOSTNADER		0	0	0	
Pensioner (Enligt beräkning av Skandia per 2024-12-31, PO-pålägget beräknas till 41,39% för hela perioden varav 9,77% avser pensioner)					
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)		-116 627	-124 996	-134 058	
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)		3 636	6 111	9 288	
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-pålägg)		882	1 483	2 253	
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)		90 221	94 481	98 597	
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg)		21 888	22 921	23 920	
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998		2 133	1 907	1 842	
Utbetalningar - intjänat SAP		0	0	0	
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda)		1 351	1 393	1 409	
Utbetalningar - intjänat före 1998		29 358	29 536	29 656	
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL)		-3 323	-3 112	-3 025	
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning		7 161	7 211	7 249	
Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl särskild löneskatt		5 350	5 350	5 350	
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader utöver beräkning från Skandia		1 298	1 298	1 298	
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar)		600	600	600	
SUMMA KOSTNADER		43 928	44 183	44 379	

BUDGETRAMAR 2026-2028

247

Belopp i tkr		2026	2027	2028	
Kapitaltjänstintäkter från nämnderna					
Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, till 2,75 % under planperioden.		-89 225	-89 225	-89 225	
Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning		-96 620	-96 620	-96 620	
Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning		-17 520	-24 925	-44 715	
Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar		-37 000	-38 800	-41 000	
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (2,75%, enl SKR:s rekommendation för internränta)		-28 200	-29 300	-30 400	
Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och anläggningsavgifter m m (2,75%, enl SKR:s rekommendation för internränta)		5 100	5 300	5 400	
SUMMA INTÄKTER		-263 465	-273 570	-296 560	
Summa övrig verksamhet under Finansiering		-149 292	-78 813	-6 683	
Avskrivningar (OBS! omvända tecken)					
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar		-158 000	-173 000	-185 000	
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp		-37 000	-38 800	-41 000	
Nedskrivningar		-3 000	-3 000	-3 000	
SUMMA KOSTNADER		-198 000	-214 800	-229 000	
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning					
underlag enligt beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2025-04-29, cirkulär 25:21					
Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %)		2 123 515	2 219 518	2 315 157	
Inkomstutjämningsbidrag (+9 939 kr/inv, +10 518 kr/inv, +10 871 kr/inv)		343 105	363 091	375 278	
Kostnadsutjämningsavgift (-1 370 kr/inv)		-47 294	-47 294	-47 294	
Regleringsbidrag/-avgift (+2 326 kr/inv, +1 755 kr/inv, +1 355 kr/inv)		80 294	60 597	46 770	
varav öronmärkta bidrag		35	35	35	
Strukturbidrag (0 kr/inv)		0	0	0	
LSS-utjämningsbidrag (+996 kr/inv)		34 383	34 383	34 383	
Kommunal fastighetsavgift (egen uppräknig)		92 652	94 152	95 652	
SUMMA INTÄKTER		2 626 690	2 724 482	2 819 981	

BUDGETRAMAR 2026-2028

248

Belopp i tkr		2026	2027	2028	
Finansiella intäkter					
Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB		3 000	3 000	3 000	
Räntor på likvida medel		1 000	1 000	1 000	
Borgensavgifter		8 000	8 000	8 000	
Övrigt		500	500	500	
Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar		100	100	100	
SUMMA INTÄKTER		12 600	12 600	12 600	
Finansiella kostnader					
Finansiell uppräknig av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt)		-550	-1 056	-1 277	
Räntor på upptagna långfristiga lån		-36 800	-42 300	-46 500	
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader		-150	-150	-150	
SUMMA KOSTNADER		-37 500	-43 506	-47 927	
Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster		2 601 790	2 693 576	2 784 654	

BUDGETRAMAR 2026-2028

249

Belopp i tkr	2026	2027	2028
Barn- och utbildningsnämnd			
Föregående års ram	1 036 282	1 084 899	1 076 269
Tillägg och avdrag			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	40	40	40
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2025 (-58)	0	0	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2026 (-10)	0	0	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2027 (-23)	0	0	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2028 ()			
Justering för förändring av antal barn och elever helårseffekt	-9 247	-9 199	-11 069
Engångsjustering vid byte av modell (kompensera att tidigare modell släpade en termin)	4 624	0	0
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat).	700	650	650
Kapitaltjänstkostnader			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-12 853	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	15 571	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	2 268	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-2 041	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-1 462	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	1 751	0	0
Löneökningskompensation			
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget	0	0	0
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna, utfördelas i höstbudget	0	0	0
Övriga tillägg och avdrag			
Medel för verksamhetsutveckling år 2022-2024. (3 000 tkr/år)	0	0	0
Kulturskola - Bibehålla och utveckla verksamheten, år 2024 och 2025 med förlängning. Återrapportering april 2026.	0	-450	0
Anslag för fortsatt satsning för likvärdig utbildning och delningstal. 3 000 tkr år 2025	-3 000	0	0
Förstärkning - mindre enheter. Fr.o.m år 2025, 5 000 kr/år	0	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	4 210	0	0
Elevhälsa och likvärdig utbildning	5 000	0	0
Kompensation för elever som går NIU-inriktning, Ärendet hänskjutet från KS§62 250304 D2	506	0	0

BUDGETRAMAR 2026-2028

250

Belopp i tkr	2026	2027	2028
Kompensation/justering för hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnationer			
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, modulskolan. År 2023: 6 833 tkr, År 2024 beloppet ändrat från 4 729 tkr(9 mån) till 5 814 tkr(12 mån) samt att modulsolan behålls till september 2025. År 2025: -3 643 tkr. År 2026: -2 171 tkr	-2 171	0	0
Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2025. År 2023 och 2024: 478 tkr/år, År 2025: 606 tkr. Ks§375/2022, År 2026: - 606 tkr.	-606	0	0
Hyreskompensation Horda skola och förskola paviljonglösning. År 2026: 89 tkr Bun§46/2025 till ks för beslut	89	-89	0
Kompensation för ökade hyreskostnader fr.o.m 250101 Snäckan och Två Torn Bun§46/2025 till ks för beslut	288	0	0
Bidrag som ingår i det generella statsbidraget			
Bidrag som ingår i det generella statsbidraget avseende barn- och utbildningsnämnden enligt sammanställning, uppdateras under hösten 2025	418	418	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	1 040 367	1 076 269	1 065 890
Löneökningsskompensation			
Löneökningsskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget	27 284	0	0
Löneökningsskompensation 2025 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna, utfördelas i höstbudget	1 671	0	0
Kompensation/justering för hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnationer			
Hyreskompensation för Norrshedhallen(Västhorjaskolan) fr.o.m 250701-251231, har erhållits via tilläggsbudget med 1 025 tkr för år 2025. Från år 2026: 2 050 tkr årligen. KS§346_251007.	2 050	0	0
Hyreskompensation för Västhorjaskolan fr.o.m 250701-251231, har erhållits via tilläggsbudget med 5 903 tkr för år 2025. Från år 2026: 11 837 tkr årligen. KS§346_251007.	11 837	0	0
Hyreskompensation för Västhorjaskolan, Måltidsservice KS§380 251021	1 070	0	0
Kapitaltjänstkostnader			
Just jmf med vårbudget: Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	15	0	0
Justering av lokalvårdskontrakten enligt underlag från Serviceförvaltningen	605	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	1 084 899	1 076 269	1 065 890

BUDGETRAMAR 2026-2028

251

Belopp i tkr	2026	2027	2028
Omsorgsnämnd			
Föregående års ram	729 632	749 519	752 309
Tillägg och avdrag			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	40	40	40
Kompensation lönejusteringar LOV	400	400	400
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat).	300	350	350
Kapitaltjänstkostnader			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-8 785	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	9 450	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	71	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-65	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-720	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	863	0	0
Löneökningskompensation			
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget	0	0	0
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna, utfördelas i höstbudget	0	0	0
Övriga tillägg och avdrag			
Tillkännagivande Riksdagen äldreomsorg, riktat bidrag till 2023, generellt 2024 258 kr/inv, utgick 2025	0	0	0
Anslag för äldreomsorgssatsning med fokus på säbo och hemtjänst, år 2025: 9 000 tkr	-9 000	0	0
Äldreomsorgssatsning med fokus på säbo och hemtjänst	6 000	2 000	2 000
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	1 180	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	729 366	752 309	755 099
Löneökningskompensation			
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget	19 672	0	0
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna, utfördelas i höstbudget	562	0	0
Kapitaltjänstkostnader			
Just jmf med vårbudget: Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	8	0	0
Justering av lokalvårdskontrakten enligt underlag från Serviceförvaltningen	-89	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	749 519	752 309	755 099

BUDGETRAMAR 2026-2028				252
Belopp i tkr		2026	2027	2028
Medborgarnämnd				
Föregående års ram		169 619	176 795	178 558
Tillägg och avdrag				
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda		40	40	40
Kapitaltjänstkostnader				
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år		-1 449	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år		1 574	0	0
Löneökningskompensation				
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget		0	0	0
Övriga tillägg och avdrag				
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023		263	0	0
Anslag - Social fond. Återredovisning senast 30 april 2026		0	-200	0
Arvoden inom familjehemssamverkan.		336	0	0
Hyreskompensation för lokal i Hovslagaregatan, Rydaholm	D8	200	0	0
Förebyggande arbete i samverkan med civilsamhället (TSI 2.0) Ej för hyreskostnader		2 000	2 000	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET		172 583	178 635	178 598
Löneökningskompensation				
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget		4 233	0	0
Utfördelning från Innovationspott, projekt "gemensam informationsförsörjning ekonomiskt bistånd", ks§352 251007		77	-77	0
Justering av lokalvårdskontrakten enligt underlag från Serviceförvaltningen		-98	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET		176 795	178 558	178 598

BUDGETRAMAR 2026-2028

253

Belopp i tkr		2026	2027	2028
Teknik- och fritidsnämnd				
Föregående års ram		120 624	141 388	141 508
Tillägg och avdrag				
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda		25	25	25
Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år		35	35	35
Uppräkning anläggningsbidrag till föreningar		60	60	60
Kapitaltjänstkostnader				
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år		-31 024	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år		42 188	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år		1 283	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år		-1 354	0	0
Löneökningskompensation				
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott		76	0	0
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget		0	0	0
Övriga tillägg och avdrag				
Åtgärder Finnvedsvallen för spel (1,9 mnkr i tilläggsbudget), KFS§177-2021		-1 100	0	0
Uppskattad driftkostnader ny arena		1 000	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. KS§421/2023. TFN		1 537	0	0
Ökad budget istandsättningsbidrag, Ärende hänskjutet från KS§48 250218	D3	345	0	0
Utveckling av fritidsbiblioteket. Tfn §97 250428 till ks BB		120		
Finansiering av satsningen Mötesplats UNG i Värnamo kommun. Tfn§90 250428 till ks BB		0	0	0
Möbelcirkulering - transporter		-150	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET		133 665	141 508	141 628
Ny finansieringsmodell Skogsförvaltning, KS§387 251021, till Kf 251030		3 000	0	0
Löneökningskompensation				
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget		2 215	0	0
Kapitaltjänstkostnader				
Kapitaltjänst föregående år, justering för lokalvård		110	0	0
Kompensation/justering för hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnationer				
Hyreskompensation för Norhedhallen(Västhorjaskolan) från 1 juli 2025. KS§299 250819. För år 2025 har tilläggsbudget erhållits om 1 406 tkr. Från år 2026 2 811 tkr årligen.		2 811	0	0
Justering av lokalvårdskontrakten enligt underlag från Serviceförvaltningen		-413	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET		141 388	141 508	141 628

BUDGETRAMAR 2026-2028

254

Belopp i tkr	2026	2027	2028
Samhällsbyggnadsnämnd			
Föregående års ram	70 882	74 724	74 764
Tillägg och avdrag			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	25	25	25
Kapitaltjänstkostnader			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-2 623	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	2 870	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	1	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-1	0	0
Löneökningskompensation			
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	431	0	0
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget	0	0	0
Övriga tillägg och avdrag			
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	275	0	0
IT system ökad drift, 105 tkr år 2024 därefter ökning med 40 tkr per år, tvingande system samt ändrade krav livsmedelverket	40	40	40
Ny översiktsplan hänskjutet ärende KS§97/2024, År 2025: 160 tkr	-90	-25	-45
Ramökning - Räddningstjänst, från år 2025, årligen 600 tkr	0	0	0
Centrala system genom it-schablon, Castor mm	200	0	0
GIS-plattform upphandling ger ökad driftkostnad	100	0	0
Ökade kostnader material och företagshälsovård (AFS och vacciner)	300	0	0
Byggsamverkan och tillgänglighetsdatabas	50	0	0
Projektanställning "enkelt avhjälpna hinder", kan hanteras med en sommararbetare.	200	0	-200
BUDGETRAM VÅRBUDGET	72 660	74 764	74 584
Löneökningskompensation			
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget	2 043	0	0
Justering av lokalvårdskontrakten enligt underlag från Serviceförvaltningen	21	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	74 724	74 764	74 584

BUDGETRAMAR 2026-2028

255

Belopp i tkr	2026	2027	2028
Kulturnämnd			
Föregående års ram	36 766	38 437	38 600
Tillägg och avdrag			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	20	20	20
Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering)	3	3	3
Årlig uppräknig av bidrag till föreningar	20	20	20
Årlig uppräknig av bidrag till stiftelser	27	27	27
Indexuppräknig bidrag Vandalorum från år 2018, 25 tkr/år	25	25	25
överslyttning till Gummifabriken, indexjustering	68	68	68
Kapitaltjänstkostnader			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 674	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	2 407	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-88	0	0
Löneökningskompensation			
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	-12	0	0
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget	0	0	0
Övriga tillägg och avdrag			
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	48	0	0
Anslag - Bibehålla och utveckla det kulturella utbudet, ex. Filmhistoriska festivalen, 600 tkr årligen från år 2025	0	0	0
Samverkan Vandalorum och kulturskolan kring kulturtrappa. Alla i årskurs 8 erbjuds ett obligatoriskt besök på Vandalorum. Satsningen behöver en permanent finansiering 100 tkr Vandalorum och 50 tkr för bussar.	150	0	0
För att stärka Värnamo som möbel- konst och designstad vistelsestipendie Bruno Mathsson Design Resident. Region Jönköping är redo att permanenta projektet förutsatt att Värnamo kommun möter upp ekonomiskt.	66	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	37 826	38 600	38 763
Löneökningskompensation			
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget	627	0	0
Justering av lokalvårdskontrakten enligt underlag från Serviceförvaltningen	-16	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	38 437	38 600	38 763

BUDGETRAMAR 2026-2028

256

Belopp i tkr		2026	2027	2028
Service nämnd				
Föregående års ram		48 848	54 556	54 351
Tillägg och avdrag				
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda		20	20	20
Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat, gäller från 2018. Fr.o.m budgetår 2022 fördelas de 1 mnkr direkt till till berörd nämnd		0	0	0
Kapitaltjänstkostnader				
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år		-10 455	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år		12 487	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år		88	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år		-93	0	0
Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år		2 181	0	0
Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som betalas genom avgifter från internkunderna		-2 614	0	0
Löneökningskompensation				
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget		0	0	0
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna, utfördelas i höstbudget		0	0	0
Övriga tillägg och avdrag				
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023		102	0	0
Anslag - innovationsmedel - återredovisning 30 april 2026		0	-250	0
Säker digital kommunikation, Ärende hänskjutet från KS§145 250415	D5	600	25	25
Microsoftlicenser (M365)		778	0	0
Kostnadsökning ny GIS-plattform och kommunal utveckling		150	0	0
Telefoniavtal, larm och ärendehanteringssystem		310	0	0
AI-utveckling inom servicecenter för ökad tillgänglighet/service:		200	0	0
Utveckling och utökat stöd i ärendehanteringssystem		130	0	0
Möbelcirkulering		650	0	0
Möbelcirkulering - transporter		150	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET		53 532	54 351	54 396

BUDGETRAMAR 2026-2028

257

Belopp i tkr		2026	2027	2028
Löneökningskompensation				
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget		3 387	0	0
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna, utfördelas i höstbudget		-2 233	0	0
Kapitaltjänstkostnader				
Justering jmf med vårbudget. Avgår: Kapitaltjänst föregående år, lokalvård TN (justeras från -10 455 till -10 565 tkr, totalt - 110 tkr)		-110	0	0
Justering jmf med vårbudget: Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som betalas genom avgifter från internkunderna. (justeras fr - 2 614 tkr till -2 637 tkr, -23 tkr (BUN 15 tkr och ON 8 tkr)		-23	0	0
Justering av lokalvårdskontrakten enligt underlag från Serviceförvaltningen		3	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET		54 556	54 351	54 396

BUDGETRAMAR 2026-2028

258

Belopp i tkr		2026	2027	2028
Överförmyndarnämnd				
Föregående års ram		1 933	1 939	1 945
Tillägg och avdrag				
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda		6	6	6
BUDGETRAM VÅRBUDGET		1 939	1 945	1 951
BUDGETRAM HÖSTBUDGET		1 939	1 945	1 951

BUDGETRAMAR 2026-2028

259

Belopp i tkr	2026	2027	2028
Campus Värnamo (Kommunstyrelse)			
Föregående års ram	25 857	26 999	27 088
Tillägg och avdrag			
Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2, indexjustering	64	64	64
Kapitaltjänstkostnader			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 258	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 042	0	0
Löneökningskompensation			
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget	0	0	0
Övriga tillägg och avdrag			
Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202	-115	0	0
Sjuksköterskeprogrammet 2024-2026, fr.o.m år 2024 inga kostnader mot Hälsohögskolan. Överflyttning av dessa kostnader till utbildningsledare internt för att kordinera utbildningen för sjuksköterskeprogrammet.	0	-115	0
Utbildningsledare sjuksköterskeprogrammet		115	0
Medfinansiering förskollärarytutbildning intag ht 2020 (3,5 år) - 2023. Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. Från år 2022 ändrat från 400 tkr till 240 tkr.	0	0	0
Förskollärarytutbildning 25 tkr/termin. år 2025(HT2025-HT2028), år 2027(HT2027-HT2030), år 2029(HT2029-2032)	50	25	25
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	33	0	0
Utökad driftkostnad Infocaption	150	0	0
Behov resurs IT-pedagog (utökad tjänst, alternativt ny tjänst)	400	0	-400
BUDGETRAM VÅRBUDGET	26 223	27 088	26 777
Löneökningskompensation			
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördelas i höstbudget	776	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	26 999	27 088	26 777

BUDGETRAMAR 2026-2028

260

Belopp i tkr	2026	2027	2028
Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)			
Föregående års ram	108 804	111 107	111 848
Tillägg och avdrag			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	250	250	250
Årlig uppräknig av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna	8	8	8
Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken	60	60	60
Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal (Gummifabriken),	-67	-67	-67
Kapitaltjänstkostnader			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 340	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 568	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	3	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-3	0	0
Löneökningskompensation			
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	-7	0	0
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördels i höstbudget	0	0	0
Bidrag som ingår i det generella statsbidraget			
Kommuner mot brott cirkulär 21:34, år 2023: 10 kr/inv, år 2024: 21 kr/inv, år 2025: 21 kr/inv, år 2026: 20 kr/inv	-35	0	0
Övriga tillägg och avdrag			
Allmänna val Sverige 2026 (850 tkr), EU-val 2029 (700 tkr)	850	-850	0
Medarbetarundersökning 2025 och 2027	-200	200	-200
Medborgarundersökning 2025 och 2027	-90	90	-90
Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2027	0	300	-300
Medarbetardagar, vartannat år	-1 000	1 000	-1 000
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	212	0	0
Effektivisering av befintlig verksamhet	-500	-500	0
Projektmedel - Styr framåt. Återredovisning senast 30 april 2025	-200	0	0
Projektanställning förlängning - samordnare social hållbarhet (idag statsbidrag)	600	0	-600
Friskvårdsbidrag flyttas från Ks/klf till Finansiering	-1 300	0	0
Landsbygdialog	-150	0	0
Styr framåt fortsättning	250	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	107 713	111 598	109 909
Löneökningskompensation			
Löneökningskompensation 2025 ur central lönepott, utfördels i höstbudget	2 122	0	0
Utfördelat till ks/kommunledningsförvaltningen, ks§325 250916, inrättande av två tjänster som säkerhetssamordnare	1 250	250	0
Kommuner mot brott cirkulär 21:34, år 2023: 10 kr/inv, år 2024: 21 kr/inv, år 2025: 21 kr/inv, år 2026: 21 kr/inv. Justering vårbudget.	35	0	0
Justering av lokalvårdskontrakten enligt underlag från Serviceförvaltningen	-13		
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	111 107	111 848	109 909

BUDGETRAMAR 2026-2028

fastställda av kommunfullmäktige 2025-06-18

261

Belopp i tkr		2026	2027	2028
Kommunens revisorer				
Föregående års ram		2 052	2 089	2 109
Tillägg och avdrag				
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda		20	20	20
Ökade kostnader		17	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET		2 089	2 109	2 129
		0	0	0
BUDGETRAM ÅR 2025		2 089	2 109	2 129

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Övrig information från
förvaltningen****Ärendebeskrivning**

- Friidrottsarena
- Parkeringssituationen i området runt stadshuset
- Husbilsturism
- Forshedabadet
- Friluftsliv och spontanaktivitet

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och
fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef